

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Gymzaal Dollardstraat
Adres	Dollardstraat 121
Postcode	3812 EV
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal
Bouwjaar	2010
Onderhoudsnummer	40269066
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	106189
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	400	Aantal personen	5	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	open	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	alarmbel	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1400	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1570x1480

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	nb	Vermogen (kW)	2.2
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	carlos silva	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	hydraulisch	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x8

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	carlos silva	Type besturing	sirius
Aantal ritten per jaar	5000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	draaideur	Fabrikant schachttoegangen	axcess

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2050 Revisie 2030
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2030
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2038 Revisie 2024
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2034 Revisie 2024
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	9		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2	licht vervuild	Revisie 2024

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	2 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 01112019 : -