

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Kantoor SRO
Adres	Soesterweg 556
Postcode	3812 BP
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal, 2de deur rechts
Bouwjaar	1980
Onderhoudsnummer	10059952
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	L16013
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	19922
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	24 april 2018
Norm	1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	450	Aantal personen	6	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Kone	Type cabinetoegang	amdc	
Communicatie cabine	alarmbel	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1200	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	7.2	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1550x1880

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.5	Vermogen (kW)	3.1
Fabrikant regeling	yaskawa	Type regeling	cimr
Fabrikant aandrijving	starlift	Type aandrijving	3
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x10

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	30000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	amdl
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Kone

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2050 Revisie 2036
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2040 Revisie 2030
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Cabine interieur		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2026
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2030
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2036
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Buffers		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2026
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2030 Revisie 2030
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030 Revisie 2026
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030 Revisie 2026
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030 Revisie 2020
Regeling		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2030 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2040 Revisie 2030
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2040
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2026

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	19922
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	24 april 2018
Keurings opmerking	geen

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	1 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	woensdag 12 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 12-06-2019 : 2018 : remvoeringen 2017 : navulpotjes smeersysteem leiders, kooideur compleet, schachtdeuren bovenbalken, sensorlijst 2016 : schachtverlichting 2015 : kooi- en tg-sloffen 2013 : stofoes remmagneet 2011 : koppelrol kooideur 2010 : besturing, regeling, tableau's, sb, kooibuffer 2002 : revisie machine 1997 : draagkabels, tractieschijf, afleidwiel