


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Wijkcentrum De Neng
Adres	Engweg 7
Postcode	3828 CJ
Plaats	Hoogland
Regio	



Unit gegevens

Locatie	hoofdingang
Bouwjaar	2014
Onderhoudsnummer	nb
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	91968
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	glas, aluminium	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	700x2600	Schuifdeur	dubbel	Vrije doorgang (opening)	1440			
Zijpaneel, omvatting, rubbers	-	Type deur	schuif	Afmeting (doorsnee)		Bovenpaneel		Materialisatie	aluminium,glas	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	Motor fabrikaat	Kone	Vermogen (W)	240	Soort voeding	Soort aandrijving	tandriem	Besturing	kone	Deurautomaat
Noodontgrendeling	Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgredel.deurstel					

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	nee	Radarsensor binnen	ja	Radarsensor buiten	ja	Elleboogschakelaar	nee	Bol-drukknop	nee	Kuipstijlbeveiliging	nee	Dorpelbeveiliging	nee
---------	-----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	-----	--------------	-----	----------------------	-----	-------------------	-----

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.	ja	Deurstelblokkering		Winterstand	nee
----------------------------	----	--------------------	--	-------------	-----

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Condiëtiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		2	Gering	Laag	70%>	1		Aanbrengen 0
								Vervangen 2044
								Revisie 2030
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2044
								Revisie 2022
Ondergeleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2044
								Revisie 2044
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, voeding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030
Motor, getande aandrijfriem		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030
								Revisie 2022
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022
Detectie, fotocel		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022
Detectie, radarsensor (boven toegang)		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, keuze (uit-dag-nacht-hand)		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022
Bediening, zomer-/winterstand		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2022
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2044
Bouwkundige voorzieningen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2044

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 11 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 11062019 : -