

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Theater De Lieve Vrouw
Adres	Lieve Vrouwestraat 13-15
Postcode	3811 BP
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	naast de bar
Bouwjaar	1988
Onderhoudsnummer	10055514
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	L21676
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	255
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	03 december 2018
Norm	1081



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	starlift	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	alarmbel	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1500	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	11.437	Opbouw schacht	Betonblokken
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1750x1700

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.8	Vermogen (kW)	6
Fabrikant regeling	yaskawa	Type regeling	cimr
Fabrikant aandrijving	starlift	Type aandrijving	5
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x12

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Starlift

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2048 Revisie 2028
Cabinetoegang		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1	nog origineel uit '88	Vervangen 2020 Revisie 2020
Lichtlijst		1	Gering	Laag	30% tot 70%	1		Vervangen 2028
Cabine interieur		4	Gering	Hoog	70%>	1	interieur veel krassen e.d.	Vervangen 2020
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2028
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2028
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Buffers		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2020
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2028
Frame, leischijf en trillingsdempers		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2028 Revisie 2028
Draagkabels / Tractieschijf		3	Serius	Laag	70%>	1	draagkabels droog	Vervangen 2028 Revisie 2020
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2028 Revisie 2028
Regeling		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2028
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2038 Revisie 2028
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2038
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2028
Keuringsopmerkingen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	-afstand hekwerk kooi tot leiders min. 10cm	Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	installatie vervuld. oude kachel staat nog in mk sinds 2013	Revisie 2028

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	255
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	03 december 2018
Keurings opmerking	-afstand hekwerk kooidak tot leiders min. 10cm

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	3 in 2018 [.]
liftboek	4 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	woensdag 12 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 12062019 : 2018 : sensorlijst 2017 : 1x slofvoering tg 2015 : nvl mk, 1x slof tg 2013 : kachel mk 2011 : besturing, regeling, tableau's, SB, faserelais