

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA De Bron
Adres	Oceaan 2-12
Postcode	3825 WC
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Oever
Bouwjaar	2012
Onderhoudsnummer	42587709
Onderhoudsfirm	Schindler
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	HAG0010563770
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	45191
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	11 juni 2018
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1600	Aantal personen	21	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Schindler	Type cabinetoegang	varidor 30	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	Elseco	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1200	Cabine diepte in mm	2700	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	7	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	3000x1800

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	6.8
Fabrikant regeling	schindler	Type regeling	vf33
Fabrikant aandrijving	Schindler	Type aandrijving	pms420
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	7x10

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Schindler	Type besturing	5400 MRL
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	varidor 30
Soort schachttoegangen	to	Fabrikant schachttoegangen	Schindler

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2052 Revisie 2032
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2038 Revisie 2024
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2038
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2038
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2032
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2052
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2038 Revisie 2038
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2038 Revisie 2038
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2020
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2028 Revisie 2020
Regeling		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2038 Revisie 2024
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2038
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2028
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2	installatie vervuld.	Revisie 2024

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	45191
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	11 juni 2018
Keurings opmerking	-nvl koodak = opgelost

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Schindler
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	1 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	maandag 24 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 25062019 : 2018 : nvl koodak, accu spl