

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA Eemhuis
Adres	Eemplein 71-77
Postcode	3812 EA
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	hoofdingang
Bouwjaar	2013
Onderhoudsnummer	40349550
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	glas, aluminium	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)		Schuifdeur	enkel	Vrije doorgang (opening)	2000x2400		
Zijpaneel, omvatting, rubbers		Type deur	schuif	Afmeting (doorsnee)		Bovenpaneel		Materialisatie	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	Motor fabrikaat	Kone	Vermogen (W)	240	Soort voeding	Soort aandrijving	tandriem	Besturing	kone	Deurautomaat
Noodontgrendeling	Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgredel.deurstel					

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	ja	Radarsensor binnen	ja	Radarsensor buiten	ja	Elleboogschakelaar	nee	Bol-druknop	nee	Kuipstijlbeveiliging	nee	Dorpelbeveiliging	nee
---------	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	-----	-------------	-----	----------------------	-----	-------------------	-----

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.		Deurstelblokkering		Winterstand	
----------------------------	--	--------------------	--	-------------	--

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip				
Deurvleugel uitvoering		1		Aanbrengen 0
				Vervangen 2043
				Revisie 2029
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		1		Vervangen 2043
				Revisie 2021
Ondergeleiding		1		Vervangen 2043
				Revisie 2043
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing				
Besturing, voeding		1		Vervangen 2029
Motor, getande aandrijfriem		2		Vervangen 2029
				Revisie 2021
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen				
Beveiliging, blokkering, deurpositie		1		Vervangen 2021
Detectie, fotocel		1		Vervangen 2021
Detectie, radarsensor (boven toegang)		1		Vervangen 2021
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen				
Bediening, bol-drukknop		1		Vervangen 2021
Bediening, keuze (uit-dag-nacht-hand)		1		Vervangen 2021
Bediening, zomer-/winterstand		1		Vervangen 2021
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden				
Elektrische installatie		2		Vervangen 2043
Bouwkundige voorzieningen		2		Vervangen 2043

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 11 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 24062019 : -