

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA Eemhuis
Adres	Eemplein 71-77
Postcode	3812 EA
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	expositie
Bouwjaar	2013
Onderhoudsnummer	10674014
Onderhoudsfirma	Schindler
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	012286
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100334574
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	08 mei 2018
Norm	81-2
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	2400	Aantal personen	32	
Aantal cabinetoegangen	2	Soort cabinetoegang	cto 4-delig	
Fabrikant toegangen	Sematic	Type cabinetoegang	k4z	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	Elseco	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	1580	Toegang hoogte in mm	2500	
Cabine breedte in mm	1650	Cabine diepte in mm	2780	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	2550x3450

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.2	Vermogen (kW)	13
Fabrikant regeling	hydroware	Type regeling	-
Fabrikant stuurblok	hydroware		
Fabrikant aandrijving	hydroware	Type aandrijving	hydroelite
Soort plunjer	2x 2-delig	Aantal draagkabels	-

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	hydroware	Type besturing	hydroelite
Aantal ritten per jaar	25000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	s4z
Soort schachttoegangen	cto 4-delig	Fabrikant schachttoegangen	Sematic

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2053 Revisie 2033
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2033
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
80.33.2 Hydraulisch								
Aggregaat en stuurblok		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2041 Revisie 2027
Hydraulische olie en filters		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2027
Leidingbreukventiel / plunjer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2053 Revisie 2027
Draagkabels / Omleidschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2053
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Softstarter		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2041 Revisie 2023
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2041
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 2020
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2	nog geen oh uitgevoerd in 2019???	Revisie 2027

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100334574
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	08 mei 2018
Keurings opmerking	-geen geluidssignaal na ontgrendelen onderste schachtdeur -kooilicht 6a beveiligen -overige keurpunt niet leesbaar

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Schindler
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	vrijdag 1 november 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 01112019 : -