

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA Eemhuis
Adres	Eemplein 71-77
Postcode	3812 EA
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	hal halverwege rechts
Bouwjaar	2013 [2]
Onderhoudsnummer	10522450
Onderhoudsfirma	Schindler
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	10522450
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100328443
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	08 mei 2018
Norm	81-1



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	2500	Aantal personen	33		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	cto 6-delig		
Fabrikant toegangen	Sematic	Type cabinetoegang	2000 b-mf tr		
Communicatie cabine	Spreekluister verbinding	Fabrikant communicatie	schindler	Telefoonnummer	-
Toegang breedte in mm	1700	Toegang hoogte in mm	2400		
Cabine breedte in mm	1900	Cabine diepte in mm	2500		

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	18.9	Opbouw schacht	beton
Ophanging	4:1	Afmeting schacht in mm	3200x3000

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	nb
Fabrikant regeling	schindler	Type regeling	nb
Fabrikant aandrijving	Schindler	Type aandrijving	pms420
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	7x10

Besturing

Aantal stopplaatsen	6	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Schindler	Type besturing	miconic MX-GC
Aantal ritten per jaar	35000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	6	Type schachttoegang	2000 b-mf tr
Soort schachttoegangen	cto 6-delig	Fabrikant schachttoegangen	Sematic

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	ja
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. slossen	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2055 Revisie 2033
Cabinetoegang	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2043 Revisie 2023
Lichtlijst	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
Cabine interieur	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2043
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders	2	2	Gering	Laag	70%>	2	leiders droog	Revisie 2043
Tegengewicht incl. slossen	2	2	Gering	Laag	70%>	2	linker smeerpot leeg	Revisie 2033
Snelheidsbegrenzer	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Buffers	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2055
80.33.1 Tractie								
Aandrijving	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2043 Revisie 2043
Frame, leischijf en trillingsdempers	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2043 Revisie 2043
Draagkabels / Tractieschijf	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033 Revisie 2023
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Regeling	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033 Revisie 2023
Cabine- en etagedrukknoppanelen	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Cabine- en etage signalering panelen	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Schachtinformatie	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen	2	2	Gering	Laag	70%>	2	spirators (deursluiters) gaan snel stuk	Vervangen 2043 Revisie 2023
Muurkopomkleiding	1	2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2043
80.90 Overige								
Electrische installaties	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033
Keuringsopmerkingen	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht	2	2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2027

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100328443
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	08 mei 2018
Keurings opmerking	-

Onderhoud

Onderhoudsfirmat	Schindler
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	3 in 2019 [.]
storingsoverzicht	1 in 2018 [.]
liftboek	5 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 31 oktober 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 31102019 : 2019 : sb-kabel vv, sb-kabel ingekort 2018 : nvl koodak, spirator 1e + BG 2017 : spirator 4e + BG 2016 : spirator 1e + BG