

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Icoon Theater
Adres	Lovink 6
Postcode	3825 MP
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	kantoor beheerder gang door
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	208420
Onderhoudsfirm	Astralift
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	2084201047
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	4000	Aantal personen	-	
Aantal cabinetoegangen	-	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine		Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	1800	Toegang hoogte in mm	2300	
Cabine breedte in mm	2450	Cabine diepte in mm	6200	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	-

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.06	Vermogen (kW)	7.5
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant stuurblok	nb		
Fabrikant aandrijving	nb	Type aandrijving	nb
Soort plunjer	2x 1-delig	Aantal draagkabels	-

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	3
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	arkel	Type besturing	arl100
Aantal ritten per jaar	2000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	2x cto en 1x roldeur	Fabrikant schachttoegangen	nb

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2049 Revisie 2029
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2029
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
80.33.2 Hydraulisch								
Aggregaat en stuurblok		2	Gering	Laag	70%>	1	lekschakeling werkt volgens beheerder niet goed.	Vervangen 2037 Revisie 2023
Hydraulische olie en filters		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2023
Leidingbreukventiel / plunjer		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2049 Revisie 2023
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2023

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Astralift
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 20062019 : - -