

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Bibliotheek
Adres	Leeghwater 1-3
Postcode	3825 MR
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal rechts
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	11079508
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	1638098
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	41756
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	25 maart 2019
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Kone	Type cabinetoegang	amd L2	
Communicatie cabine	Spreekluister verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2300	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1400	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3.8	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1800x1650

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	3.7
Fabrikant regeling	kone	Type regeling	KDL16
Fabrikant aandrijving	Kone	Type aandrijving	mx10
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	5x8

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	amd L2
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Kone

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. slossen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2048 Revisie 2028
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2	hier en daar krassen en een schaafplek op kooideurpaneel	Vervangen 2033 Revisie 2024
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2038
Tegengewicht incl. slossen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2028
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2038 Revisie 2038
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2038 Revisie 2038
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024 Revisie 2024
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2020
Regeling		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2	hier en daar krassen	Vervangen 2033 Revisie 2024
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2028
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	installatie licht vervuild	Revisie 2020

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	41756
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	25 maart 2019
Keurings opmerking	-remcontrolevoorziening ontbreekt

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	2 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	maandag 17 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 17062019 : 2018 : sensorlijst, accu 2014 : regeling, slob en smeerpot tg linksonder