

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA De Laak
Adres	Zwartesluiskade 2
Postcode	3826 EG
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	-
Bouwjaar	2006
Onderhoudsnummer	F4565
Onderhoudsfirm	Otis
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61NF4565
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	"
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	ONBEKEND
Keuringsdatum	10 juli 2019
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13		
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO		
Fabrikant toegangen	Otis	Type cabinetoegang	-		
Communicatie cabine	Spreekluister verbinding	Fabrikant communicatie	otis	Telefoonnummer	-
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100		
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100		

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	beton
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	2700x1900

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	6.4
Fabrikant regeling	Otis	Type regeling	OVF20
Fabrikant aandrijving	Otis	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	5x30

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Otis	Type besturing	gen2
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2046 Revisie 2026
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2032 Revisie 2024
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2020
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2026
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2026
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2020
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036 Revisie 2036
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036 Revisie 2036
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2020 Revisie 2020
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2026 Revisie 2020
Regeling		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2032 Revisie 2024
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2026
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2	installatie licht vervuild.	Revisie 2032

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	"
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	ONBEKEND
Keuringsdatum	10 juli 2019
Keurings opmerking	nb

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Otis
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 25 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 25062019 : -geen liftboek aanwezig, dus geen historie bekend!