

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Brandweerkazerne Amersfoort
Adres	Kleine Koppel 112
Postcode	3812 PH
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Voertuigen hal
Bouwjaar	2002
Onderhoudsnummer	300001245
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	staal, kunststof	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	6700x4700	Schuifdeur		Vrije doorgang (opening)	6700		
Zijpaneel, omvatting, rubbers		Type deur	schuif	Afmeting (doorsnee)	6900	Bovenpaneel		Materialisatie	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	-	Motor fabricaat	-	Vermogen (W)	-	Soort voeding	-	Soort aandrijving	-	Besturing	Matex	Deurautomaat	
Noodontgrendeling		Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgrendel.deurstel							

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	ja	Radarsensor binnen	nee	Radarsensor buiten	nee	Elleboogschakelaar	-	Bol-drukknop	-	Kuipstijlbeveiliging	-	Dorpelbeveiliging	-
---------	----	--------------------	-----	--------------------	-----	--------------------	---	--------------	---	----------------------	---	-------------------	---

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.	-	Deurstelblokkering	-	Winterstand	-
----------------------------	---	--------------------	---	-------------	---

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		2	Gering	Laag	70%>	1		Aanbrengen 0
								Vervangen 2032
								Revisie 2032
Deurset-vleugels, vouw-schuif		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
								Revisie 2032
Deurvleugel en railophangconsole		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
								Revisie 2032
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
								Revisie 2025
Sectional, geleidingsrail		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
								Revisie 2032
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, accu/batterijen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2021
Besturing, voeding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2032
Motor, lagers en wielen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2032
								Revisie 2025
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2025
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, deurstelblokkering		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2025
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2032
Bouwkundige voorzieningen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2032

Onderhoud**Keuringen**

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 02072019 : -