

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Brandweerkazerne Amersfoort
Adres	Kleine Koppel 112
Postcode	3812 PH
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal rechts
Bouwjaar	2002
Onderhoudsnummer	10257615
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	1065360
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	23 april 2019
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Kone	Type cabinetoegang	amd	
Communicatie cabine	Spreekluister verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	6.9	Opbouw schacht	Betonblokken
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	2500x1650

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	5.7
Fabrikant regeling	kone	Type regeling	V3F16es
Fabrikant aandrijving	Kone	Type aandrijving	mx10
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	6x8

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	30000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	amd L2
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Kone

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2060 Revisie 2020
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2	deurrevisie niet in liftboek, maar rollen lijken niet 17 jaar oud.	Vervangen 2026 Revisie 2026
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2020
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1	1x lamp kooi stuk	Vervangen 2026
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2030
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2020
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2020
Buffers		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2030
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030 Revisie 2030
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030 Revisie 2030
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2030 Revisie 2026
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2020 Revisie 2020
Regeling		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2020 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2020
Cabine- en etage signalering panelen		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2020
Schachtinformatie		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2020
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2	deurrevisie niet in liftboek, maar rollen lijken niet 17 jaar oud.	Vervangen 2026 Revisie 2026
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2026
80.90 Overige								
Electrische installaties		4	Gering	Hoog	70%>	2		Vervangen 2020
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	put vervuild	Revisie 2026

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	23 april 2019
Keurings opmerking	-remcontrolevoorziening ontbreekt

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 2 juli 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 02072019 : 2015 : koppelkabel 2e 2014 : accu 2013 : regeling, tacho, aardlekschakelaar