

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	MFA De Brink
Adres	Wezeperweg 6
Postcode	3825 DJ
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal
Bouwjaar	2003
Onderhoudsnummer	40278464
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	1768
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	46318
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	05 juni 2019
Norm	81-2
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13	
Aantal cabinetoegangen	2	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	fermator	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	2600x2300

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.5	Vermogen (kW)	nb
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant stuurblok	nb		
Fabrikant aandrijving	Officine tulper	Type aandrijving	MI300
Soort plunjer	1-delig	Aantal draagkabels	6x10

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	MP	Type besturing	-
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	fermator

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2061 Revisie 2041
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	1	kooideuren gedeukt en gekrast. aantal keren tijdens inspectierit deurregeling van slag.	Vervangen 2021 Revisie 2021
Lichtlijst		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1	slechts fotocel	Vervangen 2021
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2021
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2	leiders droog	Revisie 2031
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031
80.33.2 Hydraulisch								
Aggregaat en stuurblok		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2021 Revisie 2031
Hydraulische olie en filters		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2021
Leidingbreukventiel / plunjer		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2045 Revisie 2031
Draagkabels / Omleidschijf		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2045
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		4	Gering	Hoog	70%>	1	besturingsprint al 2x vervangen	Vervangen 2021 Revisie 2021
Cabine- en etagedrukknoppanelen		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2021
Cabine- en etage signalering panelen		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2021
Softstarter		4	Gering	Hoog	70%>	1	lift stopt niet overal helemaal gelijk	Vervangen 2021
Schachtinformatie		4	Gering	Hoog	70%>	1		Vervangen 2021
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	deuren licht hoorbaar	Vervangen 2031 Revisie 2021
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031
80.90 Overige								
Electrische installaties		4	Gering	Hoog	70%>	2		Vervangen 2021
Keuringsopmerkingen		4	Gering	Hoog	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	inst vervuild	Revisie 2031

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	TUV
Keuringsnummer	46318
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	05 juni 2019
Keurings opmerking	-nvl kooi -plaat drempel los -overlastcontact afstellen

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	2 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 25 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 25062019 : 2018 : LED kooi- en deursloffen, kooisloffen, ABC-print 2015 : ventilator best. kast 2013 : besturingsprint 2011 : besturingsprint 2009 : stuurblok gereinigd 2008 : deurregeling