

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Noord-Holland Hal
Adres	Pim Mulierlaan 3
Postcode	2024 BT
Plaats	Haarlem
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	F6337
Onderhoudsfirm	Otis
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61FN6337
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100316083
Keuringscertificaat	NEE
Keuringsdatum	19 maart 2019
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Otis	Type cabinetoegang	pax	
Communicatie cabine	Spreekluister verbinding	Fabrikant communicatie	otis	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1500	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	5.68	Opbouw schacht	Metselwerk
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1700x1900

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	4.96
Fabrikant regeling	Otis	Type regeling	OVFN01B
Fabrikant aandrijving	Reivaj	Type aandrijving	TAA20220S122
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	3x30

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Otis	Type besturing	gen2
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	Prima
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2049 Revisie 2029
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2029
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2	leiders droog en geen smeerpotten	Revisie 2029
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037 Revisie 2037
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037 Revisie 2037
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2023 Revisie 2023
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	relais zijn nog niet vervangen, regeling wel	Vervangen 2029 Revisie 2020
Regeling		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029 Revisie 2029
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2	lichte optische beschadigingen	Vervangen 2033 Revisie 2023
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029
Keuringsopmerkingen		5	Serius	Hoog	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	lichte vervuiling	Revisie 2023

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100316083
Keuringscertificaat	NEE
Keuringsdatum	19 maart 2019
Keurings opmerking	-rems werkt niet op nv -nvl koodak -geen spl = afkeur

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Otis
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	3 in 2018 [.]
liftboek	2 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	woensdag 30 oktober 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 30102019 : 2019 : nood-evacuatieaccu's, regeling 2016 : nood-evacuatieaccu's 2015 : kooiverlichting