

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Kennemer Sport Center
Adres	Ijsbaanlaan 4
Postcode	2024 AV
Plaats	Haarlem
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal
Bouwjaar	1993
Onderhoudsnummer	11421689
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	202400901
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	17 december 2018
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	750	Aantal personen	10	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	meiller	Type cabinetoegang	rathgeber	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1600	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	2000x1650

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	nb	Vermogen (kW)	7.3
Fabrikant regeling	yaskawa	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	Sassi	Type aandrijving	M58
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x12

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	kce
Aantal ritten per jaar	20000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	rathgeber
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	meiller

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037 Revisie 2033
Cabinetoegang		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	deuren optisch beschadigd. geen revisie in liftboek maar rollen ok! Spindel aangedreven.	Vervangen 2023 Revisie 2023
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1	lampenkap kooi beschadigd	Vervangen 2023
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2	olieopvangbakjes put stromen bijna over	Revisie 2033
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2033
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	2	machine zweet hier en daar olie	Vervangen 2027 Revisie 2027
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2027 Revisie 2027
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027 Revisie 2027
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037 Revisie 2027
Regeling		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037 Revisie 2027
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	deuren optisch beschadigd. geen revisie in liftboek maar rollen ok!	Vervangen 2037 Revisie 2023
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037
80.90 Overige								
Electrische installaties		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2033
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	lichte vervuiling installatie. olie op mk vloer van machine	Revisie 2027

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	202400901
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	17 december 2018
Keurings opmerking	-werkbordes mk herstellen -kooivloerbedekking herstellen Alle punten reeds opgelost!

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	1 in 2019 [.]
storingsoverzicht	1 in 2018 [.]
liftboek	2 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 16 juli 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 16072019 : 2017 : besturing, regeling, buffers, lichtlijst