

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Kennemer Sport Center
Adres	Ijsbaanlaan 4
Postcode	2024 AV
Plaats	Haarlem
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal links gangdoor
Bouwjaar	2003
Onderhoudsnummer	11421689
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61FN2800
Algemene conditie	3
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	202400902
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	17 december 2019
Norm	81-1



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Otis	Type cabinetoegang	prima	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	kone	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1400	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	10.6	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1760x1700

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	4.3
Fabrikant regeling	Otis	Type regeling	OVF20
Fabrikant aandrijving	kollmorgen	Type aandrijving	20220AL14
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	3x30

Besturing

Aantal stopplaatsen	4	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Otis	Type besturing	MCS220
Aantal ritten per jaar	30000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	Prima
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2043 Revisie 2023
Cabinetoegang		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2027 Revisie 2023
Lichtlijst		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2031
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	leiders droog	Revisie 2023
Tegengewicht incl. sloffen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Revisie 2023
Snelheidsbegrenzer		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2023
Buffers		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2031
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031 Revisie 2031
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031 Revisie 2031
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2031 Revisie 2024
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2023 Revisie 2023
Regeling		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2023 Revisie 2023
Cabine- en etagedrukknoppanelen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2023
Cabine- en etage signalering panelen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1		Vervangen 2023
Schachtinformatie		3	Gering	Gemiddeld	70%>	1	prs-sloffen versleten	Vervangen 2023
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2027 Revisie 2023
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2027
80.90 Overige								
Electrische installaties		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2023
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	installatie licht vervuild	Revisie 2027

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	202400902
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	17 december 2019
Keurings opmerking	-afkeerpunt spl opgelost, certificaat 21-02-2019

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	1 in 2019 [.]
storingsoverzicht	1 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 16 juli 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 16072019 : 2016 : pulsebewaking banden 2004 : brandmeld aangesloten