

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Raadhuis
Adres	Swalvestraat 2
Postcode	2042 KB
Plaats	Zandvoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal rechts
Bouwjaar	1980
Onderhoudsnummer	10056854
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	204200901
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	11 februari 2019
Norm	81-2



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	starlift	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	alarmbel	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1500	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	6.71	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1700x2000

Hydraulische aandrijving

Hefsnellheid (m/s)	0.5	Vermogen (kW)	nb
Fabrikant regeling	RST	Type regeling	softstarter
Fabrikant stuurblok	bucher		
Fabrikant aandrijving	bucher	Type aandrijving	UDA150
Soort plunjer	3-delig	Aantal draagkabels	geen

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	25000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Starlift

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2036 Revisie 2020
Cabinetoegang		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2024 Revisie 2020
Lichtlijst		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2020
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2020
80.33.2 Hydraulisch								
Aggregaat en stuurblok		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2044 Revisie 2030
Hydraulische olie en filters		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2030
Leidingbreukventiel / plunjer		4	Gering	Hoog	70%>	2	plunjerpakkingen zijn lek	Vervangen 2036 Revisie 2020
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2		Vervangen 2036 Revisie 2026
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036
Softstarter		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2036 Revisie 2024
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2036
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2036
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2	grind in de put tzt opruimen	Revisie 2024

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	204200901
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	11 februari 2019
Keurings opmerking	-

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	6 in 2018 [.]
liftboek	2 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 18 juli 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 18072019 : 2019 : sensorlijst 2017 : kooideuraandrijfriem 2016 : nvl put 2012 : besturing, softstarter, tableau's, aggregaat 2004 : sensorlijst geplaatst 2003 : stuurblok, kooideurrollen 2002 : hobbcontact kooideuraandrijving