

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Raadhuis
Adres	Swalvestraat 2
Postcode	2042 KB
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	
Bouwjaar	1974 [2]
Onderhoudsnummer	10056856
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	M16237
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	1081
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	100	Aantal personen	0	
Aantal cabinetoegangen	-	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine		Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	520	Toegang hoogte in mm	850	
Cabine breedte in mm	600	Cabine diepte in mm	600	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3.19	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	850x850

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.35	Vermogen (kW)	0.74
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	starlift	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	2x6

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Starlift	Type besturing	relais
Aantal ritten per jaar	1000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	schuifluik
Soort schachttoegangen	cto	Fabrikant schachttoegangen	Starlift

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nee

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2	lift wordt nog zeer weinig gebruikt!!!	Vervangen 2034 Revisie 2034
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2028
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2034
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2042 Revisie 2028
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2042 Revisie 2028
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028 Revisie 2024
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034 Revisie 2024
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2034
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2028 Revisie 2028
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2028
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2034
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2024

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	1 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	maandag 17 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 18072019 : -