

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Sportcomplex Hogekwartier
Adres	De Velduil 2
Postcode	3815 XT
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	hoofdingang
Bouwjaar	2018
Onderhoudsnummer	nb
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	1
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	glas, aluminium	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	1125x2600	Schuifdeur	telescoop	Vrije doorgang (opening)	2250		
Zijpaneel, omvatting, rubbers	-	Type deur	schuifdeur	Afmeting (doorsnee)	3450	Bovenpaneel		Materialisatie	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	-	Motor fabrikaat	assa abloy	Vermogen (W)	nb	Soort voeding	-	Soort aandrijving	tandriem	Besturing	Assa Abloy	Deurautomaat
Noodontgrendeling		Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgredel.deurstel						

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	nee	Radarsensor binnen	ja	Radarsensor buiten	ja	Elleboogschakelaar	nee	Bol-drukknop	nee	Kuipstijlbeveiliging	-	Dorpelbeveiliging	nee
---------	-----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	-----	--------------	-----	----------------------	---	-------------------	-----

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.	nee		Deurstelblokkering	nee		Winterstand	nee
----------------------------	-----	--	--------------------	-----	--	-------------	-----

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		1	Gering	Laag	<2%	1		Aanbrengen 0
								Vervangen 2048
								Revisie 2033
Deurset-vleugels, vouw-schuif		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2048
								Revisie 2033
Deurvleugel en railophangconsole		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2048
								Revisie 2048
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2048
								Revisie 2026
Sectional, geleidingsrail		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2048
								Revisie 2033
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, accu/batterijen		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2023
Besturing, voeding		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2033
Motor, lagers en wielen		1	Serieus	Laag	<2%	2		Vervangen 2033
								Revisie 2026
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2026
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, deurstelblokkering		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2026
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2048
Bouwkundige voorzieningen		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2048

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 04072019 : -