

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Sportcomplex Hogekwartier
Adres	De Velduil 2
Postcode	3815 XT
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal rechts
Bouwjaar	2018
Onderhoudsnummer	F9375
Onderhoudsfirm	Otis
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61NF9375
Algemene conditie	1
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100353340
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	13 april 2018
Norm	81-20



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1000	Aantal personen	13	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Otis	Type cabinetoegang	D2000	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	rukra	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3.07	Opbouw schacht	staal/glas
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1750x2825

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	7.8
Fabrikant regeling	Otis	Type regeling	OVF20
Fabrikant aandrijving	Otis	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x30

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Otis	Type besturing	gen2
Aantal ritten per jaar	15000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	prima
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2058 Revisie 2038
Cabinetoegang		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2046 Revisie 2028
Lichtlijst		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2032
Cabine interieur		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		1	Gering	Laag	<2%	2	smeerpotjes leeg.	Revisie 2038
Tegengewicht incl. sloffen		1	Gering	Laag	<2%	2		Revisie 2038
Snelheidsbegrenzer		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
Buffers		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2032
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2046 Revisie 2046
Frame, leischijf en trillingsdempers		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2046 Revisie 2046
Draagkabels / Tractieschijf		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2032 Revisie 2028
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2038 Revisie 2028
Regeling		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038 Revisie 2028
Cabine- en etagedrukknoppanelen		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
Cabine- en etage signalering panelen		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
Schachtinformatie		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		1	Gering	Laag	<2%	2	schachtdeuren op - 1 maken schurend geluid.	Vervangen 2046 Revisie 2028
Muurkopomkleding		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2046
80.90 Overige								
Electrische installaties		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2038
Keuringsopmerkingen		1	Gering	Laag	<2%	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		1	Gering	Laag	<2%	2		Revisie 2028

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100353340
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	13 april 2018
Keurings opmerking	punten niet leesbaar, echter alle punten opgelost tijdens keuren

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Otis
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	2 in 2018 [.]
liftboek	0 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 25 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 04072019 : -