

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Sportcomplex Hogekwartier
Adres	De Velduil 2
Postcode	3815 XT
Plaats	Amersfoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	hal achterin links
Bouwjaar	2018
Onderhoudsnummer	F9374
Onderhoudsfirm	Otis
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	61NF9374
Algemene conditie	1
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100353339
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	13 april 2018
Norm	81-20



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	1025	Aantal personen	13	
Aantal cabinetoegangen	2	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	Otis	Type cabinetoegang	D2000	
Communicatie cabine	GSM verbinding	Fabrikant communicatie	rukra	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	2100	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3.07	Opbouw schacht	staal/glas
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	-

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	1	Vermogen (kW)	7.8
Fabrikant regeling	Otis	Type regeling	OVF20
Fabrikant aandrijving	Otis	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	Tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	4x30

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	meld
Fabrikant besturing	Otis	Type besturing	gen2
Aantal ritten per jaar	25000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	4	Type schachttoegang	prima
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Otis

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	ja
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2058 Revisie 2038
Cabinetoegang		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2046 Revisie 2028
Lichtlijst		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2032
Cabine interieur		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		1	Gering	Laag	<2%	2	smeerpotjes leeg.	Revisie 2038
Tegengewicht incl. sloffen		1	Gering	Laag	<2%	2		Revisie 2038
Snelheidsbegrenzer		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
Buffers		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2032
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2046 Revisie 2046
Frame, leischijf en trillingsdempers		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2046 Revisie 2046
Draagkabels / Tractieschijf		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2032 Revisie 2028
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2038 Revisie 2028
Regeling		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038 Revisie 2028
Cabine- en etagedrukknoppanelen		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
Cabine- en etage signalering panelen		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
Schachtinformatie		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2038
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2046 Revisie 2028
Muurkopomkleding		1	Gering	Laag	<2%	1		Vervangen 2046
80.90 Overige								
Electrische installaties		1	Gering	Laag	<2%	2		Vervangen 2038
Keuringsopmerkingen		1	Gering	Laag	<2%	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		1	Gering	Laag	<2%	2	installatie vervuild	Revisie 2028

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100353339
Keuringscertificaat	VERLOPEN
Keuringsdatum	13 april 2018
Keurings opmerking	punten niet leesbaar, echter alle punten opgelost tijdens keuren

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Otis
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	1 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 25 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 04072019 : -