

## Unitgegevens



## Adresgegevens

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Titel    | Brandweerkazerne<br>Amersfoort |
| Adres    | Kleine Koppel 112              |
| Postcode | 3812 PH                        |
| Plaats   | Amersfoort                     |
| Regio    |                                |



## Unit gegevens

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Locatie                                                                              | Hal rechts    |
| Bouwjaar                                                                             | 2002          |
| Onderhoudsnummer                                                                     | 10257615      |
| Onderhoudsfirma                                                                      | KONE          |
| Onderhoudscategorie                                                                  | B             |
| Fabrieksnummer                                                                       | 1065360       |
| Algemene conditie                                                                    | 3             |
| Keuringsinstantie                                                                    | TUV           |
| Keuringsnummer                                                                       | nb            |
| Keuringscertificaat                                                                  | JA            |
| Keuringsdatum                                                                        | 23 april 2019 |
| Norm                                                                                 | 81-1          |
|  |               |
| ECO Technisch                                                                        | B             |
| ECO Omgeving                                                                         | B             |

## Inventarisatie

### Cabine / toebehoren

|                        |                          |                        |      |                  |
|------------------------|--------------------------|------------------------|------|------------------|
| Hefvermogen last       | 1000                     | Aantal personen        | 13   |                  |
| Aantal cabinetoegangen | 1                        | Soort cabinetoegang    | TO   |                  |
| Fabrikant toegangen    | Kone                     | Type cabinetoegang     | amd  |                  |
| Communicatie cabine    | Spreekluister verbinding | Fabrikant communicatie | kone | Telefoonnummer - |
| Toegang breedte in mm  | 900                      | Toegang hoogte in mm   | 2100 |                  |
| Cabine breedte in mm   | 1100                     | Cabine diepte in mm    | 2100 |                  |

### Constructies in schacht

|                     |     |                        |              |
|---------------------|-----|------------------------|--------------|
| Hefhoogte in meters | 6.9 | Opbouw schacht         | Betonblokken |
| Ophanging           | 2:1 | Afmeting schacht in mm | 2500x1650    |

### Aandrijving

|                       |         |                                         |         |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------|---------|
| Hefsnelheid (m/s)     | 1       | Vermogen (kW)                           | 5.7     |
| Fabrikant regeling    | kone    | Type regeling                           | V3F16es |
| Fabrikant aandrijving | Kone    | Type aandrijving                        | mx10    |
| Soort aandrijving     | Tractie | Aantal draagkabels / kettingen / banden | 6x8     |

### Besturing

|                        |         |                      |      |
|------------------------|---------|----------------------|------|
| Aantal stopplaatsen    | 3       | Aantal zijde(n)      | 1    |
| Besturing in groep     | Simplex | Bijzondere besturing | meld |
| Fabrikant besturing    | Kone    | Type besturing       | LCE  |
| Aantal ritten per jaar | 30000   | Rittentellerstand    | -    |

### Schachttoegangen en Tableaus

|                         |    |                            |        |
|-------------------------|----|----------------------------|--------|
| Aantal schachttoegangen | 3  | Type schachttoegang        | amd L2 |
| Soort schachttoegangen  | TO | Fabrikant schachttoegangen | Kone   |

### Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Materile cabine-afsluiting+standaanduiding | ja  |
| Periodieke controle draag-staalkabels      | ja  |
| Stopverschillen verbeteren (regeling)      | ja  |
| Signalering volgens NEN-EN 81-70           | nee |
| Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)     | ja  |
| Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s   | ja  |
| Spreek-/luisterverbinding (intercom)       | ja  |
| Contr./verwijderen asbesth. remvoering     | ja  |
| Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi     | ja  |
| Noodverlichting in de cabine               | ja  |

### Arbo Veiligheid

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Installatie geheel ARBO-veilig | ja |
|--------------------------------|----|