

Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Raadhuis
Adres	Swalvestraat 2
Postcode	2042 KB
Plaats	Zandvoort
Regio	



Unit gegevens

Locatie	Hal rechts
Bouwjaar	1980
Onderhoudsnummer	10056854
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	204200901
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	11 februari 2019
Norm	81-2



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	630	Aantal personen	8	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	TO	
Fabrikant toegangen	starlift	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	alarmbel	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1100	Cabine diepte in mm	1500	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	6.71	Opbouw schacht	metselwerk
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1700x2000

Hydraulische aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.5	Vermogen (kW)	nb
Fabrikant regeling	RST	Type regeling	softstarter
Fabrikant stuurblok	bucher		
Fabrikant aandrijving	bucher	Type aandrijving	UDA150
Soort plunjer	3-delig	Aantal draagkabels	geen

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Kone	Type besturing	LCE
Aantal ritten per jaar	25000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	TO	Fabrikant schachttoegangen	Starlift

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	ja
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	ja
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	ja
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	ja

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----