



LEGENDA

GROEN
ROZE
ROOD

- Gras: Intensief maairegiem
- Vaste planten/Prairiegras-borders: schonen en herstellen
- Hooiland: Maaien en ruimen

maai-beheer Amaliapark 2016

UITVOER VAN HET MAAIBEHEER

BEHEERTYPE GRAS HOOILAND 2x PER JAAR:

2x per jaar maaien en ruimen (fasering in 3 maairondes)

- Meest voorkomende maairegiem op min of meer voedselrijk, kruidachtige vegetaties. Ook bij vergrasde, verruigde delen.
- Maaien 70% in week 23-26, daarna 70% in week 34-39 én 20% in week 9-11 op steeds wisselende locaties. Let op: wortelstek sparen bij maaibeheer. Deze locaties voorafgaand aan het maaierwerk in het veld markeren.
- Jaarlijks in voorjaar: bijzaaien, zie mengsels.
- Maaisel per maaironde minimaal 3 dagen en maximaal 5 dagen laten liggen: daarna afvoeren (géén verzamellocatie aanwezig).
- Te maaien locaties opschonen van ongeregelde heden en zwerf- vuil, vrijkomend materiaal afvoeren.
- Bijmaaien 2x rondom/langs obstakels en bomen in het te maaien areaal. Let op: beschadiging van stam-/wortelvoet voorkomen.
- Locatie bij beschermde en bijzondere flora en fauna niet maaien. Deze voorafgaand aan het maaierwerk markeren in het veld.

BEHEERTYPE GAZON, INTENSIEF MAAIBEHEER:

Intensief maaien

- Uitvoer langs paden (stroken) en op grasvelden (vlakdekkend).
- Gedurende het gehele jaar dient het beeld te voldoen (B- kwaliteit CROW), inclusief bijmaaien rondom obstakels/bomen.
- Geen afvoer van maaisel, behalve wanneer door omstandig- heden of nalatigheid niet aan het beeld wordt voldaan.
- Vooraf aan iedere maaironde opschonen van ongeregelde heden en zwerfvuil, vrijkomend materiaal afvoeren.
- Locaties met bol- en knolgewassen: pas maaien nadat het loof is afgestorven.

BEHEERTYPE VASTE PLANTEN - PRAIRIEGRASSEN:

Schonen en herstellen

- Maaien en ruimen in februari - maart, plantvakken herstellen in oorspronkelijke staat én in een schoon lavabed. Waar nodig planten vervangen, verwijderen of bijplanten tot 7 stuks/m2.
- Vanaf april/mei tot november: vrijhouden van onkruiden (hand- matig). Let op: **niet** uitmaaien of schoffelen.

WERK VAN DE TOEZICHTHOUDER

TOEZICHTHOUDER

- Coördineert, stuurt op beeld en houdt regie over het parkbeheer.
- Voert toezicht uit op de werkzaamheden.
- Geeft aan waar, wanneer en hoe gewerkt moet worden.
- Informeert de betrokken partijen (aannemer/werkgroepen).
- Coördineert de inzet van vrijwilligers/werkgroepen.

AFSTEMMING met AANNEMER

- Toezichthouder stelt per maaironde start uitvoer en doorlooptijd vast. Toezichthouder bespreekt per maaironde:
 1. locaties met beschermde flora en fauna;
 2. terreindelen te bewerken en te ontzien;
 3. niet te betreden/niet te berijden terreindelen (insporing!);
 4. inzet en afvoer materieel/materiaal;
 5. inzet vrijwilligers/werkgroepen.
- Toezichthouder controleert na uitvoer het werk (per onderhoudsronde).

AFSTEMMING met VRIJWILLIGERS/WERKGROEPEN

- Afstemming over de inzet en uitvoer van vrijwilligers/werk- groepen (kan per jaar verschillen).
- Overleg tussen toezichthouder en de vrijwilligers/werkgroepen aan begin van het seizoen.

UITVOER VAN DE GEDRAGSCODE FF-WET

Uitvoer conform gedragscode van de gemeente Utrecht

- Locatie bij beschermde en bijzondere flora en fauna **niet** maaien. Deze voorafgaand aan het maaierwerk markeren in het veld.
- Hooiland: locaties met broedvogels en Tabel 2 of 3 soorten ontz- ien (conform gedragscode).

INZAAI MENGSELS:

Inzaaien Hooiland 2x, grasvakken

Bloemrijk mengsel, met éénjarige akkerbloemen en graslandsoorten. Bestaande uit:

Inhoud van mengsel A6 - Eénjarige akkerbloemen (Firma Cruydhoeck)
Agrostemma githago - Bolderik
Centaurea cyanus - Korenbloem
Consolida regalis - Wilde ridderspoor
Glebionis segetum - Gele ganzenbloem
Matricaria chamomilla - Echte kamille
Misopates orontium - Akkerleeuwenbek
Papaver dubium - Bleke klapproos
Papaver Rhoeas - Grote klapproos
Silene noctiflora - Nachtkoekoeksbloem
Tripleurospermum maritimum - Reukloze kamille
Vaccaria hispanica - Koekruid

Inhoud van mengsel G2 - Bloemrijk graslandmengsel voor voedselrijke en kleigronden (Firma Cruydhoeck)

Achillea millefolium - Duizendblad
Anthriscus sylvestris - Fluitenkruid
Barbarea vulgaris - Gewoon barbarakruid
Centaurea jacea - Knoopkruid
Crepis capillaris - Klein streepzaad
Daucus carota - Peen
Heracleum sphondylium - Gewone berenklauw
Leontodon autumnalis - Vertakte leeuwentand
Leucanthemum vulgare - Gewone margriet
Pastinaca sativa subsp. sativa - Pastinaak
Plantago lanceolata - Smalle weegbree
Prunella vulgaris - Gewone brunel
Ranunculus acris - Scherpe boterbloem
Rhinanthus minor - Kleine ratelaar
Silene latifolia subsp. alba - Avondkoekoeksbloem
Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid
Tragopogon pratensis pratensis - Gele morgenster
Trifolium pratense - Rode klaver
Vicia cracca - Vogelwikke
Vicia sativa subsp. nigra - Smalle wikke

Pleksgewijs wortelstek van de volgende soorten:

Cichorium intybus - Chichorei
Daucus carota - Peen
Dipsacus fullonum - Grote kaardebol
Geranium pratense - Beemdooievaarsbek
Lythrum salicaria - Grote kattenstaart
Malva moschata - Muskuskaarsjeskruid

Inzaai Hooiland 2x: locatie Busbaan Parkwijk

Type U1 Speciaal mengsel voor bermen in Utrecht). Soorten:

Duizendblad, *Gewone agrimonie*, *Gewone ossentong*, *Engels gras*, *Gewoon barbarakruid*, *Karwij*, *Knoopkruid*, *Wilde chichorei*, *Groot streepzaad*, *Klein streepzaad*, *Peen*, *Gewone reigersbek*, *Glad walstro*, *Geel walstro*, *Slipbla- dige ooievaarsbek*, *Sint-Janskruid*, *Gewoon biggenkruid*, *Veldlathyrus*, *Gewone margriet*, *Ruige leeuwentand*, *Vlasbekje*, *Gewone rolklaver*, *Moerasrolklaver*, *Grote kat- tenstaart*, *Hopklaver*, *Goudgele honingklaver*, *Middelste teunisbloem*, *Grote klapproos*, *Pastinaak*, *Echt bitterkruid*, *Smalle weegbree*, *Ruige weegbree*, *Gewone brunel*, *Scherpe boterbloem*, *Behaarde boterbloem*, *Wouw*, *Kleine pimpernel*, *Zeepkruid*, *Muurpeper*, *Blaassilene*, *Boerenwormkruid*, *Grote tijm*, *Gele morgenster*, *Rode klaver*, *Witte klaver*, *Reukeloze kamille*.

Aanplant borders Vaste planten-Prairiegrassen

Soorten:

Siergrassen
Bouteloua curtipendula
Deschampsia cespitosa
Melica ciliata
Schizachyrium scoparius

Vaste planten
Achillea millefolium 'White Beauty'
Anthemis 'Sauce Hollandaise'
Centaurea montana
Coreopsis verticillata
Digitalis purpurea 'Alba'
Echinacea angustifolia
Eryngium planum
Papaver Karine
Rudbeckia triloba
Salvia pratensis
Salvia sclarea
Tradescantia Leonora / *rubra*
Trifolium ochroleucum
Trollius 'Orange Princess'
Verbena hastata

Bloembollen
Allium 'Purple Sensation'

