

Programma van Eisen Perceel 2 Bakwagen veegvuil

Het programma van eisen bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot **uitsluiting** van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure.

Mocht opdrachtnemer zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen, dan dient dit tijdig te worden aangegeven in de nota van inlichtingen.

Eis	Omschrijving
E1	<ul style="list-style-type: none">• De levertijd van bestelde voertuigen bedraagt maximaal 250 kalenderdagen / 9 maanden na opdrachtverstrekking.
E2	<ul style="list-style-type: none">• Het totale gewicht van de auto plus belading mag niet meer dan 3500 kg zijn.
E3	Het voertuig is voorzien van: <ul style="list-style-type: none">• Een enkele cabine met 2 zitplaatsen.• Een kippende dichte laadbak (zie eis E6).• Opbergruimte voor een schop, bezem en rol afvalzakken.• Een ingebouwde radio, navigatie, en een Track en Trace systeem.• Een actieradius van minimaal 120km conform WLTP.
E4	Het voertuig wordt geleverd met: <ul style="list-style-type: none">• Stuurbevestiging• Brandblusser• Verbandtrommel• Live hammer• Airbags voor zowel de bestuurder alsook de bijrijder• Instaphoogte max 43 cm• Mistlampen vóór• Banden: All Weather van A-kwaliteit voorzien van een Ecolabel en die voldoen aan de actuele duurzaamheidscriteria.• Als elektrisch: laadkabel
E5	Signalering <ul style="list-style-type: none">• Platte signaleringsbalk op cabine.• Voldoet aan de ECE R65 regelgeving (360 graden zichtbaar rondom het voertuig in een straal van 20 meter, gemeten op 1,5 meter hoogte).• 2 Flitslampen aan de voorzijde en 2 flitslampen aan de achterzijde.• Alle zwaailampen en flitslampen worden geschakeld met een schakelaar en controlelamp in het dashboard bedienbaar vanuit de bestuurderstoel.
E6	Laadbak type veegvuil <ul style="list-style-type: none">• De laadbak is van de uitvoering type "Veegvuil" met circa 3 m3 inhoud.• Opbouw met 2 schuifdeuren aan elke zijde.• Laadbak is hydraulisch te kiepen.• De laadbak is vrij van obstakels met een minimale kiepstand van 45 graden.• De achterzijde van de laadbak is uitgevoerd in Rood/Wit strepen reflecterend.

Bijgevoegde foto's zijn voor de beeldvorming en puur indicatief.

