


Bijlage 12 Overzicht milieustraat; ingezamelde fracties (beschrijving en specificatie) inrichting, hoeveelheden

Openingstijden en werktijden personeel

Werkdagen	Openingstijden publiek	Werktijden personeel
maandag	13.00 - 16.00 uur	08.45 - 16.30 uur
dinsdag	13.00 - 16.00 uur	08.45 - 16.30 uur
woensdag (zomertijd)	13.00 - 19.00 uur	08.45 - 19.30 uur
woensdag (wintertijd)	13.00 - 16.00 uur	08.45 - 16.30 uur
donderdag	13.00 - 16.00 uur	08.45 - 16.30 uur
vrijdag	10.00 - 16.00 uur	08.45 - 16.30 uur
zaterdag	09.00 - 16.00 uur	08.45 - 16.30 uur

Inrichting Milieustraat



Tabel 1 Minimale en Indicatieve hoeveelheden Etten-Leur en indicatieve hoeveelheden omliggende gemeente in tonnen

Nr	Milieustraat (huishoudens)	Minimale hoeveelheden Etten-Leur	Indicatieve hoeveelheden Etten-Leur*	Indicatieve hoeveelheden omliggende gemeente*
1				
21	Grof restafval	630	746	752
25	Grof restafval (reserve)			
29	Grof restafval			
2	Asbest	13,5	21	41
27	Dakleer	31,5	51	51
	Frituurvet (KCA depot)	5	5	8
26	Gips	63	76	77
4	Glas Plat	31,5	38	35
16				
19	Harde Kunststoffen	58,5	82	56
22	Hout-A en -B	630	857	667
23				
28	Hout-C	90	158	86
	KCA (diverse emballage in depot, zie uitsplitsing in tabel 3)	54	68	138
18	Metaal	90	102	63
5	Papier	135	186	64
3	Piepschuim / EPS	4,5	6	6
24	Puin	900	1338	1160
30				
20	Tapijt	45	54	54
17	Zwarte Grond	900	1332	197
7	Reserve container	Alleen levering 20ft container		
8	Plastic verpakkingsafval en Drankenkartons (PD)	Alleen levering 20ft container en transport naar aangewezen overslaglocatie		
	Groenafval huishoudens (stortvak; bladafval, grof tuinafval)	Alleen laden en transport naar aangewezen verwerkingslocatie		
15	Autobanden zonder velg	Alleen levering 40m ³ container		
	Matrassen	Alleen levering 20ft container (locatie 25 2 ^e positie)		
	Totaal van huishoudens	3720	5119	3455

Tabel 2 Minimale en Indicatieve hoeveelheden Etten-Leur in tonnen

Nr	REINIGING/EIGEN DIENST:	Minimale hoeveelheden	Indicatieve hoeveelheden*
10	Zwerfvuil gemeente	202,5	250
11			
14	Grof restafval gemeente	45	80
9	Puin gemeente	54	85
12	Veegvuil gemeente	270	351
13			
	Groenafval gemeente (stortvak)	2700	3188
	Totaal eigen dienst	3271,5	3954

Tabel 3 Minimale en Indicatieve hoeveelheden Etten-Leur en indicatieve hoeveelheden omliggende gemeente in kilo

KCA	Etten-Leur			Gemeente Rucphen
	Verpakking (Emballage)	Minimale afname	Indicatieve hoeveelheid*	Indicatieve hoeveelheid*
Afvalstroom				
Brandblussers (géén halon)	200 ltr KDV	310	391	911
Halon blusser	Los	66	83	0
Afgewerkte olie in kleinverpakking	600 ltr bak blauw	4.159	5.237	4.784
Kwikhoudend afval	200 ltr KDV	11	14	0
Spuitbussen	60 ltr doos	2.047	2.578	1.419
Halogeenarme oplosmiddelen in kv	200 ltr KDV	1.180	1.486	2.634
Bestrijdingsmiddelen vast	200 ltr KDV	393	495	0
Ammoniak in kleinverpakking	60 ltr KDV	102	128	0
Injectienaalden in naaldenbekers	200 ltr KDV	1.137	1.431	444
Medicijnen/cosmetica	60 ltr KDV	1.412	1.778	1.626
Batterijen	60 ltr KDV	1.864	2.348	1.309
Halogeenarme vloeistoffen in kv	200 ltr KDV	1.353	1.704	747
Kantoor KCA	200 ltr MDV	268	338	1.156
Lijm/hars/kit	800 ltr ASP	7.184	9.047	3.182
Bestrijdingsmiddelen vloeibaar	200 ltr KDV	425	536	1.034
TL-buizen > 1 mtr	300 ltr TL-bak	668	841	1.000
TL-lampen-spaarlampen	200 ltr KDV	259	326	374
Oliehoudend garageafval	200 ltr MDV	270	340	0
Loodaccu's	600 ltr accubak	3.523	4.437	2.206
Zuur, reinigingsmiddelen	200 ltr KDV	243	305	1.501
Loog/alkalisch, reinigingsmiddelen	200 ltr KDV	569	717	0
Verfresten in blik	800 ltr ASP	9.752	12.281	7.234
Fotochemicaliën (fixeer/ontwikkelaar)	60 ltr KDV	0	0	0
Latex	Boxpallet	16.802	21.158	11.112
Lithium ion batterijen	60 ltr KDV	0	0	0
Lege ongereinigde emballage				1.791
Totaal KCA		54.000	68.000	44.464

*o.b.v. ingezamelde hoeveelheden in 2018

In afwijking/ aanvulling van hetgeen in de Aanbestedingsleidraad is vermeld op pagina 11 bij de eerste voetnoot onder de tabel, geldt voor perceel 2 dat de in deze Bijlage 12 opgenomen hoeveelheden minimumhoeveelheden zijn die zullen worden aangeboden aan de opdrachtnemer. De indicatieve cijfers betreffende cijfers uit 2018; de verwachting is dat de hoeveelheid restafval vanaf 2019 verder daalt en andere afvalfracties daardoor zullen stijgen. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om in redelijkheid en billijkheid in overeenstemming met artikel 2:163b Aanbestedingswet 2012 de omvang van de opdracht te wijzigen.

De aanbidding van de indicatieve hoeveelheden afval als genoemd in deze bijlage voor de omliggende gemeente is afhankelijk van besluitvorming omtrent aansluiting bij het gebruik van de milieustraat door die omliggende gemeente door de daartoe bevoegde bestuursorganen. Aan deze indicatieve hoeveelheden kunnen, zolang besluitvorming nog niet heeft plaatsgevonden geen rechten worden ontleend.

Beschrijving en specificatie afvalstromen

AFVALSTROMEN AFKOMSTIG VAN BURGERS:

Asbest:

Asbest, alsmede asbestverdachte en op asbest gelijkende stoffen die visueel moeilijk van asbesthoudende stoffen te onderscheiden zijn.

Beschikbaar te stellen containertype: 30 m3

Het betreft een speciale container waarin een asbest-liner moet kunnen worden aangebracht. Deze asbest-liner dient bij het plaatsen van een lege container te worden meegeleverd door de opdrachtnemer. Deze container is vanuit de achterkant en zijkant te openen om asbest te kunnen deponeren.

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Autobanden:

- Autobanden vallend onder het Besluit Beheer Autobanden
- Fietsbanden

Beschikbaar te stellen containertype: 40m3

Deze afvalstroom wordt niet afgevoerd door Opdrachtnemer.

Hout A en B- kwaliteit:

A-hout bestaat uit ongelakt en onbehandeld hout dat niet is geïmpregneerd, geschikt voor recycling. B-hout bestaat hout van mindere kwaliteit (bijvoorbeeld geveerd en gelakt hout, plaatmaterialen etcetera) geschikt voor bijvoorbeeld verwerking tot pallets en/of als biobrandstof voor het opwekken van duurzame energie in bio-energiecentrales. A en B-hout bevat maximaal 5% gewichtsvervuiling, dit is inclusief productgebonden materialen. Onder vervuiling verstaan we o.a. scharnieren, handgrepen etc.

Beschikbaar te stellen containertype: 2 x 40 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Hout C- kwaliteit / bielzen:

Alle vormen van geïmpregneerd en anderzijds verduurzaamd of gewolmaniseerd hout (zoals bijvoorbeeld bielzen, tuinhout en afrastering paaltjes). C-hout en bielzen bevatten maximaal 5% gewichtsvervuiling, dit is inclusief product gebonden materialen.

Beschikbaar te stellen containertype: 40 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Dakleer, en dakleer vervuild met grind:

Dakleer, isolatie etc. en afval dat slechts een minimum aan dakleer bevat.

Beschikbaar te stellen containertype: 20 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer

EPS

In de volksmond piepschuim genoemd, verpakkingsmateriaal, isolatie.

Beschikbaar te stellen containertype: 20 ft afsluitbare opslagcontainer.

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer

Grof restafval:

Alle vormen van grof restafval die niet vallen onder de vanaf de milieustraat af te voeren gescheiden huishoudelijke afvalstromen.

Beschikbaar te stellen containertype: 3 x 40 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Harde Kunststoffen:

Kunststoffen bestaan uit een mix van harde kunststoffen en materialen. Kunststoffen bevatten maximaal 2% gewichtsvervuiling. Onderstaande producten worden o.a. geaccepteerd als kunststoffen:

- Emmers en deksels zonder metalen hengsel
- Kratten

- Plastic speelgoed
- Bloempotten
- Planten trays
- Jerrycans (schoon en leeg)
- Pallets
- Licht- en dakplaten
- Tuinmeubelen
- Tuinstoelen
- Tuintafels

Beschikbaar te stellen containertype: 40 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Metalen:

Ferro en non ferro metalen bestaan uit materialen en producten die voor tenminste 50% uit metaal bestaan.

Beschikbaar te stellen containertype: 40 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Puin:

Puin bestaat uit schoon puin. Puin bevat maximaal 5% gewichtsvervuiling. Onderstaande producten worden als puin geaccepteerd:

- Betonpuin
- Baksteen- en metselwerkpuin
- Gemengd puin
- Opgebroken verhardingsmaterialen (tegels, klinkers, funderingsmateriaal)
- Schoon grind

Beschikbaar te stellen containertype: 2 x 20 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Matrassen

Het leveren van een container voor de inzameling van matrassen.

Beschikbaar te stellen containertype: 20 ft afsluitbare opslagcontainer.

Transport door opdrachtgever naar een erkende verwerkingsinrichting.

Vlak glas:

Vlak glas bestaande uit draadglas, dubbelglas met eventueel aluminium strips, vlakglas eventueel met delen van hout en/of staal, exclusief autoruiten en spiegels. Vlakglas bevat maximaal 5% gewichtsvervuiling, dit is inclusief productgebonden materialen.

Beschikbaar te stellen containertype: portaalcontainer 6 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

PD (zijnde huishoudelijk verpakkingen van kunststof en drankenkartons):

Huishoudelijk verpakkingen van kunststof die vallen onder het verpakkingenbesluit zoals lege plastic verpakkingen van drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, plastic zakken, bakjes. Drankenkartons voor lang houdbare producten zoals vruchtensappen, lang houdbare zuivel of water.

In de toekomst wordt er mogelijk de fractie blik bijgevoegd.

Beschikbaar te stellen containertype: 20 ft afsluitbare opslagcontainer optioneel is het plaatsen van een 23 m3 (pers)container (380V) mogelijk.

Transport door Opdrachtnemer: de Opdrachtgever heeft voor deze afvalstroom een leververplichting aan Nedvang.

Aan te leveren bij:

Saver

Stepvelden 8

4704 RM Roosendaal

Tijdens de contractduur kan de locatie gewijzigd worden.

Groenafval (blad- en tuinafval) huishoudens:

Het groenafval omvat particulier groen (afkomstig van inwoners).

Beschikbaar te stellen containertype: niet van toepassing. Groenafval wordt op de milieustraat los opgeslagen in een stortvak.

Laden, transport en lossen van groenafval wordt door Opdrachtnemer verzorgd.

Aanbiedadres: Groencompostering Zwartenberg, Zeedijk 59, 4871 NM te Etten-Leur.

OPK:

Bestaat uit oud papier en karton.

Beschikbaar te stellen containertype: 23 m3 perscontainer (380V aanwezig).

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Tapijt:

Tapijten, vloerkleden en overige vloerbekleding.

Beschikbaar te stellen containertype: 40 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Gips:

Gipsplaten en (gasbeton)bouwblokken.

Beschikbaar te stellen containertype: 20 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Zwarte grond:

Niet vervuilde schone zwarte grond.

Beschikbaar te stellen containertype: 20 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

KCA (Klein Chemisch Afval):

De volgende afvalstoffen worden aangemerkt als KCA :

Verf, oplosmiddelen, afgewerkte olie, oliefilters, medicijnen, batterijen, accu's, bestrijdingsmiddelen, spuitbussen, cosmetica resten, zuren, logen, fotografisch afval, kwikhoudend afval, tl- en spaarlampen, kantoorafval en brandblussers. Overig niet verder benoemd KCA afval.

Beschikbaar te stellen containertype: specifieke emballage geschikt voor het inzamelen van Klein Chemisch Afval. Hierbij moet o.a. worden gedacht aan kunststof drums, naaldenbekers, vloeistofdichte accu, tl bakken, etc.

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

De frequentie van afvoeren van het ingezamelde KCA zal worden vastgesteld in overleg met de Opdrachtnemer.

Het aangeboden chemisch afval dient te worden gewogen op de milieustraat.

Opdrachtnemer stelt zelf weegapparatuur beschikbaar. Opdrachtnemer zorgt voor de benodigde etikettering.

Voor het transporteren van chemische afvalstoffen zijn wettelijke verplichtingen. De Opdrachtnemer dient zich hieraan te houden.

Frituurvet (KCA depot):

Frituur vet, (bak)olie en vette jus in een afsluitbare verpakking.

Beschikbaar te stellen container: 1 m3

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Reserve container:

Wordt ingezet indien zich een onvoorziene omstandigheid voordoet bij bijvoorbeeld de perscontainer voor papier of bij EPS.

Beschikbaar te stellen container: 40 m3 afsluitbare opslagcontainer.

AFVALSTROMEN AFKOMSTIG VAN EIGEN DIENST:

Grof restafval:

Alle vormen van grof restafval die niet vallen onder de vanaf de milieustraat af te voeren gescheiden bedrijfsmatige afvalstromen en worden ingezameld door de gemeentelijke dienst.

Beschikbaar te stellen containertype: 1 x 40 m³

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Zwerfvuil:

Het betreft afval uit de gemeentelijke afvalbakken en afval dat in het openbaar gebied wordt aangetroffen. Dit zal bestaan uit plastic, blikjes, papier, etensresten, et cetera.

Beschikbaar te stellen containertype: 2 x ca. 30 m³. Let op, deze dienen geschikt te zijn voor het lossen met een zwerfafvalwagen (kipper). Opdrachtnemer levert afdeknetten

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Veegvuil:

Ontwaterd straatvuil, ingezameld met behulp van veeg/ zuigwagens. Het materiaal heeft een hoog zandgehalte.

Beschikbaar te stellen containertype inclusief afwateringsmogelijkheid: 2 x 20 m³

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Puin:

Puin bestaat uit schoon puin. Puin bevat maximaal 5% gewichtsvervuiling.

Onderstaande producten worden als puin geaccepteerd:

- Betonpuin
- Baksteen- en metselwerkpuin
- Gemengd puin
- Opgebroken verhardingsmaterialen (tegels, klinkers, funderingsmateriaal)
- Schoon grind

Beschikbaar te stellen containertype: 1 x 20 m³

Transport en verwerking door erkende verwerkingsinrichting voor te stellen door Opdrachtnemer.

Groenafval:

Dit omvat gemeentelijk groenafval.

Beschikbaar te stellen containertype: niet van toepassing. Groenafval wordt op de milieustraat los opgeslagen in een stortvak.

Laden, transport en lossen van groenafval wordt door Opdrachtnemer verzorgd.

Aanbiedadres: Groencompostering Zwartenberg, Zeedijk 59, 4871 NM te Etten-Leur.