

Behoort bij: BA1608-112-100

Bouwrijp maken Holtum Noord

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) 1)

Gevestigd te 2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	FASE 1				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
110010	Graven en aanvullen proefsleuven	m	100,00	V	
110020	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00	V	
110030	Aanbrengen dam in watergang.	st	1,00	V	
110040	Verwijderen dam.	st	2,00	V	
110050	Verwijderen ballonafsluiters bij calamiteit	st	3,00	V	
12	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
120010	Opbreken betontegels.	m2	1.650,00	V	
120020	Opschonen watergang.	m	630,00	V	
120030	Opbreken betonstraatstenen.	m2	85,00	V	
120040	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	30,00	V	
120050	Frezen.	are	290,00	V	
13	GRONDWERK				
131	GROND ONTGRAVEN				
131010	Grond ontgraven uit geul t.b.v. infiltratiesloten	m3	3.750,00	N	
131020	Grond ontgraven uit infiltratievijver	m3	5.650,00	N	
131030	Grond ontgraven uit geul t.b.v. verleg. geleenbeek	m3	8.300,00	N	
131040	Grond ontgraven t.b.v. sleuf aan te leggen riool.	m3	60,00	N	
131050	Grond ontgraven uit geul t.b.v. aanleg greppel A2	m3	450,00	N	
131060	Grond ontgraven uit bekleding teelaarde	m3	4.100,00	N	
131070	Grond ontgraven uit cunet onderhoudspaden	m3	880,00	N	
131080	Grond ontgraven uit cunet inrit onderhoudspad	m3	30,00	N	
132	GROND VERVOEREN				
132010	Grond vervoeren.	m3	7.550,00	N	
132020	Grond vervoeren.	m3	2.160,00	N	
133	GROND VERWERKEN				
1331	<u>In sleuf</u>				
133110	Aanvullen sleuf.	m3	60,00	N	
133120	Grond verwerken in sleuf Geleenbeek	m3	8.200,00	N	
1332	<u>In grondlichaam</u>				
133210	Grond verwerken in grondlichaam	m3	11.200,00	N	
133220	Grond verwerken in grondlichaam	m3	1.250,00	N	
1334	<u>Grond verwerken in/ uit depot leem</u>				
133410	Aanbrengen, instandh. en verw. depot	EUR		N	
133420	Grond verwerken in depot	m3	7.550,00	V	
1335	<u>Grond verwerken in/ uit depot teelaarde</u>				
133510	Aanbrengen, instandh. en verw. depot	EUR		N	
133520	Grond verwerken in depot	m3	2.160,00	V	
14	RIOLERING				
141	AANBRENGEN DUIKERS				
141010	Aanbrengen PP duiker.	m	50,00	V	
141020	Aanbrengen instroomvoorziening duikers	m2	20,00	V	
142	AANLEGGEN UITLEGGER ROND 500MM				
142010	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	7,00	V	
142020	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	1,00	V	
142030	Aanbrengen bestorting.	ton	7,20	V	
142040	Aanbrengen vuilrooster voor instroom diam. 500mm	st	2,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
143	AANBRENGEN OEVERBESCHERM. ARDENNER GRES				
143010	Maken berekening stapelwerk en fundering	EUR		N	
143020	Aanbrengen stapelwerk incl. fundering.	m2	408,00	N	
15	AANLEG ONDERHOUDSPADEN/INRIT				
151	ONDERHOUDSPAD TUSSEN VERL. BEEK EN SNELWEG				
151010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.980,00	V	
151020	Aanbrengen poorten	st	2,00	V	
152	ONDERHOUDSPAD TUSSEN INFIL. SLOOT EN VERL. BEEK				
1521	<u>Onderhoudspad</u>				
152110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	2.520,00	V	
1522	<u>Inrit naar onderhoudspad</u>				
152210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st	4,00	V	
152220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	85,00	V	
152230	Aanbrengen straatlaag.	m2	60,00	V	
152240	Aanbrengen grasklinkers 315x115x100mm inrit	m2	60,00	V	
152250	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100 x 200 mm	m	35,00	V	
152260	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	50,00	V	
152270	Aanbrengen van een onderlaag 2,5m en groter	ton	3,75	V	
152280	Aanbrengen van een tussenlaag 2,5m en groter	ton	3,75	V	
152290	Aanbrengen van een deklaag asfalt 2,5m en groter	ton	1,88	V	
16	GROENVOORZIENINGEN				
161	GRAS				
161010	Zaaïen.	are	290,00	V	
161020	Maaïen bermen en taluds.	are	290,00	V	
17	VERWIJDEREN KABELS EN LEIDINGEN				
170010	Verwijderen asbestcementbuis.	m	100,00	V	
170020	Verwijderen grondkabel.	m	3.230,00	V	
170030	Verwijderen mantelbuis in sleuf	m	233,00	V	
170040	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	10,00	V	
18	WAARBORGEN AFVOER GELEENBEEK				
180010	Toepassen voorz. waarborging afvoer Geleenbeek	EUR		N	
2	FASE 2				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
210010	Graven en aanvullen proefsleuven	m	100,00	V	
22	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
220010	Frezen.	are	125,00	V	
220020	Opschonen watergang.	m	625,00	V	
220030	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	1.860,00	V	
220040	Verwijderen kolk	st	4,00	V	
220050	Riolering reinigen onder hoge druk.	m	270,00	V	
220060	Verwijderen betonbuis.	m	270,00	V	
220070	Rioolput reinigen.	st	1,00	V	
220080	Verwijderen put.	st	1,00	V	
23	GRONDWERK				
231	GROND ONTGRAVEN				
231010	Grond ontgraven uit infiltratievijver	m3	8.400,00	N	
231020	Grond ontgraven uit geul t.b.v. blussloten	m3	5.000,00	N	
231030	Grond ontgraven uit blusvijvers	m3	5.000,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231050	Grond ontgraven t.b.v. sleuf riolering	m3	300,00	N	
231060	Grond ontgraven t.b.v. sleuf op te breken riool	m3	1.000,00	N	
231070	Profileren van oppervlakken.	m2	8.500,00	N	
232	GROND VERVOEREN				
232010	Grond vervoeren teelaarde	m3	4.000,00	N	
232020	Grond vervoeren leem	m3	10.520,00	N	
233	GROND VERWERKEN				
2331	<u>In sleuf</u>				
233110	Aanvullen sleuf riolering	m3	300,00	N	
233120	Grond verwerken in sleuf te dempen greppel	m3	250,00	N	
233130	Aanvullen sleuf op te breken riolering	m3	1.000,00	N	
2332	<u>In grondwal</u>				
233210	Grond verwerken in grondwal blusvijvers	m3	130,00	V	
233220	Grond verwerken in grondwal blussloten	m3	150,00	V	
233230	Grond verwerken in grondwal infiltratievijver	m3	110,00	V	
2334	<u>Grond verwerken in/ uit depot teelaarde</u>				
233410	Aanbrengen, instandh. en verw. depot	EUR		N	
233420	Grond verwerken in depot	m3	4.000,00	V	
2335	<u>Grond verwerken in/ uit depot leem</u>				
233510	Aanbrengen, instandh. en verw. depot	EUR		N	
233520	Grond verwerken in depot	m3	10.520,00	V	
24	RIOLERING				
242	VERLENGEN UITLEGGER ROND 500MM				
242010	Verwijderen schildmuur	st	1,00	V	
242020	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	4,80	V	
243	AANBR. VERB. INFILTRATIESLOOT- INFILTRATIEVIJVER				
243010	Aanbrengen betonbuis rond profiel -MOF SPIE EIND.	m	156,00	V	
243020	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00	V	
243030	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	V	
243040	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00	V	
243050	Aanbrengen schuif.	st	1,00	V	
244	AANBRENGEN BLUSPUTTEN				
244010	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00	V	
244020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00	V	
25	AANBRENGEN BESCHOEIING BLUSSLOTEN EN BLUSVIJVERS				
250010	Aanbrengen ondermembraan	m2	9.380,00	V	
250020	Aanbrengen afdichtende folie onder helling.	m2	9.380,00	V	
250030	Aanbrengen palen beschoeiing	st	5.590,00	V	
250040	Aanbrengen beschoeiingselementen.	m	2.795,00	V	
26	GROENVOORZIENINGEN				
261	GRAS				
261010	Zaaïen.	are	165,00	V	
261020	Maaïen bermen en taluds.	are	165,00	V	
27	ARCHEOLOGISCHE WERKZAAMHEDEN				
271	GROND ONTRGAVEN				
271010	Gr. ontgr. uit terrein, archeologische begeleiding	m3	15.000,00	N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
272	GROND VERVOEREN				
272010	Grond vervoeren	m3	15.000,00	N	
273	GROND VERWERKEN				
273010	Grond verwerken in terrein	m3	15.000,00	V	
273020	Profileren van grond	m2	30.000,00	V	
274	AANBRENGEN DRUKVERDELINGSDOEK				
274010	Aanbrengen een drukverdelingsdoek	m2	30.000,00	V	
275	AANBRENGEN ASFALTGRANULAAT				
2750	<u>ontgraven uit depot</u>				
275010	Asfaltgranulaat ontgaven uit depot	m3	6.000,00	N	
2751	<u>vervoeren uit depot</u>				
275110	Asfaltgranulaat vervoeren	m3	6.000,00	N	
2752	<u>verwerken in terrein</u>				
275210	Aanbrengen asfaltgranulaat	m2	30.000,00	V	
275220	Profileren asfaltgranulaat	m2	30.000,00	V	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	ALGEMENE ACTIVITEITEN				
811	KABELS EN LEIDINGEN				
811010	Treffen van ONDERSTEUNINGSVOORZIENING.	EUR		N	
813	COÖRDINATIE				
813010	COÖRDINATIE WERKZAAMHEDEN DERDEN.	EUR		N	
814	WERKBESCHEIDEN				
814010	Uitvoeren V&G-TAKEN.	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Aanbrengen instandhouden en verwijderen inrit	EUR		N	
830020	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
830030	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
830040	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
831	SCHOONHOUDEN WEGEN				
831010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	EUR		N	
84	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
841	INMETEN/ VERWERKEN EN AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS				
841010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
842	UITVOEREN SONDERINGEN				
842010	Uitvoeren sonderingen	EUR		N	
843	AANBRENGEN GRENZEN D.M.V. PIKETTEN				
843010	Aanbrengen piketten uitgeefbaar terrein	st	120,00	V	
843020	Aanbrengen piketten niet te betreden terrein	st	40,00	V	
844	WERKTERREIN				
844010	Toepassen tijdelijke afrastering	EUR		N	
844020	Toepassen rijplaten	EUR		N	
845	OPVANGEN VISPOPULATIE				
845010	Opvangen vispopulatie tijdens werkzaamheden	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
846	TOEPASSING VEILIGHEIDSKLASSEN				
846010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem	EUR		N	
846020	Vaststellen T en F- klasse	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein				
910020	Opruimen van werkterrein.				
910040				
910050				
918870	Korting				
918880	Overige eenmalige kosten				
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	50.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectief Onderzoek GWW (0,15%)	EUR		N	
960030	Bijdrage VISI-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen in het kader van RAW

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en/of FCO bijdrage(n) is overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van de Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave: 0 RAW bijdrage 0 FCO bijdrage

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam
Afdeling/Dienst
Postadres
Huis- of postbusnummer
Postcode
Plaats
Naam contactpersoon
Tel.nr.

Fax nr.

Gegevens opdrachtgever

Naam opdrachtgever
Plaats

Gegevens bestekschrijvende organisatie

Bestekschrijvende organisatie

Informatie bijdrageverplichting

RAW - nummer
Besteknummer
Korte werkomschrijving
Datum opdrachtverlening
Aannemingssom excl. BTW

EUR

Afdracht

RAW - bijdrage EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

BTW 21% EUR

Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW) EUR

FCO - bijdrage (vrijgesteld van BTW) EUR

(0,15% van aannemingssom - maximum EUR 55.000)

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemde RAW en/of FCO bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

O rek.nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW te Ede voor bijdrage RAW

O rek.nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Onderzoek GWW te Ede voor bijdrage FCO

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en/of Stichting Fonds Collectief Onderzoek GWW een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.