



Gemeente Rotterdam

Behoort bij bestek nr. 1-040-13

Reinigen en inspecteren collecteurriolen.
Bemalingsdistricten 17 en 19 Pr. Alexander te Rotterdam

Rotterdam, 13 sept. 2013

NOTA VAN INLICHTINGEN

met 2 inschrijvingsbiljetten-herzien
2 inschrijvingsstaten-herzien
9 bijlage(en)

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op bestek nr. 1-040-13 betreffende:

Raamovereenkomst t.b.v. het reinigen en inspecteren van collecteurriolen in de bemalingsdistricten 17 en 19 in de deelgemeente Prins Alexander in de gemeente Rotterdam,

berichten wij u het volgende.

A. Betreffende het bestek:

Deel 2.1 Algemene gegevens
Volgende artikelen zijn gewijzigd:
- 01; Tekeningen

Deel 2.2 Nadere Beschrijving
Besteksposten zijn gewijzigd of toegevoegd conform bijlage

Deel 3 Bepalingen
Wijzigingen conform bijlage

B. Betreffende de tekeningen en de bijlagen:

De volgende tekeningen zijn gewijzigd:

- BM17, Overzicht reinigen en inspectie	63-R-0807	b	13-09-2013
- BM17, Tracé reinigen en inspectie	63-R-0808	b	13-09-2013
- BM17, Tracé reinigen en inspectie	63-R-0809	b	13-09-2013
- BM17, Tracé reinigen en inspectie	63-R-0810	b	13-09-2013
- BM19, Overzicht reinigen en inspectie	66-R-0400	b	13-09-2013
- BM19, Tracé reinigen en inspectie	66-R-0401	b	13-09-2013
- BM19, Tracé reinigen en inspectie	66-R-0402	b	13-09-2013
- BM19, Tracé reinigen en inspectie	66-R-0403	b	13-09-2013

C. Betreffende de inschrijvingsstaat:

De in uw bezit zijnde inschrijvingsstaten en inschrijvingsbiljetten zijn vervallen. Bij de inschrijving dient u gebruik te maken van de bij deze nota van inlichtingen gevoegde

inschrijvingsstaten-herzien en inschrijvingsbiljetten-herzien.

D. Betreffende de vragen van aannemers:

Vraag:

Gunning percelen

De opdrachtgever is voornemens een overeenkomst in de vorm van een prijsafspraken aan te gaan voor twee percelen, maximaal één perceel per zelfstandige inschrijver, hetzij in combinatie met (een) andere ondernemer(s). Het is gegadigde niet duidelijk wat er wordt bedoeld. Betekent dit dat indien inschrijver zelfstandig voor perceel 1 inschrijft en zou winnen, niet meer voor perceel 2 in aanmerking kan komen in combinatie?

Antwoord:

Ja

Vraag:

U stelt: Dit bestek, inclusief alle bijbehorende documenten, is met grote zorg samengesteld. De aanbestedder verwacht van de inschrijvers een proactieve houding. Dit betekent, dat de inschrijver verplicht is de aanbestedder - voorafgaand aan de datum van inschrijving - in kennis te stellen dan wel om opheldering te vragen in geval van fouten, omissies of tegenstrijdigheden in de aanbestedingsdocumenten, zodat de aanbestedder eventuele fouten tijdig kan herstellen.

Op basis van de nieuwe aanbestedingswet is het gunningcriterium EMVI, tenzij. Wat is uw motivatie om hiervan af te wijken?

Antwoord:

De specificaties van de opdracht zijn dusdanig vastgelegd dat het gunningscriterium "laagste prijs" naar mening van de aanbestedende dienst passend is.

Vraag:

De opgetelde meters reinigen verschillen t.o.v. de opgetelde meters inspectie. Welke reden heeft dit?

Antwoord:

Hoeveelheden zijn aangepast, zie toegevoegde herziene inschrijvingstaten

Vraag:

Kunt u aangeven met welke omvang per deelopdracht wij kunnen rekenen, t.o.v. de op de inschrijfstaat vermelde hoeveelheden?

Antwoord:

De hoeveelheid in de inschrijfstaat is de totale ingeschatte fictieve hoeveelheden per deelopdracht

Vraag:

"Oplevering beide percelen uiterlijk 6 december" Is deze datum gezien de procedures en omvang werkzaamheden realistisch gesteld?

Antwoord:

Ja

Vraag:

"Oplevering beide percelen uiterlijk 6 december" Hoe gaat de opdrachtgever om met "onwerkbaar" weer?

Antwoord:

Zie toegevoegde tekst bij besteksposten 2 en 3

Vraag:

Kunt u aangeven met welke precario kosten wij moeten rekenen? Kunt u aangeven wanneer wij plicht hebben om precario kosten te moeten betalen? (bv. neerzette keet, neerzette pomp?) blz. 13

Antwoord:

Per perceel een vast depot beschikbaar voor één keet

Vraag:

Kunt u een post voor het inzetten van een beveiligder per dag en een beveiligder per nacht opnemen? blz. 13

Antwoord:
Nee

Vraag:
Kunt u aangeven of er nachtwerk of weekendwerk is voorzien in de aangewezen percelen?

Antwoord:
Nee

Vraag:
"Aangegeven werkgrens op tekeningen" Zijn de aangegeven werkgrenzen en putten bindend?

Antwoord:
Nee

Vraag:
Mag inschrijver er van uitgaan dat alle putdeksels binnen de werkgrens inzichtelijk en vrij te openen zijn, zo niet waar moet inschrijver rekening mee houden?

Antwoord:
Ja

Vraag:
Kunt u voorafgaand aan de inschrijvingen tekeningen publiceren waarbij de alle leidingen en GBKN ondergrond van het werkgebied te zien zijn?

Antwoord:
Ja, zie aangepaste tekeningen

Vraag:
Onder 2 Tijdelijke maatregelen blz. 16 hebt u het over renovatie van het collecteurriool. Lezen we hier "reinigen en inspecteren" van het collecteurriool?

Antwoord:
Ja

Vraag:
post 212010: "Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten collecteurriool" De eenheid stuk/dag is niet duidelijk; dient de opdrachtnemer zelf het aantal dagen in te schatten?

Antwoord:
Ja

Vraag:
Heeft de opdrachtgever interesse de afsluiters van de besteksposten 212050 t/m 212070 na het werk over te nemen omdat de incurante maatvoering van de gevraagde afsluiter special vervaardigd moeten worden.

Antwoord:
Nee

Vraag:
Kunt u bij bestekspost 212080 aangeven met welk formaat kokerprofiel wij moeten rekenen?

Antwoord:
Ja, zie bestekspost

Vraag:
Post 321010: "Inspecteren putten" Op welke wijze dienen de inspectieputten in beeld te worden gebracht, vanuit het stroomprofiel of door middel van afdalen vanaf het maaiveld in de inspectie put?

Antwoord:
Door middel van afdalen vanaf het maaiveld in de inspectie put

Vraag:
Post 321010: "Inspecteren putten" Is de put panorama techniek toegestaan voor het in beeld brengen van de inspectieputten

Antwoord:
Ja

Vraag:

post 322010: "*Uitvoeren maninspectie 1400 tot 2000 mm muilprofiel*" Op welke wijze dient de diepte aangetast beton te worden bepaald?

Antwoord:

Indringing van aangetast beton bepalen d.v.m. weghakken slecht beton en controlemeting uitvoeren met indicatievloeistof fenolftaleïne

Vraag:

post 322010: "*Uitvoeren maninspectie 1400 tot 2000 mm muilprofiel*" Dienen er beelden te worden gemaakt ter ondersteuning van de man-inspectie/rapportage.

Antwoord:

Ja, fotorapportage volgens bestekspost

Vraag:

post 323010 t/m 323120 vraagt u radaropname 360 graden toe te passen m.b.v. een op afstand bediende radar, terwijl met dit systeem alleen radardata tussen klokstanden 10 en 02 kan worden opgenomen. Holle ruimtes ontstaan echter over het algemeen tussen klokstanden 03 en 09. Of bedoelt u slechts de inzet van een grondradar, wat deze bestekspost voor meerdere uitleg vatbaar maakt? Kunt u dit nader specificeren?

Antwoord:

Inwendige inspectie 360° volgens besteksposten en apart maaiveld volgens besteksposten 323210 en 323220

Vraag:

post 323210: "*Maken radaropnamen op maaiveld muilprofiel*" **Vraag** Welke scanbreedte moet worden gehanteerd boven het riool?

Antwoord:

5 meter

Vraag:

Post 323210: "*Maken radaropnamen op maaiveld muilprofiel*" Hoe om te gaan met ontoegankelijke of niet meetbare locaties (bijvoorbeeld begroeiing)?

Antwoord:

In samenspraak met de directie. Uitgangspunt lengte volgens bestek en dat dit toegankelijk is.

Vraag:

Post 331010: "Voorzieningen t.b.v. opdrijven zinkers" Kunt u aangeven waar deze zinkers aanwezig zijn en wat de afmetingen zijn?

Antwoord:

Zie tekeningen bij nota

Vraag:

Post 331010 i.v.m. de homogeniteit van uitvoeringsmethode en uitvoeringsomstandigheden is het van belang te weten met welke omstandigheden we moeten rekenen als het gaat om ligging, diepte, maatvoering, materiaal, lengte e.d. Kunt u ons nader informeren waar we rekening mee moeten houden?

Antwoord:

Zie tekeningen bij nota

Vraag:

01 10 03 Valt het om te pompen rioolwater en het aflaten van het afvalwater ook onder het lozingsbesluit?

Antwoord:

Nee

Vraag:

Algemeen: mag de inschrijver uitgaan van de definitie van vervuilingsgraad conform de Standaard RAW bepalingen 2010 (artikel 25.11.01, lid 01 sub d)


Antwoord:

Nee, conform de Standaard RAW bepalingen 2005 (artikel 25.11.01, lid 01 sub d)

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR STADSONTWIKKELLING

(voor deze)



ing. B. Oosterom

hoofd Afdeling Aanbestedingszaken