

Nota van Inlichtingen I

Inzake de Europese aanbesteding

“Onderhoud Sportvelden”

t.b.v.

Gemeente Borne



G E M E E N T E B O R N E

Versie: definitief
Datum: 25 mei 2020

1. Nota van Inlichtingen

In het kader van de Europese aanbestedingsprocedure "Onderhoud Sportvelden" ten behoeve van Gemeente Borne, zijn onderstaande vragen gesteld.

Mogelijk hebben ook andere Geïnteresseerden bij het schrijven van hun Inschrijving dezelfde vragen. Voor de volledigheid en ter bevordering van de objectiviteit en transparantie van de procedure vindt u hierbij de gestelde vragen (door Opdrachtgever geanonimiseerd) en de daarbij behorende antwoorden.

Voor zover in deze nota wijzigingen en/of aanvullingen staan ten opzichte van eerdere documenten prevaleren deze wijzigingen en/of aanvullingen. De tekst maakt een integraal onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken zoals ook uiteengezet in het Beschrijvend document d.d. 1 mei 2020.

Mededelingen door Aanbestedende dienst

- I. Aanbestedende dienst wijst Inschrijvers nogmaals op het belang en harde eis dat de uitwerkingen van SG 2.1. tot en met SG 2.6 geanonimiseerd dienen te worden ingediend (ontdaan van logo's en merknamen ed.). Dit op straffe van uitsluiting op grond van strijdigheid met de procedureregels zoals beschreven in paragraaf 3.1.1. van het Beschrijvend document.
- II. Bijlage C6 zoals gepubliceerd bij voormeld het Beschrijvend document d.d. 1 mei 2020 liet naar opvatting van Aanbestedende dienst ruimte voor interpretatie en daarmee gepaarde onduidelijkheden. Teneinde deze onduidelijkheden weg te nemen heeft Aanbestedende dienst besloten om Bijlage C6 te verduidelijken en deze in een herziene versie bij deze Nota in gewijzigde beschikbaar te stellen. Deze herziene versie van Bijlage C6 vervangt de oude versie als voormeld en u dient dan ook de herziene versie van Bijlage C6 bij uw Inschrijving te voegen in plaats van de bijlage zoals op 1 mei gepubliceerd. De tabel in Paragraaf 9.4 van het Beschrijvend document wordt overeenkomstig aangepast.

Bijlagen bij deze Nota van Inlichtingen:

- Bijlage C6 Aangeboden Materieel - gewijzigde versie d.d. 25-05-2020

2. Behandeling vragen en antwoorden

	Document	Par.	Vraag	Antwoord
1.	Leidraad		Bent u bereid om de kwaliteitscomponent zwaarder te laten meewegen in de aanbesteding i.r.t. de inschrijfstaat? Voorstel: kwaliteit 70%, prijs 30%	Aanbestedende dienst is hiertoe niet bereid.
2.	Beschrijvend document	1.2	Wie is er tijdens de onderhoudsperiode, tot aan de vervanging van de kunstgrasvelden verantwoordelijk voor de 'SBR-vervuiling' buiten de velden?	De gemeente Borne zelf in samenwerking met Borne Werkt.
3.	Beschrijvend document	5.5	Is de gestanddoeningstermijn niet wat lang?	Dit is gedaan om eventuele vertraging van een mogelijk politiek besluitvormingsproces omtrent definitieve gunning op te kunnen vangen.
4.	Bestek	Bp 101030	Waaruit is de genoemde hoeveelheid herleid?	Uit ervaring opgedaan in de afgelopen jaren.
5.	Bestek	Bp 101110	Is de genoemde hoeveelheid het te onderhouden oppervlak voor 1 jaar?	Ja, dit is correct.
6.	Bestek	Bp 102110	Werkt het 4x reinigen per jaar niet enorm kostenverhogend? In de regel wordt er maximaal 2x per jaar gereinigd.	Gezien de leeftijd van de aanwezige kunstgrasvelden is dit door Opdrachtgever verhoogd naar 4x per jaar om aan de KNVB norm te voldoen/garanderen.
7.	Bestek	Bp 112220	Is het gebruik van een fieldtopmaker toegestaan?	Nee dit is niet toegestaan.
8.	Bestek	Bp 4024	Diverse deksels van drainputten zijn hier stuk, soms met opstaande randen. Wordt dit voor opdracht nog hersteld, of vastgelegd?	Dit is correct opgemerkt. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt dit gezamenlijk vastgelegd door middel van een schouw.
9.	Bestek	Bp 612010	Volgens mijn info hebben de watergangen maar aan een zijde een werkbreedte van 3 meter, andere zijde is bosplantsoen?	Correct opgemerkt. Werken vanaf 1 zijde.
10.	Bestek	Bp 614	Is het toegestaan de hagen machinaal te knippen?	De beukhagen zijn toegestaan om machinaal te knippen. Overige hagen op het sportpark niet.
11.	Bestek	Bp 950020	Zijn bij aanvang werkzaamheden de huidige gebreken in de ballenvangernetten hersteld?	Voor aanvang van de werkzaamheden wordt dit gezamenlijk vastgelegd door middel van een schouw.
12.	Bestek	Bp 950060	Is dit voldoende voor 5 mestgiften op 6 velden?	Deze stelpost wordt gewijzigd en verhoogd naar €8500,00 (zegge achtduizend en vijfhonderd euro)

13.	Deel 3	01 04 02	Hier wordt in deel 3 niets over indexering vermeld. Het betreft een contract voor 6 jaar, waarbij door stijging van CAO-lonen en stijging/daling van brandstofprijzen, de kostprijs van de aannemer behoorlijk gaan stijgen. Graag indexering conform CROW-index opnemen.	Zie artikel 5.8 van de Raamovereenkomst waarin reeds een indexeringsclausule is opgenomen.
14.	Algemeen		Is er een bezettingsagenda van de sportvelden beschikbaar, ivm borstelen van de velden en het maaien met een robot?	Deze is beschikbaar voor de Aannemer. Dit is een lopend/dynamisch document dat in overleg wordt aangepast aan het gebruik door verenigingen en/of derden. Deze is dusdanig aan veranderingen onderhevig dat het voor nu niet opportuun is om deze te verstrekken.
15.	Bestek	Bestekpost 1115 Doorzaaien	Is de DDS zaaitechniek een harde eis?	Ja, dit is een harde eis.
16.	Beschrijvend document	SG 3.1. – Duurzaamheid in te zetten Materieel	Indien er robotmaaiers toegepast worden, zijn er stroompunten nabij de velden voor het opladen van de maairobots? en indien niet aanwezig, mogen deze dan worden aangelegd?	Deze zijn niet aanwezig nabij de velden. Het wordt Aannemer toegestaan om stroompunten aan te leggen in overleg (vooraf) met Opdrachtgever.
17.	Beschrijvend document	SG 3.1. – Duurzaamheid in te zetten Materieel	In geval van toepassing van robotmaaiers, mag er gebruik worden gemaakt van de stroomaansluiting van het sportpark? Met daarbij de toepassing van een tussenmeter voor de verrekening van de verbruikte stroom.	Ja, er is een stroomaansluiting op het sportpark aanwezig met een tussenmeter die voor u als Aannemer beschikbaar wordt gesteld door Opdrachtgever (zie ook artikel 5.3. van de Raamovereenkomst).
18.	Onderhouds- bestek	post 620010 Onderhoud verharding	Mag onkruidbestrijding op verhardingen ook worden uitgevoerd d.m.v. branden / hetelucht ?	Nee, dit is niet toegestaan.
19.	Beschrijvend document	1.1 Inleiding	Per 01-10-20 t/m 30-11-20 is een overdrachtsperiode van 2 maanden	De periode van 1 oktober 2020 tot 1 november 2020 geldt als inwerk-/overdrachtsperiode, zie artikel 4.2. Concept Raamovereenkomst. Per abuis is in paragraaf 1.1. van het Beschrijvend document de datum 30 november 2020 opgenomen.
20.	Onderhouds- bestek	Bestekpost 1111 en volgende maai-posten	Mogen alle velden worden gemaaid met een Roberine F5 klepelmaaier, welke alleen wordt ingezet voor het maaien van sportvelden.	Nee, niet toegestaan. Klepelmaaiers zijn niet toegestaan.

21.	Onderhouds- bestek	Bestekpost 1023	Wat wordt verstaan onder kleine reparaties m.b.t. de levering van de materialen, wat bij in het uurtarief verwerkt dient te worden.	Lijm voor reparaties van losse naden en kunstgras en overig materiaal bijvoorbeeld voor het herplaatsen van een penalty-stip.
22.	Onderhouds- bestek	post 1022	Wat is de huidige onderhoudsstaat van de drains en rioleringen?	1x in de vier jaar worden de drains schoongemaakt. Er zijn geen onvolkomenheden aanwezig en de vervuilingsgraad is op basis van afgelopen jaren.
23.	Beschrijvend document	SG2.1.	Worden vrijwilligers ingezet binnen de scope van de opdracht of dient aannemer alleen het raakvlak met overige werkzaamheden (uitgevoerd door vrijwilligers) af te stemmen?	Aannemer dient alleen het raakvlak met de overige werkzaamheden uitgevoerd door vrijwilligers af te stemmen. De inzet van vrijwilligers zelf valt buiten de scope van de opdracht.
24.	Beschrijvend document	SG2.2.	Kan aanbestedende dienst aanvullende informatie verstrekken, betreffende 'Consul-app'? Is er een mogelijkheid dat gegadigde deze app kan downloaden of inzien?	De Consulapp betreft een communicatiegroep in Whatsapp waarin de consuls intensief met elkaar communiceren en eventueel last minute overleg plegen en beslissingen nemen inzake bespeelbaarheid van velden.
25.	Beschrijvend document	SG2.3.	In het document wordt verwezen naar een globale planning van de werkzaamheden. Deze is niet opgenomen in de aanbestedingsstukken. Kan de aanbestedende dienst dit document verstrekken?	Dit betreft de planning van de BSNC voor natuurgrassportvelden te downloaden vanaf de website van de BSNC.
26.	Beschrijvend document	SG2.4.	Gegadigde wordt in dit criterium o.a. beoordeeld op het aantal ingezette SROI-uren. Tevens is het bouwblokkenmodel van toepassing op het bestek. Het bouwblokkenmodel vertegenwoordigd een SROI-waarde. Deze twee methodes zijn tegenstrijding. Kan aanbestedende dienst dit verduidelijken?	De zinsnede "geef aan hoeveel uren SROI wordt ingezet gedurende één onderhoudsjaar" zoals opgenomen onder SG2.4 komt te vervallen. Voor het overige blijft SG2.4. onverkort gehandhaafd.
27.	Beschrijvend document	SG2.6.	Heeft de aanbestedende dienst reeds voorkeur voor een klachtenbeheersysteem zodat gegadigde kan onderzoeken welke integratie tussen systemen mogelijk is?	De gemeente heeft op dit moment geen voorkeur voor een specifiek systeem en de gemeente laat zich dan ook graag hierover door Aannemer informeren/adviseren.
28.	Beschrijvend document	SG3.1.	Wat verstaat u onder de term 'robot' zoals o.a. bedoeld in SG 3.1. robotmaaier, inzet gps gestuurde onkruidbestrijder robot, kunstgrasrobots.	Onder robot verstaat de gemeente: een zelfstandig 100% elektrisch rijdend voertuig, die niet berijdbaar is.