

- Welke versie van de NMD is gebruikt voor de referentieberekeningen?
→ NMD processendatabase versie 3.1 (SBK, december 2019).
- Welke informatie dient er te worden aangeleverd over de (metaal)bewerking processen van de leveranciers en hoe rekent SGS als hier geen informatie over beschikbaar is?
→ In het algemeen geldt dat energie en brandstofverbruik van belang is bij bewerkingen, evenals informatie over eventueel snijafval. Indien er geen info beschikbaar is wordt op basis van generieke info uit de processendatabase en ervaring (in overleg met gegadigden) gerekend waarbij SGS Search de taak heeft te bewaken dat hierdoor geen verschillen in modellering van verschillende inschrijvers ontstaan die er in de praktijk niet zijn.
- Is het mogelijk om EPD's van buitenlandse leveranciers in te dienen en hoe worden deze meegewogen i.v.m. ontbreken van toxiciteitsgegevens?
→ Nee, dit is niet mogelijk vanwege het ontbreken van toxiciteitsgegevens. EPDs moeten in ieder geval voldoen aan de bepalingmethode 3.0 om meegewogen te kunnen worden.
- Hoe wordt een Staal S235 met lage % lagering gewaardeerd; Wordt er gerekend met basis profielen laag-gelegeerd of ongelegeerd (Profielen NMD 0214 / 0238)
→ Er wordt gerekend met ongelegeerd staal (0214) indien het staal minder dan 1,5% aan legeringselementen (koolstof niet meegerekend) bevat.
- Is de referentieberekening van de 'poefjes' inclusief fundering?
→ Ja, de referentieberekening van de poefjes is evenals alle andere stationsoutillage inclusief fundering.

Indien na 23 november – datum van laatste Nota van Inlichtingen - nog algemene vragen m.b.t. de LCA-berekening van gegadigden binnenkomen waarop het antwoord van belang is voor alle gegadigden, dan zal SGS Search in het belang van een eerlijke vergelijking deze informatie naar de individuele gegadigden communiceren.

Indien na 4 december – uiterlijke datum van inschrijving - blijkt dat aanvullende gegevens voor de LCA-berekening nodig zijn, dan zal SGS Search de betreffende inschrijvende partij benaderen en hiernaar vragen. Ook als blijkt dat de ingediende data onjuistheden, onzekerheden of onvolledigheden bevat, kan SGS Search deze data in overleg met de inschrijvende partij corrigeren. Daarbij heeft SGS Search de taak te bewaken dat de berekening op vergelijkbare wijze voor alle inschrijvende partijen wordt uitgevoerd, zodat de vergelijking eerlijk verloopt.