

Behoort bij: 1-034-13

.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.

2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>RIOLERING</b>				
11	<b>GRONDWERKEN</b>				
111	<b>GRONDWERKEN T.B.V. RIOOLWERK</b>				
1111	<u>Aanbrengen drainagekoffer</u>				
111110	Aanbrengen drainagekoffer t.p.v. DT-riool	m	1.108,00	A	
1112	<u>Grondverbetering</u>				
111210	Aanbrengen grondverbetering in rioolsleuf	m3	415,50	V	
1114	<u>Verontreinigingsaspecten</u>				
111410	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen landbodem.	EUR		N	
1115	<u>Graven en uitwerken proefsleuven</u>				
111510	Graven van proefsleuven	st	30,00	V	
111520	Uitwerken proefsleuf	st	30,00	V	
112	<b>GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING</b>				
1121	<u>Grond verwerken</u>				
112110	Grond verwerken in cunet	m3	260,00	V	
1124	<u>Vorbereidend grondwerk bestratingen</u>				
112410	Afwerken zandbed.	m2	1.570,00	V	
112420	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	1.570,00	V	
114	<b>CULTUURTECHNISCH GRONDWERK</b>				
114010	Opschonen watergang.	m3	5,00	V	
115	<b>GROND VERVOEREN</b>				
1151	<u>Vervoeren zand</u>				
115110	Straatzand vervoeren	ton	2,50	V	
115120	Ophoogzand vervoeren	ton	1.219,00	V	
1152	<u>Vervoeren drainzand</u>				
115210	Drainzand vervoeren	ton	1.390,00	V	
1155	<u>vervoeren grond op het werk</u>				
115510	Grond vervoeren (naar tijdelijk depot)	m3	3.300,00	V	
115520	Grond vervoeren (vanaf tijdelijk depot)	m3	3.300,00	V	
1156	<u>Vervoeren grond naar stortlocatie</u>				
115610	Grond vervoeren naar stortlocatie	ton	2.293,00	V	
12	<b>BEMALING EN DRAINAGE</b>				
121	<b>BEMALING</b>				
1211	<u>Bronbemaling aanbrengen, instandhouden en verw.</u>				
121110	Toepassen bronbemaling	m	650,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121120	Aanbrengen en verwijderen open bemaling	EUR		N	
121130	Toepassen debietmeetpunt	EUR		N	
13	<b>RIOLERING</b>				
131	<b>VERWIJDEREN RIOLERING</b>				
1312	<u>Verwijderen riolering in doorsteken</u>				
131210	Verwijderen betonbuis 400/600 mm (volgeschuimd)	m	11,00	A	
131220	Verwijderen betonbuis 400/600 en Ø 400 mm	m	29,00	A	
131230	Verwijderen betonbuis 400/600 mm (KLD)	m	34,00	A	
131240	Verwijderen betonbuis Ø 500 mm (KLD)	m	6,50	A	
1313	<u>Verwijderen putten/berries in doorsteken</u>				
131310	Verwijderen rioolputten/berries	st	15,00	A	
1315	<u>Verwijderen putten/berries</u>				
131510	Verwijderen rioolputten/berries	st	27,00	A	
1316	<u>Volschuimen riolering</u>				
131610	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	20,00	A	
131620	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	2,00	A	
133	<b>AANBRENGEN RIOLERING</b>				
1330	<u>Aanbrengen vuilwaterriool</u>				
133010	Aanbrengen vuilwaterriool 500 mm	m	53,35	A	
1331	<u>Aanbrengen vuilwaterriool in doorsteken</u>				
133110	Aanbrengen vuilwaterriool 600 mm	m	64,40	A	
1332	<u>Vervangen vuilwaterriool in doorsteken</u>				
133210	Vervangen vuilwaterriool 800/1200 mm	m	40,50	A	
133220	Vervangen vuilwaterriool 800/1200 mm (KLD)	m	36,70	A	
133230	Vervangen vuilwaterriool 500/750 mm (KLD)	m	8,30	A	
133240	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm (KLD)	m	3,50	A	
1333	<u>Vervangen vuilwaterriool</u>				
133320	Vervangen vuilwaterriool 600/900 mm	m	12,40	A	
133330	Vervangen vuilwaterriool Ø 500 mm	m	13,50	A	
133340	Vervangen vuilwaterriool 600/900 mm	m	17,10	A	
1334	<u>Vervangen vuilwater- en aanbrengen DT riool</u>				
133410	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm (1)	m	112,65	A	
133420	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm (2)	m	185,00	A	
133430	Vervangen vuilwaterriool 400/600 en 500/750 mm	m	21,30	A	
133440	Vervangen vuilwaterriool 600/900 mm	m	165,50	A	
133450	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm (3)	m	72,50	A	
133460	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm, westzijde (1)	m	125,75	A	
133470	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm westzijde (2)	m	24,00	A	
133480	Vervangen vuilwaterriool 400/600 mm westzijde (3)	m	64,00	A	
133490	Vervangen vuilwaterriool 500/750 mm	m	260,00	A	
1335	<u>Vervangen vuilwater voor DT-riool</u>				
133510	Vervangen vuilwaterriool 400/600 en 500 mm	m	56,60	A	
1336	<u>Aanbrengen DT-Riool</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133610	Aanbrengen PP en PVC Ø 400 mm	m	11,00	A	
133630	Aanbrengen PP en PVC Ø 315 mm (2)	m	20,50	A	
133640	Aanbrengen PVC Ø 500 mm	m	6,50	A	
1338	<u>Maken passtukken</u>				
133810	Maken passtuk uit betonbuis (500 tot 700 mm)	st	15,00	V	
133830	Maken passtuk uit betonbuis (gewapend)	st	10,00	V	
133840	Maken passtuk uit betonbuis (> 900 mm gewapend)	st	4,00	V	
134	<b>AANBRENGEN PUTTEN</b>				
1341	<u>Lossen van betonputten</u>				
134110	Lossen van betonputten	st	11,00	V	
1342	<u>Maken putten vuilwaterriolering (beton)</u>				
134210	Maken put inwendig 1000 x 1000 mm (stroomprofiel)	st	4,00	A	
134220	Maken put inwendig 1000 x 1000 mm	st	9,00	A	
134230	Maken put inwendig 1250 x 1250 mm	st	1,00	A	
134240	Maken put inwendig 1500 x 1500 mm	st	1,00	A	
134250	Maken put inwendig 1750 x 1750 mm	st	1,00	A	
134260	Maken put inwendig 800 x 800 mm	st	6,00	A	
134270	Maken put inwendig 800 x 800 mm	st	1,00	A	
134280	Aanbrengen putrand met deksel (VW)	st	23,00	A	
1343	<u>Maken putten vuilwaterriolering in doorsteken</u>				
134310	Maken put inwendig 1250 x 1250 mm	st	2,00	A	
134320	Maken put inwendig 1750 x 1750 mm	st	7,00	A	
134330	Aanbrengen putrand met deksel (VW)	st	9,00	A	
1344	<u>Maken putten drainage (beton)</u>				
134410	Maken put inwendig 600 x 600 mm	st	18,00	A	
134420	Maken put inwendig 800 x 800 mm	st	5,00	A	
134430	Maken put inw. 1500 x 1500 mm	st	2,00	A	
134440	Maken put inwendig 800 x 800 mm	st	8,00	A	
134450	Aanbrengen putrand met deksel (Drain)	st	33,00	A	
1345	<u>Aansluiten best. riool op nieuwe put in doorsteken</u>				
134550	Maken aansluiting 400/600 mm op nieuwe rioolput	st	3,00	V	
134560	Maken aansluiting 500/750 mm op nieuwe rioolput	st	2,00	V	
134570	Maken aansluiting 600/900 mm op nieuwe rioolput	st	1,00	V	
1346	<u>Aansluiten bestaand riool op nieuwe rioolput</u>				
134610	Maken aansluiting Ø 250 mm	st	1,00	V	
134620	Maken aansluiting Ø 300 mm	st	1,00	V	
134640	Maken aansluiting Ø 500 mm op nieuwe rioolput.	st	1,00	V	
134650	Maken aansluiting 400/600 mm op nieuwe rioolput	st	6,00	V	
134670	Maken aansluiting 600/900 mm op nieuwe rioolput	st	3,00	V	
1347	<u>Maken overmaatse aansluitingen in doorsteken</u>				
134710	Maken aansluiting Ø 400 mm	st	1,00	V	
134720	Maken aansluiting Ø 500 mm	st	6,00	V	
134730	Maken aansluiting Ø 600 mm	st	3,00	V	
134740	Maken aansluiting Ø 1000 mm	st	7,00	V	
1348	<u>Maken overmaatse aansluitingen</u>				
134820	Maken aansluiting Ø 500 mm	st	13,00	V	
134830	Maken aansluiting Ø 600 mm	st	3,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
134840	Maken aansluiting Ø 315 mm (DT riool)	st	7,00	V	
134850	Maken aansluiting Ø 400 mm (DT riool)	st	2,00	V	
136	<b>HUISAANSLUITINGEN</b>				
1361	<u>Verbreken en herstellen huisaansluitingen</u>				
136110	Verbreken en herstellen PVC huisaansluitingen	st	110,00	V	
136120	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	670,00	V	
136130	Verbreken en herstellen gres huisaansluitingen	st	10,00	V	
136140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	72,00	V	
138	<b>TALUDBAKKEN</b>				
1381	<u>Aanbrengen taludbakken</u>				
138110	Aanbrengen palen van naaldhout.	st	4,00	A	
138120	Aanbrengen baddingen	st	2,00	A	
138130	Heien damwand van naaldhout.	m	2,00	A	
138140	Aanbrengen gording.	m	4,00	A	
138150	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	8,00	A	
138160	Aanbrengen prefab uitstroombak (enkele)	st	1,00	A	
138180	Aanbrengen bestorting.	ton	1,20	V	
139	<b>BIJKOMENDE RIOOLWERKZAAMHEDEN</b>				
1391	<u>Maken inlaat op riool</u>				
139110	Maken inlaat op beton riool	st	25,00	V	
139120	Maken inlaat op DT-riool	st	160,00	V	
1392	<u>Dichtzetten inlaat in rioolbuizen</u>				
139210	Dichtzetten prefab inlaat in rioolbuizen	st	150,00	V	
1393	<u>Aanbrengen afsluiter</u>				
139310	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool	EUR		N	
139320	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. droog-weer-afvoer	EUR		N	
1394	<u>Voorzieningen inkalven en k&amp;l</u>				
139410	Treffen voorzieningen opvangen meelopende K&L	EUR		N	
139420	Treffen voorzieningen opvangen kruisende K&L	EUR		N	
139430	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	250,00	V	
1395	<u>Bepalen verdichtingsgraad rioolsleuf</u>				
139510	Bepalen verdichting bestaande situatie rioolsleuf	EUR		N	
139520	Bepalen verdichting nieuwe situatie rioolsleuf	EUR		N	
1396	<u>Reinigen rioolbuizen</u>				
139610	Reinigen te verwijderen riolering onder hoge druk	m	1.281,45	A	
139620	Reinigen vuilwaterriool onder hoge druk	m	1.232,00	A	
139630	Reinigen DT-riool onder hoge druk	m	1.102,00	A	
1397	<u>Video inspectie</u>				
139710	Uitvoeren visuele inspectie vanuit vuilwaterriool.	m	1.232,00	A	
139720	Uitvoeren visuele inspectie vanuit DT-riool	m	1.102,00	A	
1398	<u>Inmetingen</u>				
139810	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riool).	EUR		N	
1399	<u>Toepassen bouwhekwerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
139910	Toepassen afrastering	EUR		N	
15	<b>VERHARDINGEN T.B.V. DOORSTEEKEN RIOLERING</b>				
151	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
1511	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
151110	Zagen verharding rijbaan (1e laaq)	m	245,00	V	
151120	Zagen verharding rijbaan (2e laaq)	m	245,00	V	
1512	<u>Opbreken asfalt</u>				
151210	Opbreken asfaltverharding (1e laag)	m2	1.300,00	V	
151220	Opbreken asfaltverharding (2e laag)	m2	1.300,00	V	
1513	<u>Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
151310	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	15,00	V	
152	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
1521	<u>Verwijderen funderingen</u>				
152110	Verwijderen funderingslaag rijbaan (1e laag).	m2	1.300,00	V	
152120	Verwijderen funderingslaag rijbaan (2e laag).	m2	1.300,00	V	
153	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
1531	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
153110	Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm	m	55,00	V	
153120	Opbreken trottoirbanden 180/200x400 mm	m	20,00	V	
154	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
1541	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
154110	Opbreken betonstraatstenen (KF)	m2	250,00	V	
1542	<u>Opbreken betontegels</u>				
154210	Opbreken betontegels	m2	20,00	V	
155	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
1551	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
155110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.300,00	V	
156	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
1561	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
156110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	227,50	V	
1562	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
156210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	231,00	V	
1563	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
156310	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	155,00	V	
1564	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
156410	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2)	m2	2.200,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
157	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
1571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
157110	Aanbrengen trottoirbanden in specie	m	55,00	V	
157120	Aanbrengen trottoirbanden in specie (hoog)	m	20,00	V	
1574	<u>Aanbrengen kantopsluiting van stenen</u>				
157410	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	35,00	V	
158	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
1581	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
158110	Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan	m2	250,00	V	
1582	<u>Aanbrengen tegelbestrating</u>				
158210	Aanbrengen betontegels	m2	20,00	V	
159	<b>MARKERING T.B.V DOORSTEEKEN RIOLERING</b>				
1591	<u>Verwijderen markering</u>				
159110	Volledig verw. van een markering (thermoplast)	m2	53,00	V	
1592	<u>Aanbrengen markering</u>				
159220	Aanbrengen lengtemarkering (1-1 belijning)	km	0,10	A	
159230	Aanbrengen lengtemarkering (1-3 belijning)	km	0,12	A	
159240	Aanbrengen lengtemarkering (1-3 blokmarkering)	km	0,01	A	
159260	Aanbrengen lengtemarkering (0,50 - 0,50 blok)	km	0,09	A	
159270	Aanbrengen overige markering (vlakken)	m2	28,00	A	
159290	Aanbrengen overige markering (figuratie)	m2	4,70	A	
2	<b>FIETSPADENPLAN</b>				
21	<b>GRONDWERKEN</b>				
210	<b>GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING</b>				
2101	<u>Grond ontgraven</u>				
210110	Grond ontgraven uit cunet	m3	1.368,00	V	
210120	Grond ontgraven uit cunet (groenstrook)	m3	120,00	V	
2102	<u>Grond verwerken</u>				
210210	Grond verwerken in cunet	m3	120,00	V	
2104	<u>Voorbereidend grondwerk bestratingen</u>				
210410	Afwerken zandbed.	m2	10.400,00	A	
210420	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	10.400,00	A	
211	<b>GRONDWERKEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN</b>				
2111	<u>Grond ontgraven</u>				
211120	Grond ontgraven uit cunet (verharding)	m3	32,50	V	
2114	<u>Grond verwerken in vakken voor blokhagen</u>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211410	Grond verwerken in bermen (nieuw)	m3	32,50	V	
215	<b>GROND VERVOEREN</b>				
2151	<u>Vervoeren zand</u>				
215110	Straatzand vervoeren	ton	195,00	V	
2153	<u>Vervoeren brekerzand</u>				
215310	Brekerzand vervoeren	ton	190,00	V	
2154	<u>Vervoeren teelaarde</u>				
215410	Teelaarde vervoeren	ton	52,00	V	
2155	<u>vervoeren grond op het werk</u>				
215510	Grond vervoeren (naar tijdelijk depot)	m3	821,00	V	
215520	Grond vervoeren (vanaf tijdelijk depot)	m3	821,00	V	
2156	<u>Vervoeren grond naar stortlocatie</u>				
215610	Grond vervoeren naar stortlocatie	ton	1.148,00	V	
23	<b>RIOLERING</b>				
234	<b>OP HOOGTE STELLEN PUTAFDEKKINGEN</b>				
234010	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	90,00	V	
235	<b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
2351	<u>Verwijderen kolken</u>				
235110	Verwijderen kolk.	st	106,00	A	
2352	<u>Aanbrengen kolken</u>				
235210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie	st	199,00	A	
2353	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
235310	Verwijderen kolkaansluitingen	m	425,00	A	
2354	<u>Kolkaansluitingen</u>				
235410	Aanbrengen kolkaansluitingen	m	796,00	A	
235420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1.245,00	V	
25	<b>VERHARDING</b>				
251	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
2511	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
251110	Zagen verharding	m	180,00	V	
251130	Zagen verharding (rijbaan/fietspad)	m	3.435,00	A	
2512	<u>Opbreken asfalt</u>				
251210	Opbreken asfaltverharding	m2	140,00	V	
251220	Opbreken asfaltverharding (rijbaan)	m2	850,00	V	
2513	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251310	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	2,30	V	
251320	Frezen van asfalt (deklaag).	m2	456,00	V	
253	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
2531	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
253110	Opbreken trottoirbanden	m	1.100,00	A	
2532	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
253210	Opbreken opsluitbanden	m	156,00	A	
2533	<u>Opbreken inritbanden</u>				
253310	Opbreken inritbanden	m	10,00	A	
254	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
2541	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
254110	Opbreken straatbaksteen (KF)	m2	415,00	A	
2542	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
254210	Opbreken betonstraatstenen (KF)	m2	5.297,00	A	
2543	<u>Opbreken betontegels</u>				
254310	Opbreken betontegels (50 mm)	m2	1.052,00	A	
254320	Opbreken betontegels (80 mm)	m2	82,00	A	
255	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
2551	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
255110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	9.145,00	A	
256	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
2561	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
256110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	422,60	V	
256120	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (rijbaan breed)	ton	350,00	V	
256130	Aanbr. onderlaag van asfaltbeton (drempel)	ton	20,00	V	
2563	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
256310	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 40 mm.	ton	301,30	V	
256320	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton 40 mm.	ton	45,60	V	
256330	Aanbrengen deklaag (drempel)	ton	10,00	V	
2564	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
256410	Aanbrengen kleeflaag (0,5 kg/m2)	m2	4.415,00	V	
257	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
2571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
257110	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 250 mm	m	107,00	A	
257120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 250 mm	m	816,00	A	
257130	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 160 mm	m	549,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2572	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
257210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	88,00	A	
2573	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
257310	Aanbrengen inritbanden van beton	m	29,00	A	
2574	<u>Aanbrengen invalidenopritten</u>				
257420	Aanbrengen invalidenoprit in specie	st	55,00	A	
2576	<u>Aanbrengen kantopsluiting van stenen</u>				
257610	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	88,00	V	
257620	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	3.435,00	V	
258	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
2580	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
258010	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.965,00	A	
2581	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
258110	Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan	m2	1.965,00	A	
258120	Aanbrengen straatbakstenen in (drempel)	m2	96,00	A	
2582	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
258210	Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan	m2	298,00	A	
2584	<u>Aanbrengen tegelbestrating</u>				
258410	Aanbrengen betontegels	m2	767,00	A	
258420	Aanbrengen betontegels (80 mm inritconstructie)	m2	130,00	A	
258430	Aanbrengen noppentegels	st	280,00	A	
258460	Aanbrengen ventilatietegels	st	96,00	A	
2587	<u>Bijkomende werkzaamheden bestrating</u>				
258730	Opnieuw stellen halve bol op voetplaat	st	17,00	V	
259	<b>MARKERING</b>				
2591	<u>Verwijderen markering</u>				
259110	Volledig verw. van een markering (thermoplast)	m2	51,00	V	
2592	<u>Aanbrengen markering</u>				
259210	Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken)	km	0,40	A	
259220	Aanbrengen lengtemarkering (1-1 belijning)	km	0,06	A	
259240	Aanbrengen lengtemarkering (0,30-2,70)	km	0,14	A	
259270	Aanbrengen overige markering (vlakken)	m2	3,00	A	
259280	Aanbrengen overige markering (stopstreep)	m2	4,80	A	
259290	Aanbrengen overige markering (figuratie)	m2	63,00	A	
27	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
271	<b>VERKEERSBORDEN</b>				
2710	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
271010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en)	st	23,00	A	
2711	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
271110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	st	23,00	A	
274	<b>PLANTENSCHALEN</b>				
274010	Verplaatsen plantenschaal/bloembak	st	1,00	A	
3	<b>DEELGEMEENTE</b>				
31	<b>GRONDWERKEN</b>				
310	<b>GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING</b>				
3101	<u>Grond ontgraven</u>				
310120	Grond ontgraven uit cunet (groenstrook)	m3	400,00	V	
3102	<u>Grond verwerken</u>				
310210	Grond verwerken in cunet	m3	400,00	V	
310220	Grond verwerken in ophoging	m3	1.170,00	V	
3104	<u>Voorbereidend grondwerk bestratingen</u>				
310410	Afwerken zandbed.	m2	7.800,00	V	
310420	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	7.800,00	V	
311	<b>GRONDWERKEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN</b>				
3111	<u>Grond ontgraven</u>				
311120	Grond ontgraven uit cunet	m3	67,00	V	
3114	<u>Grond verwerken in vakken voor blokhagen</u>				
311410	Grond verwerken in bermen.	m3	740,00	V	
311420	Grond verwerken in bermen (nieuw)	m3	67,00	V	
315	<b>GROND VERVOEREN</b>				
3151	<u>Vervoeren zand</u>				
315110	Straatzand vervoeren	ton	1.020,00	V	
3153	<u>Vervoeren brekerzand</u>				
315310	Brekerzand vervoeren	ton	390,00	V	
3154	<u>Vervoeren teelaarde</u>				
315410	Teelaarde vervoeren	ton	1.295,00	V	
3155	<u>vervoeren grond op het werk</u>				
315520	Grond vervoeren (vanaf tijdelijk depot)	m3	1.020,00	V	
3156	<u>Vervoeren grond naar stortlocatie</u>				
315610	Grond vervoeren naar stortlocatie	ton	700,00	V	
34	<b>KABELS EN LEIDINGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341	<b>MANTELBUIZEN</b>				
3410	<u>Verlengen mantelbuizen</u>				
341020	Verlengen mantelbuizen	st	25,00	V	
35	<b>VERHARDING</b>				
351	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
3511	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
351130	Zagen verharding rijbaan	m	165,00	V	
3512	<u>Opbreken asfalt</u>				
351210	Opbreken asfaltverharding	m2	56,00	V	
352	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
3521	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
352110	Verwijderen funderingslaag rijbaan.	m2	56,00	V	
353	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
3531	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
353110	Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm	m	2.211,00	A	
3532	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
353210	Opbreken opsluitbanden	m	121,00	A	
3533	<u>Opbreken inritbanden</u>				
353310	Opbreken inritbanden	m	10,00	A	
354	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
3541	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
354110	Opbreken straatbaksteen (KF)	m2	415,00	A	
354120	Opbreken straatbaksteen (DF)	m2	135,00	A	
3542	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
354210	Opbreken betonstraatstenen (KF)	m2	4.315,00	A	
3543	<u>Opbreken betontegels</u>				
354310	Opbreken betontegels (50 mm)	m2	4.992,00	A	
354320	Opbreken betontegels (80 mm)	m2	108,00	A	
354330	Opbreken figuratietegels	st	16,00	A	
357	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
3571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
357120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 250 mm	m	2.371,00	A	
3572	<u>Aanbrengen gazon- en/of opsluitbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
357210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.116,00	A	
357220	Aanbrengen gazonbanden van beton	m	98,00	A	
3573	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
357310	Aanbrengen inritbanden van beton	m	21,00	A	
3574	<u>Aanbrengen invalidenopritten</u>				
357420	Aanbrengen invalidenoprit in specie	st	7,00	A	
3576	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
357610	Aanbrengen boomkransen	st	28,00	A	
3577	<u>Aanbrengen kantopsluiting van stenen</u>				
357710	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	10,00	V	
357720	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	21,00	A	
3578	<u>Opnieuw stellen banden</u>				
357810	Opnieuw stellen stootbanden	m	4,00	V	
358	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
3580	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
358010	Aanbrengen straatlaag.	m2	4.066,00	A	
3581	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
358110	Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan	m2	100,00	A	
358120	Aanbrengen straatbakstenen in parkeervakken	m2	3.547,00	A	
3582	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
358210	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	24,00	A	
3583	<u>Aanbrengen markeringen in bestratingen</u>				
358310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating	m	2.017,00	A	
358320	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating	m	718,00	A	
3584	<u>Aanbrengen tegelbestrating</u>				
358410	Aanbrengen betontegels	m2	5.829,00	A	
358420	Aanbrengen betontegels (80 mm)	m2	280,00	A	
358430	Aanbrengen betontegels (uitstapstrook)	m2	305,00	A	
358440	Aanbrengen noppentegels	st	290,00	A	
358450	Aanbrengen figuratietegels	st	16,00	A	
358460	Aanbrengen ventilatietegels	st	48,00	A	
3585	<u>Herstraten bestrating</u>				
358510	Herstraten straatbakstenen	m2	100,00	V	
358520	Herstraten betonstraatstenen	m2	100,00	V	
358530	Herstraten betonstraatstenen (Wulpstraat)	m2	40,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3586	<u>Herstraten tegelbestrating</u>				
358610	Herstraten betontegels	m2	200,00	V	
358650	Herstraten betontegels (sierbestrating)	m2	15,00	V	
3587	<u>Bijkomende werkzaamheden bestrating</u>				
358710	Stellen van straatpotten	st	15,00	V	
358720	Aanbrengen halve bol op voetplaat	st	13,00	A	
36	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
361	<b>VERWIJDEREN BOMEN/BEPLANTING</b>				
3611	<u>Verwijderen bomen</u>				
361110	Verwijderen bomen < 20 cm	st	1,00	A	
361120	Verwijderen bomen 20 - 30 cm	st	2,00	V	
3612	<u>Hagen</u>				
361210	Verwijderen begroeiing.	are	31,25	A	
362	<b>GRONDBEWERKING</b>				
3622	<u>Diepspitten</u>				
362210	Diepspitten.	are	37,00	A	
3623	<u>Egaliseren</u>				
362310	Egaliseren.	are	37,00	A	
3624	<u>Zaaien</u>				
362410	Inzaaien van tussenbermen	are	1,10	V	
3625	<u>Maaien</u>				
362510	Maaien bermen en taluds	are	2,20	V	
37	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
371	<b>VERKEERSBORDEN</b>				
3710	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
371010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en)	st	26,00	A	
3711	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
371110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	st	16,00	A	
372	<b>FIETSBEUGELS</b>				
3720	<u>Verwijderen fietsbeugels</u>				
372010	Verwijderen bestaande fietsbeugels	st	5,00	A	
3721	<u>Aanbrengen fietsbeugels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372110	Aanbrengen nieuwe fietsbeugels	st	10,00	A	
373	<b>TROTTOIR- EN ANTIPARKEERPALEN</b>				
3730	<u>Verwijderen parkeerpaal</u>				
373010	Verwijderen vaste trottoir- antiparkeerpalen	st	77,00	A	
374	<b>PLANTENSCHALEN</b>				
374010	Verplaatsen plantenschaal/bloembak	st	11,00	A	
4	<b>BLACK SPOT FUUTSTRAAT</b>				
41	<b>GRONDWERKEN</b>				
410	<b>GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING</b>				
4101	<u>Grond ontgraven</u>				
410120	Grond ontgraven uit cunet (middenberm)	m3	235,00	V	
410130	Grond ontgraven uit cunet (groenstrook)	m3	87,00	V	
4102	<u>Grond verwerken</u>				
410210	Grond verwerken in cunet	m3	77,00	V	
4104	<u>Voorbereidend grondwerk bestratingen</u>				
410410	Afwerken zandbed.	m2	1.565,00	V	
410420	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	1.565,00	V	
411	<b>GRONDWERKEN T.B.V. GROENWERKZAAMHEDEN</b>				
4111	<u>Grond ontgraven</u>				
411120	Grond ontgraven uit cunet	m3	105,00	V	
4114	<u>Grond verwerken</u>				
411410	Grond verwerken in middenberm	m3	115,00	V	
411420	Grond verwerken in bermen (nieuw)	m3	105,00	V	
415	<b>GROND VERVOEREN</b>				
4151	<u>Vervoeren zand</u>				
415110	Straatzand vervoeren	ton	146,00	V	
4153	<u>Vervoeren brekerzand</u>				
415310	Brekerzand vervoeren	ton	42,00	V	
4154	<u>Vervoeren teelaarde</u>				
415410	Teelaarde vervoeren	ton	385,00	V	
4156	<u>Vervoeren grond naar stortlocatie</u>				
415610	Grond vervoeren naar stortlocatie	ton	564,00	V	
43	<b>RIOLERING</b>				
435	<b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4351	<u>Verwijderen kolken</u>				
435110	Verwijderen kolk.	st	17,00	A	
4352	<u>Aanbrengen kolken</u>				
435210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie	st	17,00	A	
4353	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
435310	Verwijderen kolkaansluitingen	m	68,00	A	
4354	<u>Kolkaansluitingen</u>				
435410	Aanbrengen kolkaansluitingen	m	68,00	A	
435420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	112,00	V	
45	<b>VERHARDING</b>				
451	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
4511	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
451130	Zagen verharding rijbaan	m	145,00	V	
4512	<u>Opbreken asfalt</u>				
451210	Opbreken asfaltverharding	m2	368,00	V	
4513	<u>Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
451310	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	6,00	A	
452	<b>VERWIJDEREN FUNDERINGSLAGEN</b>				
4521	<u>Verwijderen funderingslagen</u>				
452110	Verwijderen funderingslaag rijbaan.	m2	368,00	A	
453	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
4531	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
453110	Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm	m	713,00	A	
453120	Opbreken trottoirbanden 180/200x400mm	m	214,00	A	
453140	Opbreken scheidingsbanden	m	185,00	A	
4532	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
453210	Opbreken opsluitbanden	m	25,00	A	
454	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
4541	<u>Opbreken straatbakstenen</u>				
454110	Opbreken straatbaksteen (KF)	m2	28,00	A	
4542	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
454210	Opbreken betonstraatstenen (KF)	m2	478,00	A	
4543	<u>Opbreken betontegels</u>				
454310	Opbreken betontegels (50 mm)	m2	1.059,00	A	
455	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4551	<u>Aanbrengen funderingen</u>				
455110	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	280,00	A	
456	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
4561	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
456110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	49,00	V	
4562	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
456210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	52,00	V	
4563	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
456310	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	36,00	V	
4564	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
456410	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2)	m2	680,00	V	
457	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
4571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
457110	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 250 mm	m	271,00	A	
457120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 250 mm	m	315,00	A	
457130	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 160 mm	m	214,00	A	
457140	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 400 mm	m	211,00	A	
4572	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
457210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	95,00	V	
4573	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
457310	Aanbrengen inritbanden van beton	m	9,00	A	
4574	<u>Aanbrengen invalidenopritten</u>				
457410	Aanbrengen invalidenoprit	st	5,00	A	
457420	Aanbrengen invalidenoprit in specie	st	28,00	A	
4575	<u>Aanbrengen busperronbanden</u>				
457510	Aanbrengen busperronbanden	m	15,00	A	
4576	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
457610	Aanbrengen boomkransen	st	5,00	A	
4577	<u>Aanbrengen kantopsluiting van stenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
457710	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	40,00	V	
458	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
4580	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
458010	Aanbrengen straatlaag.	m2	426,00	A	
4581	<u>Aanbrengen straatbakstenen</u>				
458110	Aanbrengen straatbakstenen in rijbaan	m2	426,00	A	
458120	Aanbrengen straatbakstenen in parkeervakken	m2	86,00	A	
4582	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
458210	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	138,00	A	
458220	Aanbrengen betonstraatstenen, parkeervakken	m2	270,00	A	
4583	<u>Aanbrengen markeringen in bestratingen</u>				
458310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating	m	135,00	A	
458320	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating	m	24,00	A	
4584	<u>Aanbrengen tegelbestrating</u>				
458410	Aanbrengen betontegels	m2	835,00	A	
458420	Aanbrengen betontegels (80 mm)	m2	40,00	A	
458430	Aanbrengen noppentegels	st	270,00	A	
458440	Aanbrengen lintlaag zwart/wit	m	15,00	A	
4585	<u>Herstraten bestrating</u>				
458520	Herstraten betonstraatstenen	m2	250,00	V	
4586	<u>Herstraten tegelbestrating</u>				
458610	Herstraten betontegels	m2	100,00	V	
4587	<u>Bijkomende werkzaamheden bestrating</u>				
458710	Stellen van straatpotten	st	10,00	V	
459	<b>MARKERING</b>				
4591	<u>Verwijderen markering</u>				
459110	Volledig verw. van een markering (thermoplast)	m2	33,00	V	
4592	<u>Aanbrengen markering</u>				
459210	Aanbrengen lengtemarkering (ononderbroken)	km	0,23	A	
459220	Aanbrengen lengtemarkering (1-1 belijning)	km	0,10	A	
459230	Aanbrengen lengtemarkering (1-3 belijning)	km	0,22	A	
459240	Aanbrengen lengtemarkering (1-3 blokmarkering)	km	0,13	A	
459260	Aanbrengen lengtemarkering (0,50 - 0,50 blok)	km	0,10	A	
459270	Aanbrengen overige markering (vlakken)	m2	3,00	A	
459280	Aanbrengen overige markering (stopstreep)	m2	9,00	A	
459290	Aanbrengen overige markering (figuratie)	m2	78,00	A	
46	<b>GROENVOORZIENINGEN</b>				
462	<b>CULTUURTECHNISCHE WERKZAAMHEDEN</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4624	<u>Zaaien</u>				
462410	Zaaien middenbermen	are	3,00	V	
4625	<u>Maaien</u>				
462510	Maaien bermen en taluds	are	6,00	V	
47	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
471	<b>VERKEERSBORDEN</b>				
4710	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
471010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en)	st	14,00	A	
4711	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
471110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	st	18,00	A	
474	<b>HEKWERKEN</b>				
4741	<u>Verwijderen hekwerken</u>				
474110	Verwijderen spijlenhekwerk	m	32,00	A	
6	<b>BUSHALTES</b>				
61	<b>GRONDWERKEN</b>				
610	<b>GRONDWERKEN T.B.V. VERHARDING</b>				
6102	<u>Grond verwerken</u>				
610220	Grond verwerken in ophoging	m3	37,50	V	
6104	<u>Voorbereidend grondwerk bestratingen</u>				
610410	Afwerken zandbed.	m2	300,00	V	
610420	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond	m2	300,00	V	
615	<b>GROND VERVOEREN</b>				
6151	<u>Vervoeren zand</u>				
615110	Straatzand vervoeren	ton	66,00	V	
63	<b>RIOLERING</b>				
635	<b>KOLKEN EN KOLKAANSLUITINGEN</b>				
6351	<u>Verwijderen kolken</u>				
635110	Verwijderen kolk.	st	4,00	A	
6352	<u>Aanbrengen kolken</u>				
635210	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie	st	2,00	A	
635220	Aanbrengen kolk in asfalt	st	2,00	A	
6353	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
635310	Verwijderen kolkaansluitingen	m	20,00	A	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6354	<u>Kolkaansluitingen</u>				
635410	Aanbrengen kolkaansluitingen	m	20,00	A	
635420	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	30,00	V	
65	<b>VERHARDING</b>				
650	<b>OPBREKEN BETONVERHARDINGEN</b>				
6501	<u>Opbreken betonverharding bij bushaltes</u>				
650110	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	177,00	A	
651	<b>OPBREKEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
6513	<u>Opbreken asfalt t.b.v. aansluitingen</u>				
651310	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m3	4,20	V	
653	<b>OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
6531	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
653110	Opbreken trottoirbanden 180/200x250mm	m	124,00	A	
6532	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
653210	Opbreken opsluitbanden	m	17,00	A	
654	<b>OPBREKEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
6542	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
654210	Opbreken betonstraatstenen (KF)	m2	32,00	A	
6543	<u>Opbreken betontegels</u>				
654310	Opbreken betontegels (50 mm)	m2	280,00	A	
655	<b>AANBRENGEN FUNDERINGSLAGEN</b>				
6551	<u>Aanbrengen funderingslagen</u>				
655120	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	20,00	V	
656	<b>AANBRENGEN ASFALTVERHARDINGEN</b>				
6561	<u>Aanbrengen onderlaag</u>				
656110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	43,50	V	
6562	<u>Aanbrengen tussenlaag</u>				
656210	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton	ton	46,00	V	
6563	<u>Aanbrengen deklaag</u>				
656320	Aanbrengen deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	32,00	V	
6564	<u>Aanbrengen kleeflaag</u>				
656410	Aanbrengen kleeflaag (0,4 kg/m2)	m2	601,00	V	
657	<b>AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN</b>				
6571	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
657120	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x 250 mm	m	82,00	A	
6572	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
657210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	15,00	A	
6575	<u>Aanbrengen busperronbanden</u>				
657510	Aanbrengen busperronbanden	m	67,00	A	
6576	<u>Aanbrengen boomkransen</u>				
657610	Aanbrengen boomkransen	st	3,00	A	
658	<b>AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDINGEN</b>				
6584	<u>Aanbrengen tegelbestrating</u>				
658410	Aanbrengen betontegels	m2	300,00	A	
658440	Aanbrengen lintlaag zwart/wit	m	67,00	A	
67	<b>STRAATMEUBILAIR</b>				
671	<b>VERKEERSBORDEN</b>				
6710	<u>Verwijderen verkeersborden</u>				
671010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord(en)	st	3,00	A	
6711	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
671110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal	st	2,00	A	
7	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
71	<b>GRONDWERKEN</b>				
715	<b>GROND VERVOEREN</b>				
7151	<u>Grond aanvoeren</u>				
715110	Grond aanvoeren (ophoogzand).	ton	10,00	V	
715120	Grond vervoeren (brekerzand).	ton	13,00	V	
7156	<u>Grond afvoeren</u>				
715610	Grond vervoeren naar stortlocatie	ton	14,00	V	
75	<b>OPENBARE VERLICHTING</b>				
751	<b>VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT</b>				
7510	<u>Verwijderen verlichtingsobject</u>				
751010	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 6m	st	3,00	A	
751020	Verwijderen verlichtingsobject lph <=10m, EU	st	57,00	A	
751030	Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, reclame	st	3,00	A	
751040	Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, VRI	st	4,00	A	
751050	Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI	st	6,00	A	
7511	<u>Verwijderen verlichtingsobject, opslag / depot</u>				
751110	Verw. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI	st	2,00	A	
7512	<u>Verwijderen OV-opzetstuk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
751210	Verwijderen OV-opzetstuk lph <= 10m, VRI	st	1,00	A	
751220	Verwijderen OV-opzetstuk lph <= 10m, VRI, EU	st	5,00	A	
7513	<u>Verwijderen uithouder</u>				
751310	Verwijderen uithouder lph <= 10m, EU, BWW	st	1,00	A	
7514	<u>Verwijderen verlichtingsarmatuur</u>				
751410	Verwijderen verlichtingsarmatuur.	st	1,00	A	
752	<b>AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT</b>				
7520	<u>Aanbrengen verlichtingsobject</u>				
752010	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 4m	st	5,00	A	
752020	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 6m, EU	st	1,00	A	
752030	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 8m, EU	st	5,00	A	
752040	Aanbrengen verlichtingsobject <= 9,0m, 2x EU	st	49,00	A	
752050	Aanbrengen verlichtingsobject <= 9,0m, 2x EU, recl	st	3,00	A	
752060	Aanbrengen verlichtingsobject <= 9,0m, 2x EU, VRI	st	8,00	A	
752070	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI	st	1,00	A	
752080	Aanbrengen verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI	st	2,00	A	
7521	<u>Aanbrengen OV-opzetstuk met uithouder</u>				
752110	Aanbr. opzetstuk <= 4m, EU op VRI-zweepmast	st	6,00	A	
7522	<u>Aanbrengen uithouder</u>				
752210	Aanbr. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, BWW	st	1,00	A	
752220	Aanbr. verlichtingsobject lph <= 10m, EU, VRI	st	1,00	A	
7523	<u>Conserveringswerken</u>				
752310	Aanbrengen zwart-witte blokken combimast.	st	8,00	A	
759	<b>AANVULLENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
7591	<u>Voorbereidende werkzaamheden openbare verlichting</u>				
759110	Vervoeren verlichtingsobjecten	st	497,00	A	
76	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP1)</b>				
763	<b>VERKEERSLANTAARNS (XP1)</b>				
7630	<u>Verwijderen verkeerslantaarns</u>				
763010	Verwijderen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	1,00	A	
763020	Verw. verkeerslantaarn, 2-lichts	st	3,00	A	
763030	Verwijderen drukknopschakelaar	st	3,00	A	
7631	<u>Aanbrengen verkeerslantaarns</u>				
763120	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	4,00	A	
763160	Aanbrengen drukknopschakelaar.	st	3,00	A	
77	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP2)</b>				
773	<b>VERKEERSLANTAARNS (XP2)</b>				
7730	<u>Verwijderen verkeerslantaarns</u>				
773010	Verwijderen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	1,00	A	
773020	Verwijderen verkeerslantaarn, 2-lichts	st	3,00	A	
773030	Verwijderen drukknopschakelaar	st	3,00	A	
7731	<u>Aanbrengen verkeerslantaarns</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
773120	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	4,00	A	
773160	Aanbrengen drukknopschakelaar.	st	3,00	A	
78	<b>VERKEERSREGELINSTALLATIE (XP3)</b>				
783	<b>VERKEERSLANTAARNS (XP3)</b>				
7830	<u>Verwijderen verkeerslantaarns</u>				
783010	Verwijderen verkeerslantaarn, 3-lichts	st	2,00	A	
783020	Verwijderen verkeerslantaarn, 2-lichts	st	4,00	A	
783030	Verwijderen drukknopschakelaar	st	3,00	A	
7831	<u>Aanbrengen verkeerslantaarns</u>				
783120	Aanbrengen verkeerslantaarn.	st	6,00	A	
783160	Aanbrengen drukknopschakelaar.	st	4,00	A	
8	<b>WERKEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
81	<b>WERKTERREIN</b>				
811	<b>VERKEERSMAATREGELEN</b>				
8110	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
811010	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (1)	EUR		N	
811020	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (2)	EUR		N	
811030	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (3)	EUR		N	
811040	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (4)	EUR		N	
811050	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (5)	EUR		N	
811060	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (6)	EUR		N	
811070	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (7)	EUR		N	
811080	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (8)	EUR		N	
811090	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (9)	EUR		N	
811110	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (10)	EUR		N	
811120	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (11)	EUR		N	
811130	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (12)	EUR		N	
811140	Toepassen afzettingen en omleidingsroutes (15)	EUR		N	
811240	Toep. afzettingen en omleidingsroutes (Roerdompln)	EUR		N	
811250	Bijplaatsen informatieborden	st	100,00	V	
811260	Bijplaatsen verkeersborden	st	200,00	V	
811270	Bijplaatsen schrikhekken	st	75,00	V	
811280	Bijplaatsen schildjes	st	200,00	V	
811290	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
8113	<u>Rijplaten</u>				
811310	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
8114	<u>Houten schotten</u>				
811410	Toepassen houten schotten t. b. v. voetgangers.	EUR		N	
812	<b>BOOMBESCHERMING</b>				
812010	Toepassen stamommanteling.	st	100,00	V	
813	<b>INRICHTEN WERKTEREIN</b>				
813110	Gebruik van keet.	EUR		N	
813120	Gereedschappen	EUR		N	
813130	Inrichten werkteerein/depot	EUR		N	
813140	Aanvraag bouwplaatsinrichting.	EUR		N	
814	<b>MAATVOERING</b>				
814110	Verzorgen maatvoering	EUR		N	



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
82	<b>TBS MATERIEEL EN PERSONEEL</b>				
821	<b>WERKNEMERS</b>				
821010	T.b.s. grondwerker	uur	80,00	V	
821020	T.b.s. stratenmakerskoppel	uur	60,00	V	
821030	T.b.s. rioolploeg	uur	60,00	V	
822	<b>MATERIEEL</b>				
822010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	60,00	V	
822020	T.b.s. vrachtauto.	uur	60,00	V	
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
<b>9</b>	<b>STAARTPOSTEN</b>				
<b>91</b>	<b>EENMALIGE KOSTEN</b>				
910010	..... EUR .....				
910020	..... EUR .....				
910030	..... EUR .....				
910040	..... EUR .....				
910050	..... EUR .....				
918880	Overige eenmalige kosten EUR .....				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR .....	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
<b>95</b>	<b>STELPOSTEN</b>				
950010	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten riolering	EUR	40.000,00	V	
950020	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten Fietspadenplan	EUR	15.000,00	V	
950030	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten Deelgemeente	EUR	10.000,00	V	
950040	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten Black Spot	EUR	10.000,00	V	
950060	Stelpost t.b.v. acceptatiekosten Bushaltes	EUR	5.000,00	V	
<b>96</b>	<b>BIJDRAGEN</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepe</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				