

0. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

PAR

0.06 AANBESTEDING

DEZE PARAGRAAF IS GEWIJZIGD

De nationale openbare aanbesteding geschiedt volgens het Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012) op woensdag 18 september 2013 om 11:00 uur. De aanbesteder acht, mede gezien de aard en de omvang van de opdracht, de gestelde termijn voor inschrijving voldoende.

Uw inschrijving dient uiterlijk op het tijdstip van aanbesteding, in een enveloppe, aanwezig te zijn in de daarvoor bestemde afgesloten bus, welke tot dat tijdstip geplaatst is in de balie van afdeling Aanbestedingszaken van Gemeente Rotterdam, gesitueerd links naast de portiersloge van Europoint II & III.

Op de envelop dient het volgende duidelijk aangegeven te worden:

- "Besteknummer 1-034-13";
- "Inschrijvingsbiljet, Inschrijvingsvereisten, Inschrijvingsstaat";
- Naam en adres van de inschrijver.
- adres Aanbestedende dienst:
Gemeente Rotterdam cluster Stadsontwikkeling
Afdeling Aanbestedingszaken
Galvanistraat 15
3029 AD Rotterdam

De aanbestedingsvergadering vindt plaats in kamer 00.53 van Europoint III, Galvanistraat 15 te Rotterdam.

Wij maken u er op attent dat de kantoorgebouwen van Europoint II en III voorzien zijn van een toegangbeveiligingssysteem. Als u bij de aanbesteding aanwezig wilt zijn, kunt u bij de portiersloge een "dagpas voor bezoekers" krijgen. U dient rekening te houden met een eventuele wachttijd.

De balie waar uw inschrijving ingediend moet worden bevindt zich vóór de toegangspoortjes, derhalve is daar geen toegangspas voor benodigd.

De termijn van gestanddoening is 50 dagen.

In het geval een kort geding als bedoeld in artikel 2.27.3 van het ARW 2012 aanhangig is gemaakt, stemmen de inschrijvers toe de oorspronkelijke termijn van gestanddoening te verlengen met 8 dagen na de dag waarop:

- in eerste aanleg is beslist c.q. (in voorkomende gevallen) het door het gerechtshof of de hoge raad te wijzen arrest.
of (in voorkomende gevallen)
- het kort geding is ingetrokken.

PAR

2. B E S C H R I J V I N G

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

04 BIJLAGEN**DEZE PARAGRAAF IS GEWIJZIGD**

- Veiligheids- & Gezondheidsplan, d.d. 9-07-2013;
- Richtlijn Bijbehorende verplichtingen "orde en netheid" werkgebied, versie d.d. 02-11-2007;
- Standaardkeuringsplan_05-01-2011;
- Controlelijst Keuringsplan_27-11-2008;
- Modelformulier PV voorblad;
- Acceptatienormen Riolering En Putten Conform NEN3399-2004_08-02-2008;
- Legschemata K&L 2005 uit handboek leidingen, d.d. 23-09-2009;
- Boombescherming op bouwlocaties_070101;
- Notitie Sleufaanvulling Riolering d.d. 20-07-2008;
- Verkennend bodemonderzoek, Dorpsweg Fietspadenplan te Rotterdam, projectcode: 2012-0342, d.d. 23-05-2013;
- Verhardingsonderzoek Dorpsweg, projectcode: MVR13-003, d.d. 08-04-2013;
- Verhardingsadvies, projectcode: YP10E055, d.d. 17-07-2013;
- Dorpsweg technische objectenlijst openbare verlichting;
- Bemalingsadvies Dorpsweg westzijde herzien, d.d. 27-08-2013; *
- Bemalingsadvies Dorpsweg oostzijde, d.d. 28-8-2013; *
- Bemalingsadvies Dorpsweg, distr. 23 (berekening tijdelijke pompinstallatie), d.d. 28-8-2012;
- Protocol revisie OV, d.d. 11-02-2013;
- De tien spelregels van de weg;
- Principedetails zinkers, tekening 73-R-0730, d.d. 4-07-2013.

* = bijlage toegevoegd

06 UITVOERING**DEZE PARAGRAAF IS GEWIJZIGD**

Het project Dorpsweg wordt mogelijk gemaakt door meerdere financeerders(stakeholders) die u per bestekshoofdstuk ziet terugkomen in het bestek.

Met betrekking tot de uitvoering dient de aannemer rekening te houden (zonder recht te doen gelden) met de navolgende eisen/uitgangspunten;

- Vanwege het feit dat de afsluitmogelijkheden op de Dorpsweg zeer beperkt zijn, dienen de rioleringswerkzaamheden(doorsteken in de hoofdrijbaan) op de kruisingen van de Dorpsweg met de Albatroslaan, Fuutstraat, Pendrechtstraat en Katendrechtse Lagedijk in één weekend te worden uitgevoerd. Het betreft hier het weekend van 9 en 10 november 2013. Er mag dan worden gewerkt van vrijdag 8 november 19:00 uur tot en met maandag 11 november 06:00 uur. Mochten de werkzaamheden a.g.v. (over)belasting van het rioolstelsel door weersomstandigheden (geen vrijgevingsbewijs) geen doorgang kunnen vinden dan geldt het weekend van 16 en 17 november 2013 als reserve weekend; **
- Toeslagen voor loon- en materieelkosten voor avond- en nachtwerk en werk op zaterdag dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen;
- In de periode november t/m maart mag er geen rood asfalt worden gedraaid;
- Fasering: de aannemer dient als eerste te starten met de werkzaamheden aan de doorsteken in de hoofdrijbaan van de Dorpsweg, de riolering aan de Dorpsweg westzijde (gedeelte tussen de Gruttostraat en de Katendrechtse Lagedijk), parkeervakken aan de Roerdomplaan en de herinrichting van de Dorpsweg secundair aan de westzijde (gedeelte tussen de Kromme Zandweg en de Fuutstraat);
- Fasering- en bebordingstekeningen worden door derden gemaakt en, in overleg, door die partij gewijzigd. Omleidingen en verkeersmaatregelen dienen overeenkomstig deze tekeningen te worden uitgevoerd.
- Het opbreken van de parallelwegen dient gefaseerd (per woonblok, inclusief één zijstraat)) plaats te vinden. Pas na het gereedkomen van een fase mag de volgende fase worden opgebroken;
- De aannemer dient in overleg met de RET te bepalen hoe de bereikbaarheid van de bushalteperrons kan worden gewaarborgd en/of het inrichten van een tijdelijke halteplaats noodzakelijk is.

** = tekst gewijzigd

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1312		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			
1312		<u>Verwijderen riolering in doorsteken</u> Werkzaamheden in doorsteken (kruising met hoofdrijbaan) dienen in het weekend van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd. Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
1313		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			
1313		<u>Verwijderen putten/berries in doorsteken</u> Werkzaamheden in doorsteken (kruising met hoofdrijbaan) dienen in het weekend van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd. Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
1331		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			
1331		<u>Aanbrengen vuilwaterriool in doorsteken</u> Werkzaamheden in doorsteken (kruising met hoofdrijbaan) dienen in het weekend van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd. Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
1332		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			
1332		<u>Vervangen vuilwaterriool in doorsteken</u> Werkzaamheden in doorsteken (kruising met hoofdrijbaan) dienen in het weekend van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd. Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
1343		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			
1343		<u>Maken putten vuilwaterriolering in doorsteken</u> -Werkzaamheden in doorsteken dienen in het weekend van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd. Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering -Grondwerk is inbegrepen bij het verwijderen, vervangen en aanbrengen van de riolering			
1345		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			
1345		<u>Aansluiten best. riool op nieuwe put in doorsteken</u> Werkzaamheden in doorsteken dienen in het weekend van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd. Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering Grondwerk is inbegrepen bij het verwijderen, vervangen en aanbrengen van de riolering Inclusief leveren en aanbrengen van alle benodigde hulpmaterialen			
1347		<u>Deze bestekspost is gewijzigd</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1347		<u>Maken overmaatse aansluitingen in doorsteken</u>			
		-Werkzaamheden in doorsteken dienen in het			
		weekend van 9/10 november 2013 te worden			
		uitgevoerd.			
		Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
		Grondwerk is inbegrepen bij het verwijderen,			
		vervangen en aanbrengen van de riolering			
		Inclusief leveren en aanbrengen van alle			
		benodigde hulpmaterialen			
15		DEZE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD			
15		VERHARDINGEN T.B.V. DOORSTEEKEN RIOLERING			
		Werkzaamheden in doorsteken dienen in het weekend			
		van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd.			
		Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
159		DEZE BESTEKSPPOST IS GEWIJZIGD			
159		MARKERING T.B.V DOORSTEEKEN RIOLERING			
		Werkzaamheden in doorsteken dienen in het weekend			
		van 9/10 november 2013 te worden uitgevoerd.			
		Zie Deel 2.1, paragraaf 06 Uitvoering			
		Bij het aanbrengen van markeringen wordt geacht			
		dat het uitzetten en/of verklikken van			
		markeringen bij de prijs per eenheid zijn			
		inbegrepen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		STAARTPOSTEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 13 06 PROJECTPLANNING, ALGEMEEN TIJDSHEMA (BEPALING IS GEWIJZIGD)

01 Met de projectplanning, als bedoeld in artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2005, in het algemeen tijdschema rekening houden met de volgende (stop)punten:

- stoppunten als genoemd in hoofdstuk 2.1, lid 0.3;
- de te coördineren werkzaamheden als genoemd is artikel 01.11.02 van dit bestek;
- geen werkzaamheden op officiële feestdagen;
- toestemming directie om buiten reguliere werktijden (ma t/m vr 07:00-16:00 uur) te werken.
- Rioleringswerkzaamheden(doorsteken in de hoofdrijbaan) op de kruisingen van de Dorpsweg met de Albatroslaan, Fuutstraat, Pendrechtstraat en Katendrechtse Lagedijk dienen in één weekend te worden uitgevoerd. Het betreft hier het weekend van 9 en 10 november 2013. Er mag dan worden gewerkt van vrijdag 8 november 19:00 uur tot en met maandag 11 november 06:00 uur.
Mochten de werkzaamheden a.g.v. (over)belasting van het rioolstelsel door weersomstandigheden (geen vrijgevingsbewijs) geen doorgang kunnen vinden dan geldt het weekend van 16 en 17 november 2013 als reserve weekend;**
- In de periode november t/m maart mag er geen rood asfalt worden gedraaid;
- De werkzaamheden aan de dek- en onderlaag (Deel 2.2. besteksposten onder hoofdstuk 5) dienen in de bouwvak van 2014 (regio midden) te worden ingepland;
- Fasering: de aannemer dient als eerste te starten met de werkzaamheden aan de doorsteken in de hoofdrijbaan van de Dorpsweg, de riolering aan de Dorpsweg westzijde (gedeelte tussen de Gruttostraat en de Katendrechtse Lagedijk), parkeervakken aan de Roerdomplaan en de herinrichting van de Dorpsweg secundair aan de westzijde (gedeelte tussen de Kromme Zandweg en de Fuutstraat);
- Het opbreken van de parallelwegen dient gefaseerd (per woonblok, inclusief één zijstraat)) plaats te vinden. Pas na het gereedkomen van een fase mag de volgende fase worden opgebroken.

** = tekst gewijzigd

HFD PAR ART LID