

**Nota van Inlichtingen** RAW-raamovereenkomst "Rioolreiniging en -inspectie 2020-2023 t.b.v. de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdmeren"

---

**Aanbesteding** RAW-raamovereenkomst "Rioolreiniging en -inspectie 2020-2023 t.b.v. de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdmeren"  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Hilversum  
**Referentie:** 651217

**Omschrijving:**

Het doel van deze Europese aanbesteding is het contracteren van één Opdrachtnemer voor een RAW-raamovereenkomst voor het reinigen en inspecteren van riolen, kolken en bijzondere rioolvoorzieningen voor de periode 2020-2023 t.b.v. de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdmeren.

**Toelichting:**

Deze 1e Nota van inlichtingen geeft antwoord op de gestelde vragen ronde 1 in het kader van de aanbesteding RAW-raamovereenkomst "Rioolreiniging en -inspectie 2020-2023 t.b.v. de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdmeren"

Bij deze Nota van inlichtingen behoren de onderstaande documenten:

- Aangepaste inschrijfstaat bij Aanbesteding RAW-raamovereenkomst rioolreiniging- en inspectie n.a.v. 1e NvI

Deze Nota van inlichtingen maakt deel uit van de aanbestedingsstukken van bovengenoemde aanbesteding.

**Nr:**

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** documenten

1

**Vraag**

na het uitpakken van het ZIP bestand blijft de map aanbestedingsstukken RAW overeenkomst staan met extensie 7Z bestand. graag de documenten zo aanpassen dat deze te openen zijn.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 22-05-2020

Kennelijk hebben meer betrokkenen problemen met het openen van de .zip file. Daarom zullen alle documenten ook apart in TenderNed worden opgeladen.

**Nr:**

**Categorie** Contract  
**Betreft** Tarieven

2

**Vraag**

U geeft aan geen onredelijke tarieven te hanteren. Kunt u lijst met redelijke en onredelijke tarieven toevoegen?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

Nee. U dient zelf te kunnen inschatten wat redelijke en onredelijke tarieven zijn. Dit wordt in de aanbesteding beoordeeld.

**Nr:**

**Categorie** Contract  
**Betreft** Vervuilingsgraad

3

**Vraag**

Is de vervuilingsgraad voor reinigen van bestaande riolen bekend?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

Zoals aangegeven in de besteksposten; te rekenen met bezonken afzettingen tot 10%

**Nr:**  
4  
**Categorie** Contract  
**Betreft** Eenheden reinigen  
**Vraag**  
Kunt u aangeven met hoeveel eenheden de opdrachtnemer rekening dient te houden, gezien de lengtes reinigen per deelopdracht.  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 05-06-2020  
"Nee, dit wordt per deelopdracht bepaald. Voor de gemeente Hilversum is dit gemiddeld 60 km/jaar en voor de gemeente Wijdmeren gemiddeld 15km/jaar. Maar dit zal niet in één deelopdracht worden uitgegeven. "

**Nr:**  
5  
**Categorie** Contract  
**Betreft** 3. Bepalingen - Korting  
**Vraag**  
Klopt het dat wanneer er korting wordt gegeven dit leidt tot uitsluiting?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 05-06-2020  
Dat klopt. Onder 01 01 06 lid 03 is aangegeven dat een korting niet is toegestaan. U dient een eventuele korting te verrekenen in de tarieven.

**Nr:**  
6  
**Categorie** Contract  
**Betreft** Bestekspost 810110  
**Vraag**  
Bestekspost 810110: Bedoelt u hiermee een prijs voor 1 of twee verkeersregelaars ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 05-06-2020  
U dient te rekenen met 1 verkeersregelaar.

**Nr:**  
7  
**Categorie** Inhoud  
**Betreft** Minimale omzetwaarde  
**Vraag**  
Mag de inschrijver er van uit gaan dat de minimale omzetwaarde zoals genoemd in de Aanbestedingsleidraad onder 1.4 wordt gerespecteerd?  
Zo niet, waar moet inschrijver rekening mee houden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 05-06-2020  
Onder 01 21 10 lid 02 worden de bedragen voor de gemeente Hilversum en de gemeente Wijdmeren aangegeven, waarvan de aannemer mag uitgaan.

**Nr:**  
8  
**Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 5 05 Algemene voorwaarden  
**Vraag**  
Bedoeld de opdrachtgever hiermee de algemene voorwaarden genoemd onder 5 ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven:** 05-06-2020  
Hier worden de voorwaarden bedoeld die betrekking hebben op de werkzaamheden. De UAV 2012 zijn tevens van toepassing.

**Nr:**  
**Categorie** Inhoud

- 9 **Betreft** Kikker bestand  
**Vraag**  
Mag de inschrijver er vanuit gaan de de OG beschikt over een correct Kikker bestand tbv de locaties van de kolken?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Ja, als in een correct opgemaakt bestand gebaseerd op de gegevens in het beheersysteem. Mogelijk zijn niet alle actuele wijzigingen geheel verwerkt zoals nieuwbouw locaties en reconstructies.
- Nr:**
- 10 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 10 bestekspost 211  
**Vraag**  
Mag de inschrijver ervan uit gaan dat hier mee bedoeld wordt mei 2021?  
Zo niet, waar moet inschrijver rekening mee houden t.a.v. mogelijke verplichtingen in 2020?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
De reinigingsronde van mei 2020 is reeds uitgevoerd. De eerste kolkenreinigingsronde van 2020 betreft de najaarsronde.
- Nr:**
- 11 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 14 bestekspost 4  
**Vraag**  
Bedoeld de opdrachtgever hiermee dat het stelsel niet automatisch onder vrijverval leegloopt?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Dit is zeker deels mogelijk, denk aan HWA aangelegd onder oppervlaktewaterpeil, tegenschot en verloren berging.
- Nr:**
- 12 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Kortingen  
**Vraag**  
Kortingen, u verbeurt deze kortingen op basis van de algemene eisen echter deze alinea staat onder 5 Algemene voorwaarden. Bedoeld de opdrachtgever hiermee dat deze kortingen worden verbeurt op basis van de algemene voorwaarden genoemd onder 5 ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Nee. Deze korting wordt verbeurt op basis van par. 42 van de UAV 2012.
- Nr:**
- 13 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Rioolreiniging en inspectie  
**Vraag**  
Mag inschrijver er van uit gaan dat het deelopdrachten betreffen van aaneengesloten rioolstrengen behorend tot hetzelfde bemalingsgebied?  
Zo niet, met welke mate van verspreiding van de werkzaamheden binnen een deelopdracht dient rekening gehouden te worden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Er wordt wel geprobeerd om dit te bundelen, maar deelopdrachten hoeven niet alleen werk binnen één bemalingsgebied te bevatten. Deelopdrachten bevatten in ieder geval wel werken verspreid binnen één gemeente.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Rioolinspectie

- 14 **Vraag**  
De hoeveelheid rioolinspectie is beduidend kleiner dan de hoeveelheid te reinigen riolering. Mag inschrijver er van uit gaan dat het te inspecteren riool per deelopdracht uit aan een gesloten strengen bestaat behorend tot het zelfde bemalingsgebied?  
Zo niet, met welke mate van verspreiding van de werkzaamheden binnen een deelopdracht dient rekening gehouden te worden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Er wordt wel geprobeerd om dit te bundelen, maar deelopdrachten hoeven niet alleen werk binnen één bemalingsgebied te bevatten. Deelopdrachten bevatten in ieder geval wel werken verspreid binnen één gemeente.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 25 bestekspost 450010
- 15 **Vraag**  
Begrijpt de inschrijver hieruit dat er totaal geen gegevens zijn van de genoemde te reinigen objecten onder bestekspost 450010 ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
De beschikbare informatie van deze objecten zijn als tekeningen aan het contract gevoegd.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 25 bestekspost 450010
- 16 **Vraag**  
Betreft deze opname de opname van de in bestekspost 45110/45120/45130 en 45140 genomene objekten ?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
De opname betreft alle posten onder nr 45 "Reinigen bergbezinkbassins"
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 26 bestekspost 481
- 17 **Vraag**  
Kunnen deze putten in de reinigings gang van de betreffende posten 4 meegenomen worden?  
Zo niet, waarmee dient dan rekening gehouden te worden?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Dit zal regulier meelopen in reinigingsgang leidingen en gekoppelde objecten, tenzij anders aangegeven in de deelopdracht.
- Nr:**
- Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 26 bestekspost 490010
- 18 **Vraag**  
U heeft een te verrekenen hoeveelheid slib in de inschrijfstaat opgenomen die omgerekend naar de hoeveelheid te reinigen meters riool een gemiddelde hoeveelheid slib van 40 kg per strekkende meter geeft, normaal is dit tot 7 kg per meter bij een bezonken afzetting van 10%. Kunt u de hoeveelheid, die nu onevenredig zwaar mee telt in het gunningscriterium Prijs, aanpassen naar de te verwachten hoeveelheid van 500 ton?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
De hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigen in 400 ton.  
Dit is gewijzigd in de aangepaste inschrijfstaat, die bij deze 1e Nota van inlichtingen is gepubliceerd.

**Nr:**

19 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 27 bestekspost 52  
**Vraag**  
U geeft aan dat eventuele na-inspectie als gevolg van freeswerkzaamheden middels de reguliere meterposten verrekend worden.  
Het inspecteren van losliggende strengen verspreid over het gehele bemalingsgebied brengen extra kosten met zich mee door de extra verspreiding van de werkzaamheden indien niet aan een gesloten strengen her-inspecteerd dienen te worden. Dient de inschrijver alle te inspecteren strengen met deze kosten verhogende aspecten door te belasten in zijn prijs per eenheid, of staat u toe de verspreide werkzaamheden te verrekenen tegen post 813060?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Het is de intentie van de opdrachtgever om (wortel)freeswerkzaamheden en aansluitend de na-inspectie zoveel als mogelijk te bundelen tot een deelopdracht. De werkzaamheden kunnen door de gehele gemeente plaatsvinden maar dat geldt voor alle werkzaamheden binnen de raamovereenkomst.

Nr:  
20 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 27 bestekspost 52  
**Vraag**  
Mag inschrijver er van uit gaan dat hij bij opdracht een gevalideerd RIBX bestand aangeleverd krijgt?  
Zo niet, waar dient hij van uit te gaan?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Opdrachtnemer mag uitgaan van een gevalideerd RIBX bestand (conform geleverd vanuit de toegepaste standaard beheerssoftware).

Nr:  
21 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 27 bestekspost 52  
**Vraag**  
U geeft aan dat een rapportage in RIBX aangeleverd dient te worden, echter in de onderliggende posten geeft u aan een SUF bestand te wensen?  
Waar dient van uit te worden gegaan?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
RIBX is binnen post 52 (520010 t/m 520070) en 53 (530010 t/m 530002) voorgeschreven SUF (Standaard Uitwisselings Formaat)-bestand

Nr:  
22 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 29 bestekspost 530010  
**Vraag**  
Dient deze putinspectie uitgevoerd te worden met dezelfde camera waarmee de streng geïnspecteerd wordt, in de wetenschap dat deze niet uitgerust is om een gedetailleerd opname van de putconstructie te kunnen maken?  
**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**  
Ja dit is toegestaan mits de overige werkzaamheden zoals omschreven in deficodepos. 3 en 4 aangeleverd worden.

Nr:  
23 **Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 29 bestekspost 530010  
**Vraag**  
Mag inschrijver er van uit gaan dat alle putten voorzien zijn van een stroomprofiel op buisniveau?  
Zo niet, met welk percentage zakputten per deelopdracht dient rekening gehouden te zijn in de prijs per eenheid?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 05-06-2020

U kunt uitgaan van een percentage van 10-15% zak/val putten per deelopdracht.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Blz 29 bestekspost 530010

24

**Vraag**

U beschrijft een seperate putinspectie, waar nodig vanaf maaiveld.  
Mag inschrijver er bij zijn prijsvorming van uit gaan dat dit indien mogelijk vanuit de putbodem/ stroomprofiel mag plaats vinden?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 05-06-2020

Ja; mits de camera geschikt is voor een putinspectie en de overige werkzaamheden zoals omschreven in deficodepos. 3 en 4 aangeleverd worden.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Blz 29 bestekspost 530020

25

**Vraag**

Wetende dat het een Raamovereenkomst betreft waarbij de werkelijke scope vooraf niet bekend is, maar deze wel kosten homogeen af te prijzen moeten kunnen worden:  
Met welke minimum afname dient de inschrijver rekening te houden per deelopdracht?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 05-06-2020

Met uitzondering van het ter beschikking stellen van mens en materieel volgens hoofdstuk 810 is de minimale omvang van een deelopdracht gelijk aan 1 dagproductie reinigen van leidingen

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Blz 51 353302-05

26

**Vraag**

Binnen gestelde onder 253302 -05 wordt hier onder verstaan het openen met een puthaak ?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 05-06-2020

Tekst van bepaling 353303-05 wordt als volgt gewijzigd:  
"De aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van werkzaamheden te controleren of de afdekkingen van de toegangskokers handmatig (al of niet m.b.v. één of meerdere puthaken, stootijzers en of vuistjes) te openen zijn. Indien dit niet het geval is maakt hij daarvan melding aan de directie UAV;  
deze laatste draagt vervolgens zorg voor toegankelijkheid. Mocht daarbij blijken dat de putafdekkingen tóch handmatig zijn te openen, worden de kosten voor de inspanning die namens de directie UAV zijn verricht verrekend met de aannemer."

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Blz 51 353302-05

27

**Vraag**

Het gestelde onder 253302-05 kan leiden tot discussie op de werkvloer over ingezette kracht is OG hiervan bewust ?

**Antwoord****Vrijgegeven:** 05-06-2020

Ja, dit realiseert de aanbestedende dienst. Hier zal in redelijkheid en billijkheid mee om worden gegaan.

**Nr:****Categorie** Inhoud**Betreft** Blz 51 353302-05

28 **Vraag**  
Bij de inschrijfstaat is geen post opgenomen voor schouwen van de deelopdracht kan deze toegevoegd worden ?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**

Het schouwen van de deelopdrachten dient te zijn inbegrepen binnen de algemene kosten volgens bestekspostnr. 939990

Nr:

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 51 25.33.05

29 **Vraag**  
Kan OG aangeven binnen welke straal in km deze punten te verwachten zijn ?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**

Binnen gemeentegrens van de deelopdracht.

Nr:

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** Blz 54 25.42.02 lid 10

30 **Vraag**  
U geeft in de laatste zin van dit lid aan dat dit niet bedoeld is als putinspectie. Waarmee dient rekening gehouden te worden in de wetenschap dat u een separate putinspectie heeft voorgeschreven onder post 530010?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**

Als 53(0010) niet expliciet in de deelopdracht is aangegeven, dient bij een leidinginspectie (onder post 52) wel de begin- en eindputten van elke streng in beeld gebracht worden. Dit om een beeld te krijgen van de 'staat' van de put en inzicht in de aansluitende leidingen(aantal en locatie), schuiven, kleppen en andere onderdelen, die op de put zijn aangesloten.

Nr:

**Categorie** Inhoud  
**Betreft** AL pagina 8 van 34 1.6.2

31 **Vraag**  
Op basis van welke gronden zou de opdrachtgever Deelopdrachten verstrekken aan een derde partij?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**

Als met deze vraag wordt bedoeld het verstrekken van deelopdrachten aan een andere partij dan de opdrachtnemer waarmee de raamovereenkomst is afgesloten dan is dit niet de intentie van dit artikel. In dit artikel is aangegeven dat de opdrachtgever geen verplichting heeft om deelopdrachten te verstrekken.

Nr:

**Categorie** Proces  
**Betreft** AL pagina 12 van 34 2.6.1

32 **Vraag**  
U geeft aan dat in de 2e NVI vragen naar aanleiding van de eerste ronde ingediend kunnen worden tot 10 juni 17.00 uur. Dit is niet als zodanig gepubliceerd in de aankondiging en de planning in TenderNed. Staat u toe dat alle vragen die voor gestelde deadline op TenderNed gesteld worden in de vragenmodule zullen worden beantwoord?

**Antwoord** **Vrijgegeven: 05-06-2020**

"De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor andere inlichtingen ronde 1 is aangepast naar 29 mei.

De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor nadere inlichtingen 2e ronde (alleen n.a.v. de antwoorden gegeven in de 1e ronde) blijft staan op 10 juni 2020.

Omdat in TenderNed maar één datum voor het indienen van een verzoek voor nadere inlichtingen en één datum voor de publicatie van de Nota van inlichtingen kan worden ingegeven, geven we in TenderNed alleen deze laatste dat aan."

Nr:

**Categorie** Proces

**Betreft** AL pagina 13 van 34 2.8

33

**Vraag**

U geeft aan dat slechts tot 25-5-2020 17.00 uur op- of aanmerkingen kunnen worden ingediend ten aanzien van de mogelijke tegenstrijdigheden en onvolkomenheden. Dit staat niet in relatie tot de mogelijkheid om tot 10 juni vragen te stellen naar aanleiding van deze uitvraag. Kunt u deze termijn aanpassen.

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

"De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor andere inlichtingen ronde 1 is aangepast naar 29 mei.

De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor nadere inlichtingen 2e ronde (alleen n.a.v. de antwoorden gegeven in de 1e ronde) blijft staan op 10 juni 2020.

Omdat in TenderNed maar één datum voor het indienen van een verzoek voor nadere inlichtingen en één datum voor de publicatie van de Nota van inlichtingen kan worden ingegeven, geven we in TenderNed alleen deze laatste dat aan."

Nr:

**Categorie** Proces

**Betreft** AL pagina 31 van 34 voorbeeld

34

**Vraag**

U geeft in de tabel gunningscriteria onder 5.5.2 de mogelijke scores aan (10, 8, 5, 2 0). Verder geeft u aan dat de beoordelingscommissie tezamen (en als geheel) één score toe kennen per kwalitatief onderdeel.

Heeft u in het voorbeeld Inschrijfsommen en de scores voor de kwalitatieve criteria na de plenaire bespreking per abuis de score 6 gehanteerd, deze komt namelijk niet overeen met de mogelijkheid te scoren punten.

Waar moet inschrijver van uit gaan bij het definitief toekennen van de scores?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

"In het voorbeeld is abusievelijk de score van 6 vermeld. Dit had 5 moeten zijn. De score 6 is bij deze aanbesteding niet mogelijk.

Hierdoor verandert ook de in dit voorbeeld uitgewerkte evaluatieprijs. De evaluatieprijs voor inschrijver A wordt EUR 1.047.500, voor inschrijver B EUR 1.122.500 en voor inschrijver C EUR 1.090.500"

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** deel 3

35

**Vraag**

In par. 01.16.03 wordt gesproken over het feit dat de aannemer voor dit werk zelf een CAR verzekering dient af te sluiten. Gezien de aard van de werkzaamheden is dit ons inziens niet van toepassing en vragen u hierbij om deze eis te laten vervallen

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

De eis in par. 01.16.03 blijft staan. De aannemer dient zelf een CAR verzekering af te sluiten.

Nr:

**Categorie** Inhoud

**Betreft** vragen NVI

36

**Vraag**

In de planning staat dat er vragen gesteld kunnen worden tot 10 juni. Is dit correct of is het de datum welke in de documenten staat ( 25 mei 17.00 uur )

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

"De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor andere inlichtingen ronde 1 is aangepast naar 29 mei.  
De uiterste datum voor het indienen van een verzoek voor nadere inlichtingen 2e ronde (alleen n.a.v. de antwoorden gegeven in de 1e ronde) blijft staan op 10 juni 2020.  
Omdat in TenderNed maar één datum voor het indienen van een verzoek voor nadere inlichtingen en één datum voor de publicatie van de Nota van inlichtingen kan worden ingegeven, geven we in TenderNed alleen deze laatste dat aan."

**Nr:**

**Categorie** Uitvoering

**Betreft** Post 444 Verticale Infiltratie

37

**Vraag**

Kunt u aangeven waar de infiltratiebuizen aanwezig zijn.  
Binnen de gehele gemeente of binnen één bepaalde wijk.

Hoe is de infiltratiebuis toegankelijk?

**Antwoord**

**Vrijgegeven:** 05-06-2020

"Dit is alleen van toepassing voor de gemeente Hilversum.  
Infiltratiebuizen zijn binnen de gehele gemeente Hilversum aanwezig. De infiltratiebuizen zijn deels toegankelijk door middel van deksels, deels ondergronds. Er is geen inschatting te geven hoe dit is verdeeld."