



Complex Weurt – Terreinafscheiding

Gele lijn markeert beoogde positie hekwerk.

Hekwerk dient te bestaan uit:

- 2,0m hoog staalmathekwerk v.v. overklimbeveiliging;
 - o hekwerk en staanders demontabel;
 - o kleur: zwart (RAL9005);
- 1 elektrische rolpoort:
 - o lokaal bedienbaar (sleutel);
 - o op afstand bedienbaar (GSM);
 - o doorgang van 4,0m;
 - o voorzien van lus t.b.v. automatisch openen bij uitrijden;
 - o voorzien van intercomfunctie (GSM);
- 2 elektrische rolpoorten:
 - o lokaal bedienbaar (sleutel);
 - o op afstand bedienbaar (GSM);
 - o doorgang van 2,5m;
 - o voorzien van lus t.b.v. automatisch openen bij uitrijden;
 - o voorzien van intercomfunctie (GSM);
- 8 dubbele draaiportalen (handbediend) met een doorgang van 3,0m;
- 4 loopportalen (handbediend);
- Alle draai- en loopportalen voorzien van zelfvergrendelende anti-panieksloten en afschermplaten (zo nodig ook op aansluitend hekwerk voorzien);
- Alle portalen voorzien van een eurocilinder veiligheidsslot; cilinders worden geleverd door OG;
- Boven water 'waaiers' aanbrengen (4 st).

Ontwerp nader uit te werken door ON en ter goedkeuring van OG.