



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Optionele Scope Vooroeversuppletie Vismigratie rivier

Zaaknummer: 31146533

1	BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS	3
11	Opzet van het werk	3
11.1	Locatie suppletiegebieden	3
11.2	Hoeveelheid te suppleren zand	3
11.3	Datum van aanvang en uitvoeringsduur	3
12	Gegevens	4
2	PROGRAMMA VAN EISEN	5
21	Omgeving	5
21.1	Bouwcommunicatie	5
22	Uitvoering	5
22.1	Vooroeversuppletie Vismigratierivier	5
23	Geodetische en hydrografische werkzaamheden	5
23.1	Uit te voeren geodetische en hydrografische werkzaamheden	5

1 BESCHRIJVING VAN HET WERK; GEGEVENS

11 Opzet van het werk

11.1 Locatie suppletiegebieden

- 1 Het suppletiewerk omvat:

Suppletiegebied	Suppletiesoort
Vismigratie Rivier	Vooroever

- 2 Ten behoeve van de suppletie dient zand gewonnen te worden in het onderhoudsvak Boontjes zuid.

11.2 Hoeveelheid te suppleren zand

- 1 De totale hoeveelheid te suppleren zand, gemeten middels beun m3 eisen van deze bijlage.
- 2 De suppletie heeft het volgende minimaal vereiste volume:

Suppletie	Datum
Vismigratierivier	100.000m3 in 2022

11.3 Datum van aanvang en uitvoeringsduur

- 1 Het suppletiewerk dient te worden uitgevoerd binnen de onderstaande uitvoeringsperiode.

Suppletie	Datum
Vismigratierivier	100.000m3 in 2022

- 2 De Opdrachtnemer dient rekening te houden met evenementen en activiteiten rondom het werkterrein.

-
- 3 De Opdrachtnemer dient uiterlijk 30 werkdagen voor de beoogde startdatum van de suppletie de meldingen te verrichten welke nodig zijn voor het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen. De Opdrachtnemer dient bij het verrichten van deze meldingen gebruik te maken van de onderstaande digitale loketten en een kopie van de melding ter kennis te brengen van de Opdrachtgever. De Opdrachtnemer dient de meldingen jaarlijks te actualiseren.

Besluit bodemkwaliteit

<https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl>

Besluit lozen buiten inrichtingen

<https://www.omgevingsloket.nl>

12 Gegevens

- 1 Bij deze scope behoren de volgende bijlagen:

Vismigratierivier

Bijlage	Bestandsnaam
Situatie suppletie	20200717BaggerwerkRWSWaddenzeeSuppletieVispassagerivier.pdf
Indicatief ontwerp	20200717BaggerwerkRWSWaddenzeeSuppletieVispassagerivier.pdf
Peildata	Onbekend

2 PROGRAMMA VAN EISEN

21 **Omgeving**

21.1 *Bouwcommunicatie*

- 1 De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor bouwcommunicatie. Bouwcommunicatie heeft als doel het afstemmen (onderling aanpassen van activiteiten of plannen) van de werkzaamheden met de doelgroepen voor bouwcommunicatie en het informeren van de doelgroepen tijdens de werkzaamheden. Bouwcommunicatie richt zich onder andere op de volgende doelgroepen:

Vooroeversuppletie Vismigratierivier

- a. daadwerkelijke gebruikers van het werkterrein, zoals surfers, zeilers, schippers en watersporters;
- b. bewoners van direct aanliggende percelen;
- c. bedrijven en instellingen van direct aanliggende percelen;
- d. hulpverleningsdiensten;
- e. gemeenten;
- f. vaarwegbeheerders;
- g. havenmeesters.

22 **Uitvoering**

22.1 *Vooroeversuppletie Vismigratierivier*

- 1 De toegestane afwijking van de aanleghoogte volgens het indicatief ontwerp bedraagt, zowel positief als negatief, 0,4 meter.

23 **Geodetische en hydrografische werkzaamheden**

23.1 *Uit te voeren geodetische en hydrografische werkzaamheden*

- 1 De Opdrachtnemer dient tenminste de volgende hydrografische en geodetische werkzaamheden uit te voeren:

Vooroeversuppletie Vismigratierivier

- een inmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrenst door zandbanken of ondieptes;
- voortgangsmetingen van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrenst door zandbanken of ondieptes;
- een uitmeting van het suppletiegebied plus 250 meter contour, voor zover aan de landzijde niet begrenst door zandbanken of ondieptes;