

Vrachtwagen BOR aanvullende eisen

dd. 18-6-2020

<i>Voertuig</i>
Uitgevoerd in kleur RAL 1028
Minimaal 200 pk
Opbouw werklampen niet noodzakelijk
<i>Laadkraan</i>
Minimaal hydraulisch bereik van 7,5 meter
Kniehevelsysteem, gemonteerd op hoofdarm en knikgiek
Overlastbeveiliging incl. noodstop
Tweezijdig mechanisch uitschuifbare steunpootkokers (5.6 meter)
Stabiliteitsbewakingssysteem
– Niet afgestempeld
– Afgestempeld op voertuigbreedte
– Afgestempeld op volledig uitgeschoven positie van de steunpootkokers
Transportpositie van de kraan (hoogtesignalering).
– Schakelaar die de positie van de hoofdarm signaleert
Transportpositie van de steunpootkokers.
– Schakelaar die de positie van de steunpootkokers signaleert.
Zwenksysteem d.m.v. 2 zwenkcilinders
Zwenkbereik 400 graden, dode punt tegenover de steunpootbalk
Zowel hydraulische als radiografische bediening van de laadkraan, waterpas bij beide bedieningsplaatsen
<i>Overig</i>
Afmeting container min. 4800 mm
Rotator 3.0 ton
Grijper met vaste zijplaten