



Samenstelling

• Zuurgraad pH (H ₂ O)	: 5,5 - 7,0		NEN-EN 13037
• Zuurgraad pH (KCL)	: 5,0 - 6,5		NEN-EN 5750
• EC (electrische geleidbaarheid)	: 0,6 - 2,0	: mS/cm	NEN-EN 13038
• Organisch stofgehalte	: 15 - 25	: %-DS	NEN-EN 5754
• Lutum	: 3,0 - 8,0	: %-DS	NEN-EN 5754
• Respiratiesnelheid	: < 5	: mmol O ₂ /kg OS/uur	NEN-EN 16087-1
• Chloridegehalte	: < 250	: mg/l	NEN-EN 13652
• CaCO ₃	: 0 - 1,0	: % D.S.	ISO 10693

Voorraad Voedingselementen

• Stikstof (N)	: 200 - 400	: mg / 100 gr DS	NEN-EN 13654
• Fosfaat (P ₂ O ₅)	: 30 - 150	: mg / 100 gr DS	NEN-EN 5793
• Kali (K ₂ O)	: 60 - 180	: mg / 100 gr DS	K-HCl
• Magnesium (MgO)	: 200 - 600	: mg / kg DS	Mg-CaCl

Voedingselementen

• NO ₃ -	: 0,0 - 1,2	: mmol/l	
• NH ₄ +	: 0,2 - 2,5	: mmol/l	
• P _{tot}	: 0,1 - 1,5	: mmol/l	
• K+	: 1,0 - 4,0	: mmol/l	
• Ca ²⁺	: 0,1 - 2,0	: mmol/l	
• Mg ²⁺	: 0,1 - 1,0	: mmol/l	
• SO ₄ ²⁻	: 0,0 - 3,0	: mmol/l	
• Si	: 0,1 - 1,0	: mmol/l	

PPO Kas methode 1:2

• HCO ₃ ⁻	: 0,0 - 0,8	: mmol/l
• Na ⁺	: 0,2 - 1,5	: mmol/l
• Cl ⁻	: 1,0 - 5,0	: mmol/l
• Fe	: 2,0 - 60	: µmol/l
• Mn	: 0,5 - 15	: µmol/l
• Zn	: 0,1 - 2,0	: µmol/l
• B	: 5,0 - 35	: µmol/l
• Cu	: 0,2 - 1,2	: µmol/l
• Mo	: 0 - 0,5	: µmol/l

• MKI (Milieu kosten indicator)	: < € 10,00	: per m ³	ISO14040 en NEN15804
---------------------------------	-------------	----------------------	----------------------

- Nagenoeg vrij van overblijvende onkruiden en van onrechtmatigheden zoals puin, asfalt, hout, plastics, ijzer, glas en dergelijke.
- Voldoet aan de gestelde eisen van de standaard RAW Bepalingen 2015.
- Geleverd met BRL 9335-4 certificaat, schone grond volgens Besluit Bodemkwaliteit.

Verwerking

- Conform RAW bepalingen 2015 nummer: 51.02.01 Grondwerk ten behoeven van groenvoorzieningen minimaal 15cm boven GHG / grondwaterpeil

Aanvullend

- Niet verwerken onder natte omstandigheden of bij vorst.
- Zorg ervoor dat het product en de groeiplaats onder geen enkele omstandigheid onder water kan komen te staan, let hierbij op grondwater en mogelijke stagnatie van water in het plantvak.
- Voorkom vermenging met andere producten, door vermenging veranderen de producteigenschappen.
- Geef de beplanting regelmatig water bij droogte.
- Bemest de beplanting in maart met een gecoate meststof 6-7 maanden of in maart en in juni met een organische meststof.

Bij vragen of opmerkingen, neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.