

Behoort bij: 2020-GNS-02

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2020-GNS-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op

(datum), te

(plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

	(naam)
	(functie)
B)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)
C)	(handtekening)
	(naam)
	(functie)

Behoort bij: 2020-GNS-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	RIMBURGERWEG 243 T/M 311				
11	SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
111	OPRUIMWERK - TERREININRICHTING				
111010	Schonen werkterrein, gehele uitvoeringsduur.	EUR		N	
111020	Schonen werkterrein, bij aanvang.	EUR		N	
111030	Schoonhouden en stofvrij houden wegen.	EUR		N	
111040	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	13,00N		
111050	(Tijdelijk) verwijderen verkeersbordpalen.	st	16,00N		
111060	(Tijdelijk) verwijderen verkeersborden.	st	27,00N		
112	OPRUIMWERK - GROENVOORZIENINGEN				
1121	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
112110	Maaien gewas.	are	0,40N		
112120	Verwijderen begroeiing, <2 m, afv.	are	0,20N		
112130	Frezen terrein.	are	0,40N		
113	OPRUIMWERK - VERHARDING				
1131	<u>Verwijderen teervrije asfaltverharding</u>				
113110	Zagen asfalt, gem. d=131mm.	m	560,00V		
1132	<u>Verwijderen teerhoudende asfaltverharding</u>				
113210	Opbreken asfaltverharding teerhoudend, dgem=131mm.	m2	600,00N		
113220	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding.	ton	197,00V		
1133	<u>Verwijderen bestrating</u>				
113310	Opbreken betonstraatstenen, KF.	m2	440,00N		
113320	Opbreken betontegels, 300x300x45mm.	m2	875,00N		
113330	Opbreken betontegels, 300x300x60mm.	m2	80,00N		
1134	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
113420	Opbreken kantopsluiting van BSS, KF.	m	770,00N		
113430	Opbreken trottoirbanden, 180/200x200mm.	m	580,00N		
113440	Opbreken trottoirbanden, 110/220x250mm.	m	96,00N		
113450	Opbreken opsluitbanden 100x200mm.	m	45,00N		
114	OPRUIMWERK - FUNDERINGEN				
1140	<u>Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
114010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
1141	<u>Verwijderen fundering</u>				
114120	Verwijderen funderingslaag, klasse AW.	m2	355,00V		
114130	Verwijderen funderingslaag, klasse IND.	m2	290,00V		
114140	Verwijderen funderingslaag, klasse NT.	m2	515,00V		
1142	<u>Vervoeren fundering</u>				
114220	Fundering vervoeren, klasse AW.	m3	95,00V		
114230	Fundering vervoeren, klasse IND.	m3	68,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114240	Fundering vervoeren, klasse NT.	m3	128,00V		
114260	Fundering afvoeren, klasse AW.	m3	95,00V		
114270	Fundering afvoeren, klasse IND.	m3	68,00V		
114280	Fundering afvoeren, klasse NT.	m3	128,00V		
1143	<u>Fundering verwerken in depot</u>				
114320	Fundering verwerken in depot, klasse AW.	m3	95,00V		
114330	Fundering verwerken in depot, klasse IND.	m3	68,00V		
114340	Fundering verwerken in depot, klasse NT.	m3	128,00V		
114350	Aanbrengen folie.	m2	300,00V		
114360	Toepassen afzettingen van bouwhekken	EUR	N		
1144	<u>Handelingen depot fundering</u>				
114410	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR	N		
114430	Fundering ontgraven, klasse AW.	m3	95,00V		
114440	Fundering ontgraven, klasse IND.	m3	68,00V		
114450	Fundering ontgraven, klasse NT.	m3	128,00V		
115	OPRUIMWERK - RIOLERING				
1156	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
115610	Verwijderen kolk.	st	11,00N		
115620	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansl.	m	22,00V		
12	GRONDWERK				
120	VERONTR. ASP. EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
120010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR	N		
121	ONTGRAVEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
1214	<u>Grond ontgraven - kolk(aansluitingen)</u>				
121410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verw. kolkaansl.	m3	5,00V		
121420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aanbr. kolkaansl.	m3	54,00V		
121430	Graven en aanvullen werkgat/-put, verw. kolken.	st	11,00V		
121440	Graven en aanvullen werkgat/-put, aanbr. kolken.	st	17,00V		
122	ONTGRAVEN - VERHARDINGEN				
1221	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
122110	Grond ontgraven uit cunet, trottoir	m3	245,00V		
122120	Grond ontgraven uit cunet, parkeerstroken	m3	230,00V		
123	ONTGRAVEN - GROEN				
123110	Grond ontgraven uit cunet, groenvakken	m3	55,00V		
124	VERVOEREN EN VERWERKEN - DEPOT				
124110	Grond vervoeren, naar depot.	m3	751,00V		
124120	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	751,00V		
124130	Aanbrengen folie.	m2	1.000,00V		
124140	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR	N		
124150	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
126	VERVOEREN - OVERTOLLIGE GROND				
126110	Grond ontgraven uit depot.	m3	751,00V		
126120	Grond vervoeren, afvoeren, klasse AW.	m3	464,00V		
126130	Grond vervoeren, afvoeren, klasse Niet Toepasbaar.	m3	280,00V		
126140	Grond vervoeren, afvoeren, klasse Industrie.	m3	7,00V		
127	AANVULLEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
1274	<u>Aanvullen sleuf kolk(-aansluitingen)</u>				
127410	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,80m.	m3	5,00V		
127420	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	50,00V		
128	AANVULLEN - GROENSTROOK				
128010	Grond verwerken in cunet, groenvakken.	m3	55,00V		
13	RIOLERING				
133	RIOLERING - PUTTEN EN KOLKEN				
1331	<u>Aanleg kolkaansluitingen</u>				
133110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm.	m	120,00V		
133120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	36,00V		
133130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	36,00V		
133140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk.	st	17,00V		
133150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	17,00V		
1332	<u>Aanleg putten en kolken</u>				
133210	Aanbrengen straatkolk, P-line, tweedelig.	st	17,00V		
15	VERHARDING				
151	VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING				
1511	<u>Afwerken ondergrond</u>				
151110	Afwerken zandbed.	m2	1.746,00V		
1512	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
151210	Aanbrengen menggranulaat, rijbaan d=350mm.	m2	125,00V		
151220	Aanbrengen menggranulaat, p-vakken d=350mm.	m2	656,00V		
151230	Aanbrengen menggranulaat, trottoir d=150mm.	m2	965,00V		
151240	Uitvullen ongebonden verhardingslaag, drempels.	ton	22,00V		
152	VERHARDING - AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
1520	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
152010	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting.	m2	305,00V		
152020	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	305,00V		
152030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	150,00V		
1521	<u>Aanbrengen asfaltverharding - rijbaan</u>				
152110	Aanbr. onderlaag AC22 base OL-B, d=60mm.	ton	19,00V		
152120	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	125,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
152130	Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-B, d=55mm.	ton	17,50V		
152140	Aanbrengen kleeflaag.	m2	430,00V		
152150	Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-B, d=35mm.	ton	38,00V		
153	VERHARDING - AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
1531	<u>Aanbrengen straatbakstenen trottoir</u>				
153110	Aanbrengen straatlaag.	m2	945,00V		
153120	Aanbrengen straatbakstenen, DF, trottoir.	m2	945,00V		
1532	<u>Aanbrengen parkeervakken/strook</u>				
153210	Aanbrengen straatlaag.	m2	602,00V		
153230	Aanbrengen straatbakstenen, strook/inritten.	m2	322,00V		
153240	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, p-vak	m2	280,00V		
1533	<u>Aanbrengen betonstraatstenen - verkeersdrempel</u>				
153310	Aanbrengen straatlaag.	m2	115,00V		
153320	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	115,00V		
154	VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN				
1541	<u>Aanbrengen kantopsluiting, opsluitbanden</u>				
154110	Aanbrengen opsluitbanden, 100 x 200mm.	m	100,00V		
154120	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
1542	<u>Aanbrengen kantopsluiting, trottoirbanden</u>				
154210	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x 200mm, recht.	m	400,00V		
154220	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x 200mm, bocht.	m	77,00V		
154230	Aanbrengen betonband 180/200x250mm, hoekblok 90gr.	st	52,00V		
154240	Aanbrengen trottoirbanden, 200 x 120mm.	m	4,00V		
154250	Aanbrengen trottoirbanden, inritverloopband.	m	4,00V		
154260	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
1543	<u>Aanbrengen RWS banden</u>				
154310	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, recht.	m	20,00V		
154320	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 200 mm, bocht.	m	6,00V		
154330	Pasmaken van betonbanden 110/220 x 200 mm.	st	8,00V		
1544	<u>Aanbrengen kantlagen</u>				
154410	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 2 strekl.	m	30,00V		
154420	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 2 strekl.	m	955,00V		
154430	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 3 strekl.	m	65,00V		
154440	Aanbrengen inritconstructie, BSS, 5 strekl.	m	99,00V		
16	TERREININRICHTING				
161	TERREININRICHTING - GROENAANLEG				
1611	<u>Aanleg groenstrook</u>				
161110	Zaaien, bermen.	are	0,20V		
162	TERREININRICHTING - WEGBEBAKENING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1621	WEGBEBAKENING - VERKEERSBORDEN				
162110	(Her)Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	20,00V		
162120	(Her)Aanbrengen verkeersborden.	st	35,00V		
162130	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
162140	Aanbrengen komportalen gemeentegrens.	st	4,00V		
1622	WEGBEBAKENING - MARKERING				
162230	Aanbrengen markering -thermopl.- 30 km/h zone	m2	10,00V		
163	TERREININRICHTING - STRAATMEUBILAIR				
1631	<u>Terreininrichting - meubilair</u>				
163110	Aanbrengen afzetpaal, Bowler.	st	10,00V		
2	RIMBURGERWEG 311 T/M BROEKHUIZENSTRAAT 22				
21	SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
211	OPRUIMWERK - TERREININRICHTING				
211010	Schonen werkterrein, gehele uitvoeringsduur.	EUR	N		
211020	Schonen werkterrein, bij aanvang.	EUR	N		
211030	Schoonhouden en stofvrij houden wegen.	EUR	N		
211050	(Tijdelijk) verwijderen verkeersbordpalen.	st	1,00N		
211060	(Tijdelijk) verwijderen verkeersborden.	st	2,00N		
213	OPRUIMWERK - VERHARDING				
2131	<u>Verwijderen teervrije asfaltverharding</u>				
213110	Zagen asfalt, gem. d=123m.	m	10,00V		
213120	Opbreken asfaltverharding teervrij, dgem=85mm.	m2	107,00N		
213130	Opbreken asfaltverharding teervrij, dgem=123mm.	m2	1.055,00N		
213140	Vervoeren teervrije asfaltverharding.	ton	343,00V		
2133	<u>Verwijderen bestrating</u>				
213310	Opbreken betonstraatstenen, KF.	m2	50,00N		
213320	Opbreken betontegels, 300x300x45mm.	m2	320,00N		
213330	Opbreken kantopsluiting van SBS, WF.	m	17,00N		
213340	Opbreken keien van natuursteen, 100x100x100mm.	m2	31,00N		
213350	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	31,00N		
213360	Opbreken straatbaksteen, kf, her	m2	100,00V		
213370	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	100,00V		
2134	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
213400	Opbreken kantopsluiting van SBS, KF.	m	45,00N		
213410	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	4,50V		
213420	Opbreken kantopsluiting van BSS, KF.	m	340,00N		
213430	Opbreken trottoirbanden, 180/200x200mm.	m	360,00N		
213450	Opbreken opsluitbanden 100x200mm.	m	40,00N		
2135	<u>Verwijderen betonverharding</u>				
213510	Zagen betonverharding, h=80mm.	m	7,50V		
213520	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	1,25N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214	OPRUIMWERK - FUNDERINGEN				
2140	<u>Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
214010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
2141	<u>Verwijderen fundering</u>				
214110	Verwijderen funderingslaag, NVB, dik 350mm.	m2	100,00V		
214120	Verwijderen funderingslaag, NVB, dik 120mm.	m2	90,00V		
214140	Verwijderen funderingslaag, klasse NT.	m2	680,00V		
2142	<u>Vervoeren fundering</u>				
214230	Fundering vervoeren, klasse NVB.	m3	46,00V		
214240	Fundering vervoeren, klasse NT.	m3	238,00V		
214250	Fundering afvoeren, NVB.	m3	46,00V		
214280	Fundering afvoeren, klasse NT.	m3	238,00V		
2143	<u>Fundering verwerken in depot</u>				
214310	Fundering verwerken in depot, NVB.	m3	46,00V		
214340	Fundering verwerken in depot, klasse NT.	m3	238,00V		
214350	Aanbrengen folie.	m2	280,00V		
214360	Toepassen afzettingen van bouwhekken	EUR		N	
2144	<u>Handelingen depot fundering</u>				
214410	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
214420	Fundering ontgraven, NVB.	m3	46,00V		
214450	Fundering ontgraven, klasse NT.	m3	238,00V		
215	OPRUIMWERK - RIOLERING				
2151	<u>Vorbereidende werkzaamheden riool</u>				
215110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
215120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	185,00N		
215130	Bovengronds verklikken aangetroffen huisaansl.	EUR		N	
2152	<u>Reinigen riool</u>				
215210	Rioolput reinigen.	st	6,00N		
215230	Riool reinigen beton E350/525 mm	m	175,00N		
215240	Rioolslib vervoeren.	ton	13,00V		
2153	<u>Verwijderen hoofdriool - betonbuizen</u>				
215320	Verwijderen betonbuis, E350/525mm.	m	175,00N		
2154	<u>Verwijderen hoofdriool - putten</u>				
215410	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00N		
215420	Verwijderen prefab betonnen put, afv. verw.	st	3,00V		
215430	Verwijderen put (gedeeltelijk).	st	1,00N		
2155	<u>Verwijderen huisaansluitingen</u>				
215510	Verwijderen kunststofbuis, huisaansl.	m	108,00V		
2156	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
215610	Verwijderen kolk.	st	13,00N		
215620	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansl.	m	60,00V		
2157	<u>Vullen riool GWA</u>				
215710	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, in leiding.	st	2,00N		
215720	Dichtzetten vervallen inlaten.	st	4,00V		
215740	Vullen buitenwerking gesteld riool.	m	15,00V		
22	GRONDWERK				
221	ALGEMEEN				
221110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR	N		
221120	Stagnatiekosten/productieverlies n.g.e.	dag	2,00V		
221130	Stagnatiekosten/productieverlies archeologie	dag	2,00V		
222	ONTGRAVEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
2220	<u>Grond ontgraven - verwijderen riool</u>				
222010	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verw. Ø250mm	m3	11,00V		
222020	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	8,00V		
222030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verw. E350/525mm	m3	190,00V		
222040	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	43,00V		
2221	<u>Grond ontgraven - vervanging riolering</u>				
222110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-riool, dgem=2,00m	m3	386,00V		
222120	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	125,00V		
222130	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	386,00V		
2222	<u>Grond ontgraven - huisaansluitingen</u>				
222210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, huisaansl.	m3	100,00V		
222220	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	50,00V		
222230	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	100,00V		
2223	<u>Grond ontgraven - kolk(aansluitingen)</u>				
222310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verw. kolkaansl.	m3	24,00V		
222320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aanbr. kolkaansl.	m3	25,00V		
222330	Graven en aanvullen werkgat/-put, verw. kolken.	st	13,00V		
222340	Graven en aanvullen werkgat/-put, aanbr. kolken.	st	13,00V		
222350	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	56,00V		
2224	<u>Grond ontgraven - aanleg riolering</u>				
222410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-riool, dgem=1,60m	m3	45,00V		
222420	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	19,00V		
222430	Grond ontgraven t.b.v. sleuf DWA-riool, dgem=2,90m	m3	170,00V		
222440	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	41,00V		
222450	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	215,00V		
223	ONTGRAVEN - VERHARDINGEN				
2231	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
223110	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d=0,29m, IND	m3	140,00V		
223120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,48m, IND	m3	595,00V		
223130	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	489,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224	WERKZAAMHEDEN GRONDDEPOT				
224150	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.031,00V		
224160	Aanbrengen folie.	m2	1.200,00V		
224170	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR		N	
224180	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
226	VERVOEREN - OVERTOLLIGE GROND				
226110	Grond ontgraven uit depot.	m3	1.031,00V		
226140	Grond afvoeren, klasse Industrie.	m3	1.031,00V		
227	AANVULLEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
2270	<u>Aanvullen sleuf t.b.v. aanleg hoofdriool</u>				
227010	Aanvullen sleuf GWA-riool, dgem=1,60m.	m3	40,00V		
227020	Aanvullen sleuf GWA-riool, dgem=2,90m.	m3	150,00V		
2271	<u>Aanvullen sleuf t.b.v. vervanging hoofdriool</u>				
227110	Aanvullen sleuf, dgem=2,00m.	m3	344,00V		
2272	<u>Aanvullen sleuf t.b.v. verwijderd hoofdriool</u>				
227210	Aanvullen sleuf, dgem=1,50m.	m3	11,00V		
227220	Aanvullen sleuf, dgem=2,80m.	m3	190,00V		
2273	<u>Aanvullen sleuf huisaansluitingen</u>				
227310	Aanvullen sleuf huisaansl., dgem=0,90m.	m3	70,00V		
2274	<u>Aanvullen sleuf kolk(-aansluitingen)</u>				
227410	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	25,00V		
227420	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	24,00V		
23	RIOLERING				
231	RIOLERING - HOOFDRIOOL				
2311	<u>Aanleg GWA-riool PP</u>				
231110	Aanbrengen PP-buis, GWA Ø500mm.	m	123,00V		
231120	Aanbrengen PP-buis, GWA 400mm.	m	60,00V		
232	RIOLERING - HUISAANSLUITINGEN				
2321	<u>Aanleg huisaansluitingen DWA</u>				
232110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm.	m	120,00V		
232120	Maken inlaat, in PP-buis.	st	24,00V		
232130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstoppingsstuk.	st	24,00V		
232140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	20,00V		
232150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	20,00V		
232160	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	40,00V		
2322	<u>Aanleg huisaansluitingen HWA</u>				
232210	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm.	m	120,00V		
232220	Maken inlaat, in PP-buis.	st	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
232230	Aanbrengen PVC-hulpstuk, ontstopningsstuk.	st	24,00V		
232240	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	20,00V		
232250	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	20,00V		
232260	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	40,00V		
233	RIOLERING - PUTTEN EN KOLKEN				
2331	<u>Aanleg kolkaansluitingen</u>				
233110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm.	m	44,00V		
233120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	22,00V		
233130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	22,00V		
233140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk.	st	11,00V		
233150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	11,00V		
233160	Maken inlaat, in PP-buis.	st	11,00V		
2332	<u>Aanleg putten en kolken Broekhuizenstraat</u>				
233210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
233220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00V		
233230	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	3,00V		
233240	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
233250	Aanbrengen combikolk, P-line, tweedelig.	st	11,00V		
2333	<u>Aanleg putten en kolken Rimbürgerweg</u>				
233310	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
233320	Aanbrengen putrand met deksel.	st	8,00V		
233330	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	8,00V		
233340	Maken aansluiting op rioolput.	st	2,00V		
233350	Aanbrengen straatkolk, P-line, tweedelig.	st	30,00V		
233360	Aanbrengen straatkolk, P-line, tweedelig.	st	4,00V		
25	VERHARDING				
251	VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING				
2511	<u>Afwerken ondergrond</u>				
251110	Afwerken zandbed.	m2	1.720,00V		
2512	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
251210	Aanbrengen menggranulaat, rijbaan d=350mm.	m2	1.240,00V		
251220	Aanbrengen menggranulaat, trottoir d=150mm.	m2	480,00V		
252	VERHARDING - AANBRENGEN ASFALTVERHARDING				
2520	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
252010	Frezen teervrij asfalt aansluiting.	m2	4,00V		
252040	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	4,00V		
252050	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	4,00V		
2521	<u>Aanbrengen asfaltverharding - rijbaan</u>				
252110	Aanbr. onderlaag AC22 base OL-B, d=60mm.	ton	54,00V		
252120	Aanbrengen kleeflaag.	m2	355,00V		
252130	Aanbr. tussenlaag AC16 bind TL-B, d=55mm.	ton	49,00V		
252140	Aanbrengen kleeflaag.	m2	359,00V		
252150	Aanbrengen deklaag AC11 surf DL-B, d=35mm.	ton	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2523	<u>Aanbrengen asfaltverharding - steenslag</u>				
252310	Schoonmaken verhardingsoppervlak, rijbaan.	m2	280,00V		
252320	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	280,00V		
252330	Leveren afdek materiaal, voorstrooilaa.	ton	2,50V		
252340	Leveren bindmiddel.	ton	0,50V		
252350	Leveren afdek materiaal, Ned. steenslag 8/11.	ton	3,50V		
252360	Schoonmaken verhardingsoppervlak, rijbaan.	m2	560,00V		
253	VERHARDING - AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
2531	<u>Aanbrengen straatbakstenen trottoir</u>				
253110	Aanbrengen straatlaag.	m2	480,00V		
253120	Aanbrengen straatbakstenen, DF, trottoir.	m2	480,00V		
2532	<u>Aanbrengen straatbakstenen rijbaan</u>				
253210	Aanbrengen straatlaag.	m2	820,00V		
253220	Aanbrengen straatbakstenen, KF, omranding.	m2	35,00V		
253230	Aanbrengen straatbakstenen, KF, rijbaan.	m2	500,00V		
253240	Aanbrengen straatbakstenen, KF, rijbaan.	m2	110,00V		
253250	Aanbrengen straatbakstenen, KF, kruising.	m2	100,00V		
2533	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
253310	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, p-vak	m2	75,00V		
253320	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	60,00V		
2534	<u>(Her)aanbrengen keien</u>				
253410	Aanbrengen keien van natuursteen, hergebruik.	m2	5,00V		
254	VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN				
2541	<u>Aanbrengen kantopsluiting, opsluitbanden</u>				
254110	Aanbrengen opsluitbanden, 100 x 200mm.	m	50,00V		
254120	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
2542	<u>Aanbrengen kantopsluiting, trottoirbanden</u>				
254210	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x 200mm, recht.	m	275,00V		
254220	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x 200mm, bocht.	m	35,00V		
254230	Aanbrengen betonband 180/200x250mm, hoekblok 90gr.	st	32,00V		
254250	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
2543	<u>Aanbrengen kantlagen</u>				
254310	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 2 strekl, her.	m	100,00V		
254320	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 2 strekl.	m	150,00V		
254340	Aanbrengen inritconstructie, BSS, 5 strekl.	m	45,00V		
26	TERREININRICHTING				
262	TERREININRICHTING - WEGBEBAKENING				
2621	<u>WEGBEBAKENING - VERKEERSBORDEN</u>				
262110	(Her)Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	1,00V		
262120	(Her)Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
262130	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
2622	<u>WEGBEBAKENING - MARKERING</u>				
262210	Aanbrengen lengtemarkering -thermopl.- 0,50-0,5.	km	0,01V		
3	BROEKHUIZENSTRAAT 59 t/m 109				
31	SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
311	OPRUIMWERK - TERREININRICHTING				
311010	Schonen werkkerrein, gehele uitvoeringsduur.	EUR	N		
311020	Schonen werkkerrein, bij aanvang.	EUR	N		
311030	Schoonhouden en stofvrij houden wegen.	EUR	N		
311050	(Tijdelijk) verwijderen verkeersbordpalen.	st	2,00N		
311060	(Tijdelijk) verwijderen verkeersborden.	st	2,00N		
313	OPRUIMWERK - VERHARDING				
3132	<u>Verwijderen teerhoudende asfaltverharding</u>				
313210	Opbreken asfaltverharding teerhoudend, dgem=80mm.	m2	1.290,00N		
313220	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding.	ton	258,00V		
3133	<u>Verwijderen bestrating</u>				
313310	Opbreken betonstraatstenen, KF.	m2	350,00N		
313320	Opbreken betontegels, 300x300x45mm.	m2	520,00N		
313330	Opbreken straatbaksteen, wf, her	m2	188,00V		
313340	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	188,00V		
3134	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
313410	Opbreken kantopsluiting van BSS, KF.	m	350,00N		
313420	Opbreken trottoirbanden, 180/200x200mm.	m	305,00N		
313430	Opbreken opsluitbanden 60x200mm.	m	320,00N		
313440	Opbreken molgoot.	m	110,00V		
313450	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	55,00V		
315	OPRUIMWERK - RIOLERING				
3154	<u>Verwijderen putdeksels</u>				
315410	Verwijderen putrand met deksel.	st	4,00N		
3156	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
315610	Verwijderen kolk.	st	17,00N		
315620	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansl.	m	70,00V		
315630	Dichtzetten vervallen inlaten.	st	17,00V		
32	GRONDWERK				
321	VERONTR. ASP. EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
321110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR	N		
322	ONTGRAVEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
3224	<u>Grond ontgraven - kolk(aansluitingen)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verw. kolkaansl.	m3	46,00V		
322420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aanbr. kolkaansl.	m3	86,00V		
322430	Graven en aanvullen werkgat/-put, verw. kolken.	st	23,00V		
322440	Graven en aanvullen werkgat/-put, aanbr. kolken.	st	21,00V		
322450	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	143,00V		
323	ONTGRAVEN - VERHARDINGEN				
3231	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
323110	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d=0,29m, AW.	m3	90,00V		
323120	Grond ontgraven uit cunet trottoir, d=0,29m, IND.	m3	180,00V		
323130	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,48m, WO.	m3	210,00V		
323140	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,48m, IND.	m3	355,00V		
323150	Grond ontgraven uit cunet rijbaan, d=0,48m, NT.	m3	310,00V		
323160	Grond vervoeren naar depot, klasse AW.	m3	90,00V		
323170	Grond vervoeren naar depot, klasse WO.	m3	210,00V		
323180	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	535,00V		
323190	Grond vervoeren naar depot, klasse NT.	m3	310,00V		
324	ONTGRAVEN - GROEN				
324110	Grond ontgraven uit cunet, groenvakken, IND.	m3	8,00V		
324120	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	8,00V		
325	VERVOEREN EN VERWERKEN - DEPOT				
325110	Grond vervoeren, naar depot.	m3	1.296,00V		
325120	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.296,00V		
325130	Aanbrengen folie.	m2	2.000,00V		
325140	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR	N		
325150	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR	N		
326	VERVOEREN - OVERTOLLIGE GROND				
326110	Grond ontgraven uit depot.	m3	1.296,00V		
326120	Grond vervoeren, afvoeren, klasse AW.	m3	90,00V		
326130	Grond vervoeren, afvoeren, klasse Wonen.	m3	210,00V		
326140	Grond vervoeren, afvoeren, klasse Industrie.	m3	686,00V		
326150	Grond vervoeren, afvoeren, klasse Niet Toepasbaar.	m3	310,00V		
327	AANVULLEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
3271	<u>Aanvullen sleuf kolk(-aansluitingen)</u>				
327110	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	46,00V		
327120	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	86,00V		
328	AANVULLEN - GROEN				
328120	Grondverb. t.b.v. plantvakken.	m3	8,00V		
328130	Grondverb. t.b.v. te planten bomen, Urbangr.	m3	20,00V		
328140	Aanbrengen wortelscherm, rondom boom, DR60.	st	5,00V		
328150	Aanbrengen kunststof inlage, scheidingslaag.	m2	60,00V		
33	RIOLERING				
333	RIOLERING - PUTTEN EN KOLKEN				
3331	<u>Aanleg kolkaansluitingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm.	m	126,00V		
333120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	42,00V		
333130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	21,00V		
333140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk.	st	21,00V		
333150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	21,00V		
333160	Maken inlaat, in PP-buis.	st	2,00V		
333170	Maken inlaat, in betonbuis.	st	19,00V		
3332	<u>Aanleg putten en kolken</u>				
333220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	14,00V		
333230	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	14,00V		
333240	Aanbrengen combikolk, P-line, tweedelig.	st	16,00V		
333250	Aanbrengen combikolk, STR3545.2, tweedelig.	st	10,00V		
333260	Aanbrengen straatkolk, P-line, tweedelig.	st	4,00V		
35	VERHARDING				
351	VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING				
3511	<u>Afwerken ondergrond</u>				
351110	Afwerken zandbed.	m2	1.954,00V		
3512	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
351210	Aanbrengen menggranulaat, rijbaan d=350mm.	m2	1.390,00V		
351220	Aanbrengen menggranulaat, trottoir d=150mm.	m2	564,00V		
353	VERHARDING - AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				
3531	<u>Aanbrengen straatbakstenen trottoir</u>				
353110	Aanbrengen straatlaag.	m2	926,00V		
353120	Aanbrengen straatbakstenen, WF, trottoir.	m2	378,00V		
353130	Aanbrengen straatbakstenen, DF, trottoir.	m2	548,00V		
3532	<u>Aanbrengen straatbakstenen rijbaan</u>				
353210	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.721,00V		
353220	Aanbrengen straatbakstenen, KF, strook.	m2	127,00V		
353230	Aanbrengen straatbakstenen, KF, tussenvakken.	m2	61,00V		
353240	Aanbrengen straatbakstenen, KF, rijbaan.	m2	1.290,00V		
3534	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
353410	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, p-vak	m2	243,00V		
354	VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN				
3541	<u>Aanbrengen kantopsluiting, opsluitbanden</u>				
354110	Aanbrengen opsluitbanden, 100 x 200mm.	m	100,00V		
354120	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
3542	<u>Aanbrengen kantopsluiting, trottoirbanden</u>				
354210	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x 200mm, recht.	m	255,00V		
354220	Aanbrengen trottoirbanden, 180/200 x 200mm, bocht.	m	25,00V		
354230	Aanbrengen betonband 180/200x250mm, hoekblok 90gr.	st	38,00V		
354290	Pasmaken van betonbanden.	st	60,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3543	<u>Geleideband 70/200</u>				
354310	Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, recht.	m	165,00V		
354320	Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, bocht.	m	9,00V		
354330	Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, inrit.	m	70,00V		
354370	Pasmaken van betonbanden, geleideband.	st	50,00V		
3544	<u>Aanbrengen kantlagen</u>				
354410	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 2 strekl, her.	m	775,00V		
354420	Aanbrengen inritconstructie, BSS, 5 strekl.	m	82,00V		
36	TERREININRICHTING				
362	TERREININRICHTING - WEGBEBAKENING				
3621	<u>WEGBEBAKENING - VERKEERSBORDEN</u>				
362110	(Her)Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	2,00V		
362120	(Her)Aanbrengen verkeersborden.	st	2,00V		
362130	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
4	BROEKHUIZENSTRAAT 109 - RINCKBERG 2				
41	SLOOP- EN OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
411	OPRUIMWERK - TERREININRICHTING				
411010	Schonen werkterrein, gehele uitvoeringsduur.	EUR	N		
411020	Schonen werkterrein, bij aanvang.	EUR	N		
411030	Schoonhouden en stofvrij houden wegen.	EUR	N		
411050	(Tijdelijk) verwijderen verkeersbordpalen.	st	10,00N		
411060	(Tijdelijk) verwijderen verkeersborden.	st	10,00N		
413	OPRUIMWERK - VERHARDING				
4131	<u>Verwijderen teervrije asfaltverharding</u>				
413110	Opbreken asfaltverharding teervrij, dgem=80mm.	m2	777,00N		
413120	Vervoeren teervrije asfaltverharding.	ton	156,00V		
4132	<u>Verwijderen teerhoudende asfaltverharding</u>				
413210	Opbreken asfaltverharding teerhoudend, dgem=80mm.	m2	410,00N		
413220	Vervoeren teerhoudende asfaltverharding.	ton	82,00V		
4133	<u>Verwijderen bestrating</u>				
413310	Opbreken betonstraatstenen, KF.	m2	280,00N		
413320	Opbreken straatbaksteen, wf, her	m2	925,00V		
413330	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	925,00V		
413340	Opbreken keien van natuursteen, 100x100x100mm.	m2	110,00N		
413350	Elementen van natuursteen ontdoen van materialen.	m2	110,00N		
4134	<u>Verwijderen kantopsluiting</u>				
413420	Opbreken trottoirbanden, RWS band.	m	33,00N		
413430	Opbreken opsluitbanden 60x200mm.	m	100,00N		
413440	Opbreken molgoot.	m	560,00V		
413450	Bestratingsmateriaal ontdoen van grond.	m2	280,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
414	OPRUIMWERK - FUNDERINGEN				
4140	<u>Verontr. aspecten en veiligheidsklassen landbodem</u>				
414010	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, droog .	EUR		N	
4141	<u>Verwijderen fundering</u>				
414110	Verwijderen funderingslaag, NVB.	m2	540,00V		
4142	<u>Vervoeren fundering</u>				
414210	Fundering vervoeren, NVB.	m3	330,00V		
414250	Fundering afvoeren, NVB.	m3	330,00V		
4143	<u>Fundering verwerken in depot</u>				
414310	Fundering verwerken in depot, NVB.	m3	330,00V		
414350	Aanbrengen folie.	m2	500,00V		
414360	Toepassen afzettingen van bouwhekken	EUR		N	
4144	<u>Handelingen depot fundering</u>				
414410	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR		N	
414420	Fundering ontgraven, NVB.	m3	330,00V		
415	OPRUIMWERK - RIOLERING				
4154	<u>Verwijderen putdeksels</u>				
415410	Verwijderen putrand met deksel.	st	16,00N		
4156	<u>Verwijderen kolkaansluitingen</u>				
415610	Verwijderen kolk.	st	19,00N		
415620	Verwijderen kunststofbuis, kolkaansl.	m	76,00V		
415630	Dichtzetten vervallen inlaten.	st	19,00V		
42	GRONDWERK				
421	VERONTR. ASP. EN VEILIGHEIDSKLASSEN LANDBODEM				
421110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen, basis.	EUR		N	
422	ONTGRAVEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
4224	<u>Grond ontgraven - kolk(aansluitingen)</u>				
422410	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, verw. kolkaansl.	m3	35,00V		
422420	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, aanbr. kolkaansl.	m3	33,00V		
422430	Graven en aanvullen werkgat/-put, verw. kolken.	st	19,00V		
422440	Graven en aanvullen werkgat/-put, aanbr. kolken.	st	18,00V		
422450	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	77,00V		
423	ONTGRAVEN - VERHARDINGEN				
4231	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
423110	Grond ontgraven uit cunet, trottoir, d=0,29m, AW.	m3	29,00V		
423120	Grond ontgraven uit cunet, trottoir, d=0,29m, IND.	m3	131,00V		
423130	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan, d=0,48m, WO	m3	13,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423140	Grond ontgraven uit cunet, rijbaan, d=0,48m, IND	m3	180,00V		
423160	Grond vervoeren naar depot, klasse AW.	m3	29,00V		
423170	Grond vervoeren naar depot, klasse WO.	m3	13,00V		
423180	Grond vervoeren naar depot, klasse IND.	m3	311,00V		
424	VERVOEREN EN VERWERKEN - DEPOT				
424110	Grond vervoeren, naar depot.	m3	430,00V		
424120	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	430,00V		
424130	Aanbrengen folie.	m2	700,00V		
424140	Toepassen afzettingen van bouwhekken.	EUR	N		
424150	Uitvoeren grondonderzoek.	EUR	N		
426	VERVOEREN - OVERTOLLIGE GROND				
426110	Grond ontgraven uit depot.	m3	430,00V		
426120	Grond vervoeren, afvoeren, klasse AW.	m3	29,00V		
426130	Grond vervoeren, afvoeren, klasse WO.	m3	13,00V		
426140	Grond vervoeren, afvoeren, klasse Industrie.	m3	388,00V		
427	AANVULLEN - RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
4271	<u>Aanvullen sleuf kolk(-aansluitingen)</u>				
427110	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	35,00V		
427120	Aanvullen sleuf kolkaansl., dgem=0,90m.	m3	33,00V		
43	RIOLERING				
433	RIOLERING - PUTTEN EN KOLKEN				
4331	<u>Aanleg kolkaansluitingen</u>				
433110	Aanbrengen PVC-buis, Ø125mm.	m	72,00V		
433120	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.	st	36,00V		
433130	Aanbrengen PVC-hulpstuk, flex. bocht 90°.	st	18,00V		
433140	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk.	st	18,00V		
433150	Aanbrengen PVC-hulpstuk, combikap.	st	18,00V		
433170	Maken inlaat, in betonbuis.	st	18,00V		
4332	<u>Aanleg putten en kolken</u>				
433220	Aanbrengen putrand met deksel.	st	14,00V		
433240	Aanbrengen combikolk, STR3545.2, tweedelig.	st	18,00V		
433250	Aanbrengen straatkolk, P-line, tweedelig.	st	4,00V		
45	VERHARDING				
451	VERHARDING - AANBRENGEN FUNDERING				
4511	<u>Afwerken ondergrond</u>				
451110	Afwerken zandbed.	m2	2.855,00V		
4512	<u>Aanbrengen funderingslaag</u>				
451210	Aanbrengen menggranulaat, rijbaan d=350mm.	m2	1.990,00V		
451220	Aanbrengen menggranulaat, trottoir d=150mm.	m2	550,00V		
453	VERHARDING - AANBRENGEN ELEMENTENVERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4531	<u>Aanbrengen straatbakstenen trottoir</u>				
453110	Aanbrengen straatlaag.	m2	550,00V		
453130	Aanbrengen straatbakstenen, her, trottoir.	m2	550,00V		
4532	<u>Aanbrengen straatbakstenen rijbaan</u>				
453210	Aanbrengen straatlaag.	m2	1.213,00V		
453220	Aanbrengen straatbakstenen, KF, strook.	m2	34,00V		
453240	Aanbrengen straatbakstenen, KF, rijbaan.	m2	980,00V		
453250	Aanbrengen straatbakstenen, KF, kruising.	m2	150,00V		
4533	<u>Aanbrengen betonstraatstenen</u>				
453310	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, p-vak	m2	49,00V		
453320	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating.	m	18,00V		
454	VERHARDING - AANBRENGEN KANTOPSLUITING EN GOTEN				
4541	<u>Aanbrengen kantopsluiting, opsluitbanden</u>				
454110	Aanbrengen opsluitbanden, 100 x 200mm.	m	100,00V		
454120	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
4542	<u>Geleideband 70/200</u>				
454210	Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, recht.	m	405,00V		
454220	Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, bocht.	m	27,00V		
454230	Aanbr. geleidebanden 70/200 x 200 mm, inrit.	m	175,00V		
454270	Pasmaken van betonbanden, geleideband.	st	150,00V		
4543	<u>Aanbrengen kantlagen</u>				
454310	Aanbrengen kantopsluiting SBS, 2 strekl, her.	m	550,00V		
46	TERREININRICHTING				
462	TERREININRICHTING - WEGBEBAKENING				
4621	<u>WEGBEBAKENING - VERKEERSBORDEN</u>				
462110	(Her)Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	10,00V		
462120	(Her)Aanbrengen verkeersborden.	st	10,00V		
463	TERREININRICHTING - STRAATMEUBILAIR				
4631	<u>Terreininrichting - meubilair</u>				
463110	Aanbrengen afzetpaal, Bowler.	st	22,00V		
463120	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	21,00V		
463150	Aanbrengen verkeersborden.	st	22,00V		
7	DIRECTIEBEHOEFTE				
71	KEET & KANTOORINRICHTING				
710010	Gebruik van keet.	EUR		N	
710020	Gebruik van kantoorinrichting.	EUR		N	
8	WERK VAN ALGEMENE AARD				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
81	ALGEMEEN - ENGINEERING				
810	Engineering - werkplannen				
810110	Opstellen plan waarborgen afvoer.	EUR		N	
810120	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N	
810130	Opstellen plan vrijgekomen materialen.	EUR		N	
810140	Opstellen plan van aanpak - verkeersmaatregelen.	EUR		N	
810150	Opstellen detailhoogteplan.	EUR		N	
811	Engineering - planning				
811210	Opstellen detailplanning.	EUR		N	
811220	Bijwerken detailplanning.	EUR		N	
812	Engineering - communicatie				
812010	In kennis stellen bewoners en belanghebbenden.	EUR		N	
812020	Overleg en uitvoeringscoördinatie derden.	EUR		N	
813	Engineering - vergunningen				
813010	Aanvragen vergunningen.	EUR		N	
814	Engineering - meetwerkzaamheden en keuringen				
814010	Verrichten van (hoogte)metingen.	EUR		N	
814020	Uitzetwerkzaamheden.	EUR		N	
814030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens	EUR		N	
815	Engineering - arbo				
815010	Arbo / V&G.	EUR		N	
815020	Meldingen Besluit Bodemkwaliteit.	EUR		N	
82	ALGEMEEN - WERKTERREIN				
821	Werkterrein - afzettingen				
821010	Toepassen bouwhekken.	EUR		N	
821020	Toepassen toegangspoort(en), br. ca. 3,5m.	EUR		N	
821030	Toepassen tijdelijke bebording.	EUR		N	
822	Werkterrein - voorzieningen t.b.v. bereikbaarheid				
822010	Verzamelen huisvuil-containers.	EUR		N	
822020	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid - aannemer.	EUR		N	
822030	Toepassen voorzieningen bereikbaarheid - omgeving.	EUR		N	
823	Onderzoek - bouwkundige opnamen				
823110	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten	EUR		N	
824	Proefsleuven - archeologie				
8241	<u>Ontgraven en aanvullen proefsleuven</u>				
824110	Grond ontgraven t.b.v. proefsleuf archeologie.	m3	75,00V		
824120	Aanvullen proefsleuf archeologie.	m3	75,00V		
83	ALGEMEEN - KABELS EN LEIDINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831	Kabels en leidingen - inventarisatie				
831010	Uitvoeren KLIC-melding(en).	EUR	N		
831020	Graven proefsleuf.	st	20,00V		
831030	Opsporen huisaansluiting, ontstoppingsstuk.	st	15,00V		
831040	Aanbrengen kabeldrager.	m	60,00V		
832	Kabels en leidingen - mantelbuizen				
832010	Aanbrengen mantelbuizen, Ø125 mm.	m	50,00V		
84	VERKEERSMAATREGELEN				
841	Vorbereidende werkzaamheden				
841010	Opstellen plan van aanpak.	EUR	N		
841020	Toepassen tijdelijke voorzieningen / verkeersm.	EUR	N		
842	Tekeningen				
842010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR	N		
843	Afzettingen				
8431	<u>Afzettingen</u>				
843110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, afz.	EUR	N		
843120	Toepassen afzetting(en) op voetpaden, 1103b.	EUR	N		
843130	Toepassen afzetting(en) op kruispunten, afz.	EUR	N		
843140	Toepassen afzetting(en) op kruispunten, 1236.	EUR	N		
8433	<u>Algemeen</u>				
843310	Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.	st	20,00V		
844	Omleidingsroutes				
8441	<u>Omleidingsroutes</u>				
844110	Toepassen omleidingsroutes, hoofdomleiding.	EUR	N		
8443	<u>Algemeen</u>				
844310	Aanbrengen tijdelijke bebording incl. palen.	st	20,00V		
845	Inspecteren verkeersmaatregelen				
845010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR	N		
846	Boombescherming op bouwlocaties				
846010	Toepassen tijdelijke afrastering.	st	5,00V		
846020	Toepassen stamommanteling.	st	56,00V		
85	OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN (OCE)				
852	Opruimwerkzaamheden OCE				
852030	Schonen terrein, OCE.	m3	10,00V		
853	Vorbereidende werkzaamheden OCE				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
853000	Projectplan OCE	EUR	N		
853010	Aanbrengen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.	st	3,00V		
853020	Instandhouden voorziening tijdelijk veiligstellen.	dag	3,00V		
853030	Verwijderen voorziening tijdelijk veiligstellen.	st	3,00V		
853040	Toepassen voorziening tijdelijk veiligstellen CE.	dag	3,00V		
854	Detectie CE				
854010	Realtime oppervlakedetectie CE.	are	2,50V		
854030	Non-realtime oppervlakedetectie CE.	are	6,00V		
854060	Vastleggen detectiepunten realtime detectie, CE.	st	1,00V		
855	Benaderen, identificeren en veiligstellen CE				
855010	Benaderen vermoedelijke CE.	st	3,00V		
855050	Verwijderen en afvoeren schroot, OCE.	kg	100,00V		
858	Overdracht CE				
858010	Overdracht CE.	keer	3,00V		
859	Bijkomende werkzaamheden CE				
859010	Opstellen proces-verbaal van tussenoplevering.	st	3,00V		
87	T.B.S. WERKNEMERS				
870	T.b.s. werknemers				
870010	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, grondwerker.	uur	40,00V		
870030	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, vakman GWW.	uur	80,00V		
870040	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, straatmaker I.	uur	80,00V		
870050	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, landmeetploeg.	uur	40,00V		
870060	T.b.s. werknemer bouwbedrijf, verkeersregelaar.	uur	40,00V		
871	T.b.s. werknemers OCE				
871010	T.b.s. werknemer, senior OCE-deskundige.	uur	16,00V		
871030	T.b.s. werknemer, assistent OCE-deskundige.	uur	16,00V		
88	T.B.S. MATERIEEL				
880	T.b.s. materieel				
880010	T.b.s. minigraver.	uur	40,00V		
880030	T.b.s. mobiele kraan, 1,0 m3.	uur	80,00V		
880040	T.b.s. rupskraan, 1,5 m3.	uur	40,00V		
880060	T.b.s. vrachtauto 6 x 6.	uur	80,00V		
880080	T.b.s. compressor, excl. bediening.	uur	16,00V		
881	T.b.s. materieel OCE				
881020	T.b.s. mobiele kraan, 1,0 m3, OCE.	uur	8,00V		
881050	T.b.s. vrachtauto, OCE.	uur	8,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten van werkterrein. EUR				
910020	Opruimen van werkterrein. EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	30.000,00V		
950020	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	1.000,00V		
950030	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	2.000,00V		
950040	Stelpost, opsporen CE.	EUR	6.000,00V		
950050	Stelpost omleidingsroute geschikt maken	EUR	3.000,00V		
950060	Stelpost, onvoorziene rioolwerkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				