

Intern referentie nummer	Volgnummer	Categorie	Betreft	Vraag	Antwoord
957230	60	Inhoud	PVE Pag.10 1.18.3	Bedoelt Opdrachtgever met de stuksprijzen van nalevering hetzelfde als de prijzen per stuk zoals aangegeven in Aanbestedingsleidraad 7.6 ? Dus geldend bij bestelgrootte 1. Zijn, als gevolg hiervan, de prijzen voor batchgroottes enkel informatief en worden zij niet kwantitatief beoordeeld ? Kunt u aangeven wat de grootte van de batch is per onderdeel ?	De laatste alinea van artikel 1.18.3 wordt vervangen door de volgende tekst: Bij inschrijving levert Opdrachtnemer een overzicht van de kosten voor nalevering van materialen (stuksprijzen). In het inschrijfformulier (bijlage 7.6) dient inschrijver de kosten per stuk op te geven. Er is geen minimum batchgrootte . De weging in bijlage 7.6 is opgenomen voor een redelijke vergelijking van de verschillende elementen.
957229	61	Inhoud	PVE Pag.8 1.13.1 bullit 2 en 5	Zowel bij 2-stramien (informatiepaneel, bank) als 3-stramien (informatiepaneel, bank, leunsteun) is de achterwand geheel ‘gevuld’. Mogen we ervan uitgaan dat de leunsteun ook op andere wanden geplaatst kan worden dan alleen de achterwand? Anders concluderen we dat de reclamevitrine derhalve nooit in de achterwand geplaatst kan worden en tevens dus nooit enkelzijdig is?	Leunsteun dient bij drie stramien volglas abri's zonder reclamevitrine aanwezig te zijn. Voor alle andere abri's vervalt deze eis.
957228	62	Inhoud	PVE Pag.7 1.11.6	Ons inziens hoort het gedeelte vanaf ‘Bij een twee stramiens abri....’ niet bij deze eis. Kan dit gedeelte als aparte eis opgenomen worden ?	Zie antwoord bij vraag 61
957227	63	Inhoud	PVE Pag.7 1.11.4	De zitbreedte tussen leuning is voor twee personen. Zal de voorgeschreven maat van 600 mm niet hoger moeten zijn?	600 mm is minimaal maar andere functionaliteiten moeten wel overeind blijven.
957226	64	Inhoud	PVE Pag.6 1.8.22	Als uitgangspunt voor de windbelasting wordt windgebied 2 aangegeven. Kan dit gewijzigd worden in windgebied 3, omdat de provincie Utrecht volgens NEN-EN 1991-1-4 in dit windgebied valt ?	Wij wijzigen dit in windgebied 3.
957225	65	Inhoud	PVE Pag.5 1.8.10	Dienen de abri's met een PV-paneel tevens voorzien te zijn van sedum op het dak?	Dat is correct.
957224	66	Inhoud	PVE Pag.5 1.8.7	Wordt met de contrastmarkering het in 1.4.11 geëiste logo van de provincie Utrecht bedoeld?	Dat is correct.
957223	67	Inhoud	PVE Pag.5 1.8.3	Deze eis betreft alleen de staanders aan de achterzijde. Aanbestedingsleidraad 6.5.1 geeft vierkant voor alle staanders aan als voorkeur. Waardeert Opdrachtgever vierkante staanders aan de voorzijde hoger dan andere vormen ?	Staanders moeten vierkant of rechthoekig zijn.
957222	68	Inhoud	PVE Pag.5 1.8.3	In deze eis is opgenomen dat de staanders aan de achterzijde rechthoekig zijn van vorm. In Aanbestedingsleidraad 6.5.1 staat: De voorkeur van Opdrachtgever gaat uit naar (...) vierkante staanders. Wordt vierkant hoger gewaardeerd dan (alleen) rechthoekig ?	Staanders moeten vierkant of rechthoekig zijn.
957221	69	Inhoud	PVE Pag. 5 1.7.2/1.7.3	Indien bij 3-stramien uitgaan wordt van 3x1300=3900 mm, past dit niet op een betonplaat van 3900 mm breed, zoals de huidige. Voldoet de abri als deze (minimaal) op een betonplaat van 3900 mm breed past ?	Dan voldoet de abri.
957220	70	Inhoud	PVE Pag.4 1.6.2 bullit 2	Minimaal chromateren wordt voorgeschreven. Er zijn inmiddels chroomvrije voorbehandelingsmethoden, als alternatief voor het gebruik van het giftige chroom-VI. Zijn deze toegestaan?	Ja deze zijn toegestaan.

957219	71 Inhoud	PVE Pag.3 1.4.11	Alle glazen wanden zijn voorzien van een gezeefdrukt logo. Heeft Opdrachtgever bij de keuze hiervoor meegenomen dat de mogelijkheden tot hergebruik in de toekomst hierdoor drastisch beperkt worden ?	Ja dat beseffen we.
957218	72 Inhoud	Leidraad Pag.26 6.5.2, 6.5.3	Is er een verschil in waardering tussen de verschillende vormen van hergebruik en zo ja kan de Opdrachtgever hierin haar voorkeur aangeven?	Herbestemming zal een hogere waardering krijgen dan recycling.
957217	73 Inhoud	Leidraad Pag.26 6.5.2, 6.5.3	Op welke wijze worden de plannen objectief beoordeeld en gewaardeerd? Hoe wordt 'zo duurzaam mogelijk' gedefinieerd?	De formulering is om u uit te dagen zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Wij vernemen graag uw plan hiervoor en hopen verrast te worden. U kunt er vanuit gaan dat de gehele beoordeling objectief zal plaatsvinden.
957216	74 Inhoud	Leidraad Pag.26 6.5.3	Er staat '...dient de volgende vier onderdelen te bevatten.'. Er staan vervolgens slechts drie onderdelen vermeld. Mist er een onderdeel?	Wij corrigeren dit naar drie onderdelen.
957215	75 Inhoud	Leidraad Pag. 23 6.4.2	Wordt een prijs die 40% hoger is dan de laagste inschrijving gewaardeerd met 30 punten (50 punten minus 40% van 50 punten) en is een puntenaantal tussen 0 en 30 dus niet mogelijk ?	Indien uw prijs 40% hoger ligt dan de laagste prijs dan krijgt u 0 punten.
957214	76 Inhoud	Leidraad Pag.23 6.4.1 / 6.4.2	Hoe wordt de puntentelling berekend t.o.v de laagste aangeboden prijs binnen de aanbesteding? Kunt u de formules aanleveren?	(Laagste prijs / aangeboden prijs)*50 (maximaal aantal punten), afgerond op 2 decimalen
957213	77 Inhoud	Leidraad Pag.23 6.4.1	Bullit 2: Is hier abusievelijk 'diep' vermeld, in plaats van 'ondiep' ?	De tekst bij de tweede bullit dient te luiden: Abri 3 stramienen (ondiep en standaard). Bij de eerste bullit dient ook te staan ondiep en standaard (zie bijlage 7.5).
957212	78 Inhoud	Leidraad Pag.23 6.4.1	Wat wordt bedoeld met 'breed' ? Is dit 'standaard' zoals genoemd in 2.3 ?	Dat is correct.
957211	79 Inhoud	Leidraad Pag. 6 2.7.3. Bullit 5	Dient 'Opdrachtnemer' gewijzigd te worden in 'Reclame-exploitant' ?	Dat is correct. Hier dient Reclame- exploitant te staan.
957210	80 Inhoud	Leidraad Pag.7 3.1	U geeft aan dat er 2 personen gemachtigd dienen te zijn om namens onze organisatie te kunnen optreden. Binnen de KvK staat er 1 bestuurder vermeld die voor onze organisatie is gemachtigd om te kunnen optreden. Kunt u deze eis van 2 personen laten vervallen of is het toegestaan een medewerker (zoals een projectleider) binnen het project te machtigen die niet bij de KvK bekend is?	1 bestuurder voldoet.
957209	81 Inhoud	Leidraad Pag. 18 4.5	Is het toegestaan één referentie te verzenden waaruit beide kerncompetenties tot uiting komen?	Dit is toegestaan.
957208	82 Inhoud	Leidraad Pag. 6 2.7.2	Reparatie van schades welke vallen onder de verstrekte garanties. Welke schades worden hiermee bedoeld? Of bedoelt u defecten aan het object?	Wij bedoelen defecten aan het object.
957031	50 Inhoud	-N.a.v. eis 1.11.6	Graag zouden we zien dat de leunsteun optioneel wordt gemaakt bij de 3-stramien abri zodat er ook een abri met alleen een bank mag worden aangeboden. Het lijkt ons ook niet wenselijk om naast een reclame vitrine een leunsteun te hebben.	Leunsteun dient alleen geplaatst te worden bij een drie stramien volglas abri.
957016	51 Inhoud	-N.a.v. eis 1.10.6	Geldt deze eis ook voor 2-stramiens abri met reclamevitrine? Hierin zou dan een zitelement van 1200 mm + 2x armleuningbreedte, een informatievitrine van 1015 mm breed en een reclamedisplay dat geopend moet kunnen worden (en dus vrije ruimte nodig heeft) in de breedtemaat van ca. 2700 mm ingepast moeten worden.	Bij twee stramien abri geen leunsteun.

957015	52 Inhoud	-N.a.v. eis 1.8.10 en eis 1.9.10	Het is onduidelijk of bij de abri's met pv paneel ook sprake zal zijn van een aansluiting op het 230 V net, of niet. Indien het antwoord ja is ligt het voor de hand om het pv paneel stroom te laten terugleveren aan het net, en bij ingeschakelde verlichting stroom te betrekken van het net. Een accu is dan niet nodig. Indien het antwoord nee is zou wel een accu noodzakelijk zijn. Is het in dit geval toegestaan de verlichting te voorzien van een bewegingssensor, zodat alleen verlichting wordt ingeschakeld als er daadwerkelijk reizigers zijn op de halte?	De abri's zonder reclamevitrine dienen niet aangesloten te worden op het energienet. Het PV-paneel dient daarom geleverd te worden met een accu. Een bewegingsensor is toegestaan.
957013	53 Inhoud	-N.a.v. eisen 1.8.9 en 1.8.10	Is het bij abri's zonder reclamevitrine de bedoeling dat er zowel een sedum dak als een pv paneel wordt toegepast?	Dit is correct.
957010	54 Inhoud	-N.a.v. eis 1.8.2	Wordt een dak dat i.v.m. afwatering onder een kleine hoek (kleiner dan 5 graden) staat ook gezien als 'vlak'?	Kleine hoek kleiner dan 5 graden is toegestaan echter wel onder de voorwaarde dat de hanenkam nog steeds op het dak kan.1. Op Abri's in de R-net versie dient een R-net vormkenmerk te worden aangebracht (de zogenaamde Hanenkam). De positie hiervan is de tweede staander vanaf links. 2. De hoogte van de Hanenkam dient 540mm te zijn, waarbij het logo 180mm hoog is, conform het R-net haltehandboek. 3. De Hanenkam dient RAL 3020, Verkeersrood te zijn, uitgezonderd het logo dat in RAL 9016, Verkeerswit is uitgevoerd. 4. Opdrachtgever heeft de wens dat deze Hanenkam inwendig verlicht zal worden, waarbij het rode gedeelte niet en het witte logo wel doorgelicht is. 5. Voor de doorgelichte gedeeltes dient polycarbonaat te worden toegepast.
957007	55 Inhoud	-N.a.v. eis 1.7.5	De diepte van het diepste dak is gedefinieerd, die van het minst diepe dak niet. Wat is de minimale en maximale dakdiepte hiervan?	Is gelijk aan de betonplaat zoals omschreven in 1.7.2
957006	56 Inhoud	-N.a.v. eis 1.7.2 en 1.7.3	De huidige betonplaten hebben een zodanige lengte dat de 3-stramiensabri van 3 x (minimaal) 1300 millimeter nauwelijks past op de plaat van 3900 mm. (3 x stramien + breedte staander = 3900 +). Wat heeft prioriteit: het handhaven van de huidige afmeting of het voldoen aan de stramienmaat uit eis 1.7.3?	Op veel locaties is geen grote speling in het formaat van de betonplaat. Echter wel een paar centimeter. Het is echter wel de verantwoordelijkheid van de Opdrechtnemer dat het past. Eis qua stramienmaat uit 1.7.3 blijft staan.
957003	57 Inhoud	-N.a.v. eis 1.4.8	De bestaande R-net Hanenkam is verlicht, en zo groot dat er sprake is van windbelasting op de dakconstructie. Is het de bedoeling dat eenzelfde R-net hanenkam op de abri gemonteerd kan worden, of wordt bedoeld een in kleur afwijkend brandingpaneel dat voorzien kan worden van een R-net of U-link logo?	De hanenkam moet inderdaad verlichting krijgen. De R-net hanenkam dient aangesloten te worden op elektra tevens dient de hanenkam op dezelfde wijze zoals bij R-net op het dak en de staanders te komen.
957002	58 Inhoud	-N.a.v. eis 1.10.1	Is het verplicht dat het informatiepaneel op/aan de staanders wordt bevestigd, of mag het informatiepaneel ook anders worden bevestigd, zodanig dat het niet losraakt in het geval van glasbreuk in de abri-achterwand?	Het is een eis dat het informatiepaneel aan de staanders zal worden bevestigd.

957000	59 Inhoud	-N.a.v. eis 1.8.18	Is het verplicht dat de fundering gelijk ligt aan het maaiveld, of mag deze ook onder maaiveld liggen zodat de verharding erboven met afschot kan worden aangelegd? Ook in verband met de eis 1.8.12 (geen hoogteverschillen t.o.v. halteperon)	Bovenkant betonplaat dient gelijk te lopen met bestrating
956653	49 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.13.1 pagina 8	De Reclamevitrine mag óf in de zijwand óf in de achterwand geplaatst worden. Plaatsing in een zijwand vindt plaats in de niet-aanrijzijde. In een situatie met twee abri's op een halteplaats mag de voorste abri (gezien vanuit de aanrijrichting) alleen een reclamevitrine in een achterwand hebben. Dit is tegenstrijdig met eis: 1.10.6 Het informatiepaneel mag zich niet boven het zitelement of leunsteun bevinden. 1.11.6 Bij een drie stramien abri dient naast een bankje ook een leunsteun te worden geplaatst. Kunt u dit toelichten?	Leunsteun vervalt behalve bij 3 stramien volglas abri.
956650	48 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.6.13 pagina 4	Bij haar inschrijving overlegt de opdrachtnemer berekeningen/certificaten waaruit blijkt dat de abri's aan de per abri gestelde sterkte- en stijfheidseisen voldoen. In 1.16.4 geeft u echter aan dat de inschrijver pas bij het definitieve ontwerp sterkteberekeningen aanlevert. Wij zien dit als een omissie en willen u vragen eis 1.6.13 te laten vallen en de berekeningen aan te laten leveren bij het definitieve ontwerp.	U dient dit aan te leveren binnen 14 dagen na voorlopige gunning. U dient wel tekstueel aan te geven dat uw inschrijving voldoet aan de gestelde eisen.
956647	47 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.10.1 pagina 7	Uit deze eis dat het informatiepaneel aan de staanders bevestigd moet zijn volgt hieruit dat de abri aan de achterzijde meerdere staanders dient te hebben. Kunt u dit bevestigen? Dit is in onze ogen overigens tegenstrijdig met eis 1.8.1 waarin wordt vermeld dat de abri's grotendeels transparant dienen te zijn	Infopaneel moeten aan de staanders bevestigd worden. Binnen dit gegeven zoveel mogelijk transparantie.
956644	46 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 3.5 pagina 8	U geeft in de planning aan dat de Nvl 1 op 21 januari en Nvl 2 op 4 februari te publiceren. De uiterste inschrijfdatum is 17 februari. Gezien het feit dat er een aantal vragen worden gesteld waarvan het antwoord essentieel is voor het in te dienen ontwerp willen wij u vragen of u de uiterste inschrijfdatum 3 weken zou willen opschuiven naar 9 maart 2020	Wij gaan akkoord met uw voorstel inschrijfdatum schuiven we op naar 9 maart 2020.
956637	45 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.24 pagina 6	Er staat in deze eis 1/500ste doorbuiging, doorgaans is dit 1/250ste. Zijn de eisen aangescherpt of betreft dit een omissie?	1/500ste wordt vervangen door 1/250ste.
956634	44 Inhoud	Invulformulier kosten nalevering paragraaf 7.6	Kunt u bij de op te geven prijzen voor een Sedum dak een uitsplitsen maken naar een 2 stramien en een 3 stramien?	Een aangepast inschrijfformulier zal op TenderNed gepubliceerd worden.
956633	43 Inhoud	Invulformulier kosten nalevering paragraaf 7.6	Bij kosten voor "Verplaatsing van Abri" dienen de kosten voor "Levering" en voor "Plaatsingskosten" te worden opgegeven. Wat verstaat u hier onder "Levering"? Ons inziens kan deze regel worden verwijderd.	Uw opmerking is correct, op het aangepaste inschrijfformulier zal de regel met levering vervallen.

956627	42 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.5.1 pagina 24-25	U geeft binnen het beoordelingsaspect constructie aan dat u de voorkeur heeft voor een transparante en lichte constructie. Later geeft u aan dat u de voorkeur heeft robuuste bouwelementen. Dit lijkt met elkaar in tegenspraak. Kunt u hier specifiek aangeven wat u hiermee bedoelt.	Opdrachtgever heeft voorkeur voor een robuuste uitstraling voor de staanders. Binnen deze uitstraling zoveel mogelijk transparante constructie.
956625	41 Contract	Raamovereenkomst paragraaf 1.3.5 pagina 36	Alle prijzen moeten minimaal gelden tot 31-12-2019 en vanaf januari 2020 kunnen de prijzen jaarlijks worden aangepast. Wij nemen aan dat dit 2020 en 2021 moet zijn.	Dat is correct.
956623	40 Contract	Raamovereenkomst paragraaf 1.3.3. pagina 36	De door u nu voorgesteld verdeling legt verhoudingsgewijs het overgrote deel van de voorfinanciering bij de aanbieder, aangezien de aanbieder bij opdracht voor 100% zal moeten inkopen. Wilt u overwegen om de betaling als volgt toe te passen? 25% na ondertekening, 50% na plaatsing van de eerste 50% van de abri's, 25% na plaatsing van 100% van de abri's.	wij gaan akkoord met uw voorstel
956620	39 Contract	Raamovereenkomst paragraaf 1.2.2 pagina 36	De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van 5 jaar. In paragraaf 3.3. van de aanbestedingsleidraad staat dat de aanbestedende dienst een raamovereenkomst wenst af te sluiten met een initiële looptijd van 10 jaar. Graag in de raamovereenkomst aanpassen naar 10 jaar	We zullen dit aanpassen naar 10 met mogelijkheid tot verlenging met twee keer 5 jaar.
956619	38 Contract	Raamovereenkomst pagina 35	dat opdrachtnemer op <datum> 2019 een inschrijving heeft gedaan, welke de economisch meest voordelige inschrijving is gebleken. 2019 aanpassen naar 2020	We zullen dit aanpassen.
956617	37 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 7.6 pagina 33	Het prijzenblad voor nalevering van onderdelen wijkt af met het prijzenblad voor nalevering van onderdelen die los is bijgevoegd. In dat specifieke prijzenblad dient ook de plaatsing te worden afgeprijsd, hetgeen onlogisch lijkt. Graag vernemen we welk prijzenblad gehanteerd dient te worden.	Op TenderNed treft u de meest recente versie aan van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is aangepast ten opzichte van de tekst zoals opgenomen in de aanbestedingsleidraad. De reden hiervoor is dat Opdrachtgever de mogelijkheid wil houden om nalevering alleen geleverd te krijgen, of inclusief plaatsing. Daarom zijn deze gesplitst. Mogelijk dat de reclame exploitant bijvoorbeeld de plaatsing voor haar rekening zal nemen.
956616	36 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.5.3 pagina 26	U geeft aan dat het Plan van Aanpak vier onderdelen dient te bevatten. Vervolgens worden er slechts drie onderdelen genoemd. Is er een onderdeel weggevallen, of betreft het slechts drie i.p.v. vier onderdelen?	Het betreft drie onderdelen.
956613	35 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.5.2 pagina 25	Er staat: Welke processen heeft de producent van de abri's geïmplementeerd of implementeren zij op korte termijn om teruggenomen reclamevitrine's op te knappen of onderdelen te hergebruiken? Bedoelt de aanbestedende dienst hier de gehele abri in plaats van alleen een reclamevitrine?	De gehele abri.
956611	34 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.5.1 pagina 24	U geeft binnen het beoordelingsaspect vormgeving aan dat de vormtaal en toegepaste technieken een hedendaagse vormgeving hebben. Kunt u SMART aangeven wat u hieronder verstaat?	Wij verwijzen naar de volgende eisen: 1.4.1 De Abri's hebben een functionele, eenvoudige en tijdloze vormgeving, zonder elementen die losstaan van de hoofdvorm. 1.4.2 De vormgeving van de Abri's (ontwerp, materialisatie, kleur) past in de openbare ruimte van provincie Utrecht. De Abri's gaan op in de omgeving (detoneren niet) en hebben een neutrale vormgeving.
956610	33 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.5.1 pagina 24	Wat verstaat u onder essentiële details?	Tekeningen van dak (inclusief inpassing en constructie sedum), bankje, inpassing reclamevitrine, wijze waarop glasplaten en informatievitrine bevestigd zijn.

956608	32 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.4.2 pagina 23	U praat hier in het prijzenblad expliciet over "Glaspaneel zijwand". Dan ontbreekt er ons inzien de mogelijkheid om de prijs op te geven voor de glaspaneel in de achterwand. Of beschouwt u de achterwand ook als een zijwand qua terminologie?	Wij zullen het prijzenblad aanpassen.
956477	31 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.4.1 pagina 23	In deze paragraaf wordt gesproken over de 2 en 3 stramienabri's in de varianten ondiep en breed en diep en breed, terwijl in 2.3 vermeld staat ondiep en standaard en ondiep en standaard. Dient het glaspaneel van een zijwand bij een diepeabri gelijk te zijn aan	De terminologie in 7.5 invulformulier is leidend.
956475	30 Inhoud	Aanbestedingsleidraad pagina 6.4.1 pagina 23	Bij NB2 stelt u dat "aansluiting/afsluiting van energie; in overleg met de beheerder" inbegrepen zit in de opgegeven kosten. In paragraaf 1.15.4, blz 9 PvE bent u specifiek over de kosten die voor rekening komen voor de opdrachtgever. Dit betreft een omissie.	Kosten aan en afsluiting zijn voor Opdrachtnemer. Artikel 6.4.1. is leidend.
956474	29 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 6.2 pagina 21	Graag ontvangen we meer informatie over de beoordelingscommissie. Hoeveel mensen nemen hierin plaats? Welke functies bekleden deze functionarissen? Zijn deze functionarissen in dienst bij de Provincie?	Het beoordelingsteam bestaat uit minimaal drie personen en werken allemaal bij de afdeling mobiliteit van de Provincie.
956471	28 Inhoud	Aanbestedingsleidraad paragraaf 2.7.2 pagina 5	U geeft aan dat de huidige exploitant medewerking zal verlenen voor verwijdering van de huidigeabri's en voor plaatsing nieuweabri. Kunt u aangeven waar deze medewerking uit bestaat?	Dat dit bedrijf binnen haar contract akkoord is gegaan met het omwisselen van deabri's en daarna het onderhoud voor haar rekening neemt.
956470	27 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.16.8 pagina 9	Vóór productie is goedkeuring van de opdrachtgever nodig. Het stagneren van goedkeuring zou van invloed kunnen zijn op de plaatsing. Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig om het voorstel goed te keuren?	Wij nemen aan dat u hier bedoelt "provincie", in plaats van "gemeente". Opdrachtgever (provincie) heeft drie weken nodig.
956467	26 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.16.5 pagina 9	Indien er geenabri wordt teruggeplaatst bij verwijdering, wie draagt de kosten voor de materialen voor het herstel van het straatwerk?	Opdrachtnemer.
956465	25 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.16.4 pagina 9	Gezien de planning, hoeveel tijd zit er tussen de definitieve gunning en de goedkeuring van het definitieve ontwerp? Met andere woorden, wanneer kan de opdrachtnemer starten met de productie van deabri aangezien op 1 december alleabri's te dienen zijn geplaatst?	Na voorlopige gunning dient u (binnen 2 weken) alle gegevens van deabri te verstrekken. Opdrachtgever heeft hier 3 weken voor nodig.
956463	24 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.15.1 pagina 9	Indien deabri's met een zonnepaneel niet meer aangesloten worden op het OV-net, wat moet er dan met de OV-aansluitkabel gebeuren waar de bestaandeabri op was aangesloten? En wie draagt de kosten voor het verwijderen hiervan?	Afdoppen is voldoende. De Opdrachtnemer draagt de kosten hiervoor.
956461	23 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.13.1 laatste bullet	Wordt hiermee bedoeld dat na de hoofdaansluiting de beide circuits separaat van een beveiliging dienen te worden voorzien? Kunt u toelichting geven op het schakelregime, voor welk deel is dit van toepassing?	Opdrachtgever eist dit zodat niet alles qua verlichting uitvalt.
956458	22 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.9.11 pagina 7	Wie wordt bedoeld met "het energiebedrijf"?	Netwerkbeheerder Liander of Stedin.
956457	21 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.11.6 pagina 7	Is de positie van de leunsteun bepaald?	Leunsteun alleen bij drie stramien volglas. Positie aan de linker zijde.
956454	20 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.11.6 pagina 7	Klopt het dat het bankje geen rugleuning mag bevatten?	U heeft het inderdaad goed gelezen echter Opdrachtgever wil bij nader inzien toch een rugleuning.

956452	19 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.11.4 pagina 7	Is de maximale zitbreedte van de bank 1200mm?	Dat is correct.
956449	18 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.10.6 pagina 7	Het informatiepaneel mag zich niet boven het zitelement of leunsteun bevinden. Dit betekent in het geval van een 3 stramien dat het infopaneel in het linkerachterpaneel dient te worden geplaatst, is dit correct?	Bij alle abri's dient het infopaneel aan de rechter zijde geplaatst te worden.
956447	17 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.9.2 pagina 6	Dient het info paneel zelf voorzien zijn van een lichtpunt, of voldoet aanlichting van het informatiepaneel?	Aanlichting van het informatiepaneel voldoet, mits hiermee de hele abri voldoende belicht wordt.
956444	16 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.9 pagina 5	Alle abri's dienen uitgevoerd te worden met een sedum dak. Betekent dit dat in het geval van de volglasabri waar een PV paneel de eis is er dan dus sprake moet zijn van Sedum EN PV Paneel?	Dat is correct.
956440	15 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.7 pagina 5	Contrastmarkering in een gezamenlijk te bepalen formaat en ontwerp. In 1.4.11 Geeft u aan dat het een logo van de provincie moet zijn. Welk logo gaat worden toegepast?	Logo van de Provincie.
956438	14 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.3 pagina 5	In het PvE staat rechthoekig in de leidraad 6.5.1 staat vierkant. Welke is leidend?	Vierkant of rechthoekig is leidend
956435	13 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.10 pagina 5	Hoeveel Lux moet deze verlichting hebben? Kan dit dezelfde verlichting zijn die het infopaneel aanlicht?	Dit mag dezelfde verlichting zijn die het infopaneel aanlicht. max 340 lumen is voldoende.
956431	12 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.10 pagina 5	Mag de verlichting gedimd worden?	Ja dit mag.
956427	11 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.8.10 pagina 5	Hoe om te gaan met de solar verlichting op een plek waarbij de zon, wegens obstructie door gebouwen of bomen, de accu's niet of onvoldoende kan laden?	De capaciteit van het PV paneel dient voldoende te zijn om te laden voor de nachtverlichting.
956423	10 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.7.5 pagina 5	Het diepste dak is minimaal 1500mm diep. Heeft de aanbestedende dienst ook een voorkeur voor de diepte van het dak van de ondiepe abri's en eventueel overige types?	Ja, zie artikel 1.7.2.
956417	9 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.7.4 pagina 5	Wat wordt precies bedoeld met "de diepte van het dak kan in een aantal stappen worden uitgevoerd"? En kunt u ook aangeven welke stappen?	De abri dient in minimaal twee dieptes geleverd te kunnen worden, namelijk 'ondiep' en 'standaard'. Indien in de toekomst abri's geplaatst moeten worden (deze vallen buiten deze opdracht) met een andere dakdiepte (bijvoorbeeld tussen ondiep en standaard in) dan moet dit constructief mogelijk zijn.
956003	8 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.8 pagina 3	Moet de R-net/U-link Hanenkam ook gevisualiseerd worden in een tekening?	Ja.
956000	7 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.8 pagina 3	De abri moet zo geconstrueerd zijn dat een Rnet/U-link hanekam kan worden geplaatst. Dient deze hanekam dan te kunnen worden geplaatst op exact dezelfde plek als de Rnet abri?	Ja deze dient op dezelfde plek geplaatst te worden.
955997	6 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.4 pagina 3	Er dient een consequente vormtaal toegepast te worden waarbij de volumes van de verschillende bouwelementen met elkaar in evenwicht zijn. Wat wordt bedoeld met consequente vormtaal? Deze vraag wordt vaak gesteld icm het leveren van vrijstaande RV's, maar dit is hier niet van toepassing dus graag wat meer toelichting over deze eis.	De eis ziet toe op de twee modellen die uitgevraagd worden: ondiep en standaard.
955995	5 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.11 pagina 3	Alle glazenwanden zijn voorzien van het logo van de provincie Utrecht. Bij 1.8.7 wordt gesteld dat er een doorloop beveiliging nodig is als gevaar bestaat voor verwonding. Kan het logo als doorloopbeveiliging worden gebruikt?	Ja dit kan.

955990	4 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.11 pagina 3	De abri's hebben één kenmerk die de abri's specifiek voor Provincie Utrecht maken: alle glazen wanden zijn voorzien van het logo van Provincie Utrecht. De opdrachtgever eist een zeefdruk. Wordt hier bedoeld dat het enige kenmerk van de provincie Utrecht het logo van de provincie mag zijn, of wordt hier bedoeld dat de abri's 1 specifiek kenmerk mogen hebben, EN dat het logo zichtbaar moet zijn op de abri?	Het logo moet zichtbaar zijn op de glaspanelen.
955987	3 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.10 pagina 3	U geeft hier houten zittingen aan, terwijl u in de aanbestedingsleidraad de voorkeur uitspreekt voor Bamboe. Kunt u aangeven of u hout of bamboe wenst. Zie ook 1.11.7 en 1.11.8 van het PvE pag.7	Wij hebben geen uitgesproken voorkeur.
955985	2 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.4.1 pagina 3	Wat wordt verstaan onder een functionele, eenvoudige en tijdloze vormgeving, zonder elementen die losstaan van de hoofdvorm? Heeft de aanbestedende dienst een bepaald ontwerp in zijn hoofd?	Ja we zien graag kenmerken van de R-net abri terug.
955983	1 Inhoud	Programma van eisen paragraaf 1.1.3 pagina 2	Mag uit deze eis geconcludeerd worden dat er géén vergunningen nodig zijn voor de vervangingen en alleen bij nieuwe locaties of verplaatsingen?	Er is geen omgevingsvergunning nodig; de rest van het artikel blijft wel van toepassing.