

Bijlage 8 Diensten medisch microbiologisch laboratoriumonderzoek

Voorheen Pakket A:

Diagnostiek: lues, chlamydia / GO (eventueel 3 sites), (eventueel) hepatitis-B, HIV.

Op advies van de dienstdoende SOA-arts, eventueel in overleg met arts-microbioloog, wordt dit aangevuld met aanvullende SOA-diagnostiek (bijvoorbeeld trichomonas, HSV, LGV-onderzoek)

Inclusief herhalingsconsulten binnen 3 maanden na eerste afname.

Voorheen Pakket B:

Diagnostiek op chlamydia / GO:

Mannen: 1 site

Vrouwen: maximaal 3 sites

Voor jongeren met als enige criterium jonger dan 25 jaar, wordt alleen de test op chlamydia vergoed en geïndiceerd.

Indien één van de testen uit pakket B positief was, werd pakket A uitgevoerd.

Overzicht testen onder de SOA-regeling en richtlijnen voor gebruik

SOA	Soort test	CTG code	opmerking
Gonorrroe*	Kweek	75042	Niet tegelijkertijd met PCR/NAAT
	Resistentiebepalingen	70517	Bij positieve kweek: Beta-lactamase test
	Resistentiebepalingen	70505	Bij positieve kweek: resistentiebepaling op maximaal 4 relevante antibiotica (declaratie voor 1 disk diffusietest).
Chlamydia**	PCR/NAAT	70003	
	genotypering	70007	alleen bij vermoeden LGV
Syfilis	PCR/NAAT		
	TPPA/TPHA	70626	Als screeningstest en indien IgG-EIA niet is uitgevoerd
	IgG-EIA	71118	Als screeningstest en indien TPPA/TPHA niet is uitgevoerd
	VDRL/RPR	70628	Indien TPHA/TPPA of IgG-EIA positief, of bij vermoeden primaire lues
	FTA-Abs	70627	Ter confirmatie en indien IgG-blot niet is uitgevoerd
	IgG-blot	70185	Ter confirmatie en indien FTA-abs niet is uitgevoerd
HIV	HIV antistoffen	71118	Indien geen sneltest of HIV combitest is toegepast, of sneltest positieve uitslag heeft
	HIV combi antistof/antigeen	71118	Indien geen sneltest of HIV antistoffen is toegepast, of sneltest positieve uitslag heeft
	PCR/NAAT op HIV-RNA		
	Western blot	70185	Ter confirmatie van positieve uitslag van

			HIV antistoffen of HIV combi test.
Hepatitis-B	Anti-HBc	71118	Als screeningstest
	Anti-HBs	71118	Indien anti-HBc positief is
	HbsAg	71105	Indien anti-HBc positief is
Hepatitis-C	Anti-HCv		
	PCR/NAAT		
Herpes			
Trichomonas			
Mycoplasma genitalium			

*Gonorrroe aantal afnamen conform kwaliteitsrichtlijnen maximaal 3 bij MSM, bij vrouwen en heteromannen op indicatie

**Chlamydia aantal afnamen conform kwaliteitsrichtlijnen maximaal 2 bij MSM, bij vrouwen en heteromannen op indicatie

Naast deze bovengenoemde testen worden ook nog een beperkt aantal losse aanvullende testen uitgevraagd gedurende de looptijd van de overeenkomst.