



Aanbesteding "Op-, overslag, transport en verwerking huishoudelijke afvalstoffen met toepassing van nascheiding"

Technisch bestek

Inhoud:

- Tab 1: Omvang, tonnages & locaties
- Tab 2: Algemene eisen
- Tab 3: Ontvangst (incl. op- en overslag) en transport
- Tab 4: Eisen m.b.t. verwerking
- Tab 5: Kwalitatieve gunningscriteria GFT
- Tab 6: Kwalitatieve gunningscriteria HRA
- Tab 7: Kwalitatieve gunningscriteria PMD
- Tab 8: Prijsinvulformulier GFT
- Tab 9: Prijsinvulformulier HRA
- Tab 10: Prijsinvulformulier PMD
- Tab 11: Fictieve inschrijfwaarde

Bijlage 03 - Programma van Eisen Tab 1: Overzicht tonnages en locaties	
Algemene informatie	Gemeente Weert
Aangesloten WHA	22.769
Binnengebied WHA	
Buitengebied WHA	
Diffar ingevoerd	Nee
Locatie milieupark	Graafschap Hornelaan 207 / 209 Weert
Openingstijden milieupark	zie https://www.weert.nl/milieustraat
Centraalpunt binnen werkgebied	Wilhelminasingel 101 6001 GS Weert
Algemene opmerkingen	
Informatie over afvalstroom	
<u>Groente- fruit en tuinafval en etensresten (hierna: GFT) - Euralcode 20.01.08</u>	
Tonnage GFT in 2019 - totaal	2.932,8 ton
Tonnage GFT in 2019 - huis aan huis inzameling	2.932,8 ton
Tonnage GFT in 2019 - verzamelcontainers	
Afkeur GFT in 2019 (gewichtsprocenten)	
Acceptatie voorwaarden GFT	Geen afval bij het GFT indien dit niet van organische herkomst is. Kattenbakkorrels zonder milieukeur moeten bij het huisvuil (restafval). Composteerbare kattenbakkorrels mogen bij het GFT.
Inzamelmiddelen	minicontainers (duobak)
Inzamelfrequentie	1 x per week
huis aan huis inzameling - inzamelmiddelen	minicontainers (duobak)
huis aan huisinzameling - frequentie	1 x per week
Reguliere inzameldagen	https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen
Inhaaldagen/extra inzameldagen	https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen
Toepassing op- en overslag	via Inschrijver
Aanlever methode ontvangstlocatie	Inzamelaar levert het GFT rechtstreeks vanuit de inzamelroute (los gestort) aan middels het inzamelvoertuig. Huis aan huis inzameling en inzameling bij hoogbouw middels kraakperswagens.
Minimale verwerkingsstandaard	Composteren
Te accepteren vervuilingpercentage	2% niet-product gebonden vervuiling
Verwerkingslocatie	via Inschrijver
<u>Huishoudelijk restafval (hierna: HRA) - Euralcode: 20.03.01</u>	
Tonnage HRA in 2019 - totaal	11.241,5 ton
Tonnage P in HRA in 2019	841,5 ton
Tonnage D in HRA in 2019	85,9 ton

Inzamelmiddelen Inzamelfrequentie huis aan huis inzameling - inzamelmiddelen huis aan huisinzameling - frequentie verzamelcontainers - type inzamelmiddelen verzamelcontainers - frequentie Reguliere inzameldagen Inhaaldagen/extra inzameldagen	minicontainers (duobak) 1 x per week minicontainers (duobak) 1 x per week Ondergrondse containers met toegangscontrole 1 of 2 keer per week https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen https://www.weert.nl/huisvuil-duobak-en-ophaaldagen
Toepassing op- en overslag	via Inschrijver
Aanlever methode ontvangstlocatie	Inzamelaar levert het HRA rechtstreeks vanuit de inzamelroute (los gestort) aan middels het inzamelvoertuig. De route voor het inzamelen van HRA wordt uitgevoerd middels kraak/perswagen (achterlader/zijlader).
Minimale verwerkingsstandaard Verwerkingslocatie	nascheiding via Inschrijver
Plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (hierna: PMD) - Euracode: 20.03.01	
Tonnage PMD in 2019 - totaal	457,7 ton bruto
Tonnage PMD in 2019 - verzamelcontainers	457,7 ton bruto
Afkeur PMD in 2019 (gewichtsprocenten)	0,00%
Acceptatie voorwaarden PMD Inzamelmiddelen huis aan huis inzameling - aantal aangesloten WHA huis aan huis inzameling - inzamelmiddelen huis aan huisinzameling - frequentie verzamelcontainers - aantal aangesloten WHA verzamelcontainers - type inzamelmiddelen	zie https://www.weert.nl/locaties-containers containers op milieuperron en OGC; N.v.t. N.v.t. N.v.t. één ondergrondse container 22 afvalperronetjes
Toepassing op- en overslag	via Inschrijver
Aanlever methode ontvangstlocatie	Inzamelaar levert het PMD rechtstreeks vanuit de inzamelroute (in zakken) aan middels het inzamelvoertuig. De route voor het inzamelen van PMD via OGC wordt uitgevoerd middels kraan trechter kraakperswagen.
Minimale verwerkingsstandaard Te accepteren vervuilingpercentage Verwerkingslocatie	sorteren, hergebruik per deelstroom, recycling 10% via Inschrijver

Bijlage 03 -Programma van Eisen	
Tab 2: Algemene eisen	
Nr.	Uitgangspunten
A-1	De omvang van de opdracht, de uitgangspunten en de indicatieve hoeveelheden zijn opgenomen in tabblad 1 van dit programma van eisen. Het te behandelen afval is eveneens opgenomen in tabblad 1. Het betreft uitsluitend afval dat afkomstig is van huishoudens of daarmee wordt gelijkgesteld. Het te behandelen afval (de verschillende stromen) wordt hierna gezamenlijk aangeduid als AFVAL.
A-2	Alle door inschrijver, voor uitvoering van deze opdracht, in te zetten locaties, inrichtingen, voertuigen, installaties en machines voldoen aan de relevante in Nederland geldende regelgeving (alsmede de ARBO-regelgeving). Op eerste verzoek van opdrachtgever kan inschrijver voor een specifieke locatie, voertuig, installatie of machine aantonen dat deze aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet.
A-3	Als inschrijver op-, overslag en/of transport van het door opdrachtgever aangeboden AFVAL toepast moet inschrijver voldoen aan alle relevante wetgeving, vigerende regels en voorschriften aangaande het betreffende op-, overslag en transport. Inschrijver moet opgenomen zijn op de VIHB lijst.
Nr.	Algemeen
A-4	Inschrijver zal opdrachtgever vrijwaren voor aansprakelijkheid voor schade van derden in het kader van de uitvoering van deze opdracht/de te sluiten overeenkomst. Opdrachtgever is op generlei wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.
A-5	Inschrijver gaat ermee akkoord dat opdrachtgever geen verplichting heeft tot het beschikbaar stellen van een gegarandeerde, minimale of maximale hoeveelheid AFVAL. Opdrachtgever geeft ook geen garanties af over de samenstelling van het AFVAL. Aan de tabblad 1 genoemde hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.
A-6	De in tabblad 1 genoemde hoeveelheden AFVAL zijn door (of namens) opdrachtgever ingezameld in 2019. Inschrijver moet rekening houden met de (mogelijke) invoer van (beleidsmatige)maatregelen (zoals bijv. volume wisselingen m.b.t. inzamelmiddelen, etc.) met als doel om de hoeveelheid HRA te verminderen en de (mogelijke) daaruit voortkomende effecten voor het ingezamelde AFVAL. Deze ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor de door opdrachtgever aan te leveren hoeveelheden, samenstelling en/of vervuiling van het AFVAL. Inschrijver accepteert dit en moet hier rekening mee houden.
A-7	<p>Wijzigingen van wet-, regelgeving en/of beleid van opdrachtgever (hierna: beleid) ten aanzien van de inzameling, transport en/of verwerking van afvalstoffen kan gevolgen hebben voor de door inschrijver, in het kader van deze opdracht, uit te voeren activiteiten (hierna: activiteiten). Mogelijke wijzigingen in het beleid zijn (niet uitputtend) gewijzigde inzamel frequenties als gevolg van bijv. maatregelen die gericht zijn op het realiseren van VANG- en/of andere milieu/duurzaamheidsdoelstellingen.</p> <p>Uitgangspunt is dat activiteiten altijd door inschrijver conform wet-, regelgeving en beleid uitgevoerd moeten worden. Inschrijver verleent volledige medewerking bij het (blijvend) voldoen aan wet-, regelgeving en/of beleid, inclusief het proactief (direct) toepassen van (eventueel) daarvoor benodigde aanpassingen m.b.t. de uit te voeren activiteiten. Als door inschrijver uit te voeren activiteiten vanuit wet-, regelgeving en/of beleid gewijzigd moeten worden is het uitgangspunt dat dit tegen gelijkblijvende financiële voorwaarden uitgevoerd zal worden.</p> <p>Als inschrijver en opdrachtgever prijswijzingen in uitzonderlijke situaties beiden noodzakelijk achten, zullen inschrijver en opdrachtgever in overleg treden om te bepalen in welke mate er aanpassingen doorgevoerd moeten worden. Overeengekomen prijswijzingen worden altijd vooraf schriftelijk vastgelegd. Prijswijzingen moeten altijd eerst door opdrachtgever schriftelijk en rechtsgeldig geaccordeerd worden voordat inschrijver deze door kan voeren. Zonder schriftelijke en rechtsgeldige goedkeuring kunnen prijswijzingen niet door inschrijver doorgevoerd worden. Onder uitzonderlijke situaties valt in ieder geval een situatie waarbij de afvalstoffenbelasting (zijnde wet belastingen op milieugrondslag, hierna: WBM) van overheidswege gewijzigd wordt. Expliciet wordt opgenomen dat een eventuele CO₂-belasting niet onder een uitzonderlijke situatie valt en geen recht op verrekening of prijswijziging geeft.</p>
A-8	Wanneer gedurende de contractperiode de wettelijke verplichting tot het gescheiden inzamelen van bepaalde afvalstromen komt te vervallen, heeft de opdrachtgever de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen c.q. op te zeggen. De overeenkomst wordt voorts beëindigd, indien wet- of regelgeving de inkooprelatie tussen partijen onmogelijk maakt. Inschrijver heeft in geval van beëindiging c.q. opzegging van de overeenkomst geen recht op schadevergoeding ten gevolge hiervan.
Nr.	Communicatie

A-9	Inschrijver wijst maximaal twee personen aan die optreden als vaste contactpersonen voor opdrachtgever. Inschrijver brengt een rangvolgorde (1e en 2e contactpersoon) aan en communiceert deze aan opdrachtgever. De vaste contactpersonen zijn in dienst van de organisatie van inschrijver en beschikken over voldoende mandaat om nadere afspraken te kunnen maken. De vaste contactpersonen beschikken over voldoende kennis van de Nederlandse taal, inhoud van de overeenkomst en relevante werkervaring om hun taak goed uit te kunnen voeren. Gedurende de looptijd van de overeenkomst (op werkdagen, 52 weken per jaar, tussen 08:30 en 17:30 uur) is minimaal één van de vaste contactpersonen bereikbaar door opdrachtgever. De namen en contactgegevens van deze contactpersonen worden vastgelegd door opdrachtgever. Als de vaste contactpersonen gewijzigd moeten worden (bijv. door langdurige ziekte of een andere baan) worden dergelijke wijzigingen vooraf door inschrijver aan opdrachtgever doorgegeven.
A-10	Opdrachtgever wijst maximaal twee personen aan die optreden als vaste contactpersonen richting inschrijver. Afspraken over de overeenkomst, afwijkingen en veranderingen hierin worden uitsluitend tussen de vaste contactpersonen van inschrijver en opdrachtgever besproken. Eventuele wijziging treden in werking nadat opdrachtgever hier schriftelijk toestemming voor verleend heeft.
A-11	De communicatie over kosten, prijzen, wijzigingen en de inhoud van de overeenkomst, e.d., vindt uitsluitend plaats tussen de vaste contactpersonen van inschrijver en opdrachtgever. Opdrachtgever communiceert hierover niet rechtstreeks met andere medewerkers van opdrachtgever.
A-12	Opdrachtgever en inschrijver hebben minimaal eenmaal per jaar overleg over de uitvoering van deze overeenkomst. Op verzoek van de opdrachtgever kan deze frequentie aangepast worden.
A-13	Inschrijver stelt per half jaar een rapportage op met informatie (o.a. hoeveelheden, ervaringen, resultaten, processtappen, etc.) over het gehele verwerkingsproces (van aanleveren van AFVAL tot en met verwerking van AFVAL en de afzet van het (eind)product). Inschrijver betreft in deze rapportage de effecten van kwaliteit van het door opdrachtgever aangeleverde AFVAL op het verwerkingsproces en de afzet van het (eind)product. Deze informatie wordt door opdrachtgever gebruikt voor informatieverstrekking aan inwoners.
Nr.	Facturatie en rapportage
A-14	De facturen (digitaal) moeten uiterlijk 15 dagen na afloop van elke maand door de opdrachtgever ontvangen zijn. Standaard in PDF format en op verzoek ook in XLS format.
A-15	De maandelijkse factuur wordt opgesteld op basis van de daadwerkelijke door opdrachtgever aangeboden hoeveelheid AFVAL (in tonnen). Betaling vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur door opdrachtgever.
A-16	De door inschrijver aangeboden prijzen voor de uit te voeren activiteiten betreffen vaste eenheidsprijzen. De eenheidsprijzen zijn afzonderlijke all-in tarieven, waarin administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, belastingen (niet zijnde WBM, echter wel (eventuele toekomstige) CO ₂ -belasting), heffingen, kosten voor rapportage en alle (eventuele) overige kosten zijn inbegrepen. De eenheidsprijzen worden (ook na eventuele indexatie) altijd afgerond op maximaal twee cijfers achter de komma.
A-17	Inschrijver voert de activiteiten onafhankelijk van de door opdrachtgever aangeboden hoeveelheden AFVAL (het volume) uit. Dit betekent dat verrekening uitsluitend achteraf o.b.v. de vaste eenheidsprijzen en de daadwerkelijke aangeboden hoeveelheden AFVAL plaats vindt. De in tabblad 1 opgegeven hoeveelheden zijn indicatief. Inschrijver gaat hiermee akkoord en voor afwijkingen (zowel toename als afname) van deze hoeveelheden gelden gelijkblijvende eenheidsprijzen (m.u.v. eventueel van toepassing zijnde indexatie).
A-18	De eenheidsprijs voor op- en overslag (incl. transport naar verwerkingslocatie) is een totaalprijs (per ton). In deze eenheidsprijs moeten alle uit te voeren activiteiten inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend): - beschikbaar stellen van ontvangstlocatie; - inname, wegen, controleren, accepteren en registreren van het AFVAL; - voorzieningen voor het apart houden van (eventueel) afgekeurd AFVAL; - verstrekken van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - eventueel op-, overslag van het geaccepteerde AFVAL; - transport van het geaccepteerde AFVAL naar de verwerkingslocatie; - verzorgen van rapportages en facturen m.b.t. het op de ontvangstlocatie aangeboden en geaccepteerde AFVAL. Als inschrijver zelf geen op-, overslag en/of transport toepast (lees: AFVAL wordt aangeboden op verwerkingslocatie), dan mag hiervoor een 0-tarief aangeboden worden.

A-19	<p>Inschrijver moet voor de verwerking van GFT de volgende eenheidsprijs hanteren:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prijs per ton voor de verwerking van GFT met een te accepteren vervuiliingspercentage (gewichtsprocenten niet product gebonden vervuiling per vracht aangeboden GFT) tot 2%. <p>Facturatie aan opdrachtgever verloopt op basis van de bij het te accepteren vervuiliingspercentage behorend eenheidsprijs voor verwerking van AFVAL.</p>
A-20	<p>De eenheidsprijzen voor verwerking is een vaste totaalprijs (per ton) voor verwerking van het aangeboden AFVAL. In deze vaste eenheidsprijzen moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die voortkomen uit dit programma van eisen inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inname, wegen en registreren van het AFVAL; - (als er geen op- en overslag wordt toegepast) controleren en accepteren van het AFVAL; - (als er geen op- en overslag wordt toegepast) voorzieningen voor het apart houden van (eventueel) afgekeurd AFVAL; - verstrekken van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - accepteren tot het maximale vervuiliingspercentage (gewichtsprocenten) per vracht aangeboden AFVAL; - eventuele sortering en/of scheiding van het AFVAL; - volledige verwerking van al het aangeboden AFVAL (incl. verbranding/verwerking van de in het AFVAL aanwezige vervuiling en noodzakelijk transport); - verzorgen van rapportages en facturen; - deelnemen aan periodieke gesprekken met opdrachtgever. <p>Aangeboden eenheidsprijzen voor verwerking van AFVAL zijn exclusief -specifiek op de verwerkingsmethodes- van toepassing zijnde wettelijke belastingen en toeslagen zoals WBM doch inclusief eventuele (toekomstige) CO₂ belasting. Inschrijvers kunnen niet achteraf separaat een CO₂-heffing doorbelasten aan de opdrachtgever.</p>
A-21	<p>Inschrijver hanteert een vaste eenheidsprijs (per ton) voor de verwerking van GFT en PMD dat o.b.v. overschrijding van het maximaal te accepteren vervuiliingspercentage niet geaccepteerd kan worden. Inschrijver verwerkt de afgekeurde vracht GFT of PMD -als opdrachtgever daar opdracht toe geeft- enkel conform deze eenheidsprijs. Inschrijver brengt dus geen andere kosten voor verwerking in rekening bij opdrachtgever. In deze vaste eenheidsprijs voor de verwerking van afgekeurd GFT of PMD moeten alle uit te voeren activiteiten/processtappen die nodig zijn inbegrepen zijn, zoals (maar niet uitputtend):</p> <ul style="list-style-type: none"> - inname, wegen en registreren van de afgekeurde vracht GFT of PMD; - verstrekken van weeggegevens en/of begeleidingsformulieren; - indien van toepassing: op-, overslag en transport; - eventuele sortering en/of scheiding van het afgekeurde GFT of PMD; - volledige verwerking op een passende wijze van al het tot de aangeboden vracht GFT of PMD behorende AFVAL; - alle wettelijke toelagen en toeslagen die van toepassing zijn op de toegepaste verwerkingsmethodes; - opnemen van de vracht afgekeurde GFT of PMD in de rapportages en facturen. <p>De aangeboden eenheidsprijzen voor verwerking van niet geaccepteerde GFT en PMD is exclusief -specifiek op de verwerkingsmethodes- van toepassing zijnde wettelijke belastingen en toeslagen zoals WBM doch inclusief eventuele (toekomstige) CO₂ belasting.</p>
A-22	<p>De eenheidsprijzen voor verwerking zijn vast gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst. Deze eenheidsprijzen kunnen alleen aangepast worden als wettelijke toeslagen en/of de landelijke belasting op verbranding van afval gewijzigd worden. Als de wettelijke toeslagen en/of belasting op verbranding van afval wijzigen worden deze wijzigingen, op basis van het percentage dat wordt gestort of verbrand, doorberekend in de verwerkingsprijs per ton. Inschrijver doet opdrachtgever in dat geval een voorstel voor aanpassing van het verwerkingstarief per ton. Deze wijziging is alleen van toepassing op de hoeveelheid die wordt verbrand of gestort. Het overige deel van de eenheidsprijzen kan gedurende de looptijd van de overeenkomst niet worden aangepast.</p>
A-23	<p>De elektronische facturen dienen te voldoen aan onderstaande eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wettelijke regelgeving; - de factuur wordt aangeleverd in pdf formaat (op A4 formaat); - de factuur wordt aangeleverd op het daartoe aangegeven e-mailadres van de opdrachtgever; - op de factuur is de naam van opdrachtgever en het juiste factuuradres aangegeven; - op de factuur dient het kostenplaatsnummer vermeld te zijn (wordt door opdrachtgever na definitieve gunning verstrekt).

A-24	<p>De informatie op de factuur die aan opdrachtgever wordt verzonden omvat minimaal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De aanleverdatum van het AFVAL; - Het tonnage door opdrachtgever gelost AFVAL; - Weegbonnummer; - Kosten voor op- en overslag en transport (indien van toepassing); - Verwerkingskosten (o.b.v. aangeleverd tonnage en de vaste eenheidsprijzen voor verwerking); - Specifiek op de verwerking-an toepassing zijnde belastingen (zoals WBM), uitgesplitst per van toepassing zijnde belasting/toeslag; - %/tonnage van het afval waarover afvalstoffenbelasting moet worden betaald; - Van toepassing zijnde BTW.
A-25	<p>De inschrijver stelt, als bijlage bij de factuur, aan de opdrachtgever maandelijks (digitaal in pdf) uiterlijk 15 dagen na afloop van elke maand een rapportage ter beschikking. In deze rapportage dient minimaal opgenomen te worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de op de eerste ontvangstlocatie ontvangen hoeveelheid afval, uitgesplitst per afvalstroom; - verwerkte hoeveelheid afval per afvalstroom en (indien van toepassing) per verwerkingslocatie; - het tonnage per wijze van verwerking; - de hoeveelheid per uitgesorteerde fractie via bron- en nascheiding, minimaal gesplitst in PET (DKR-328-1), PE (DKR-329), PP (DKR-324), Folie (DKR-310), EPS (DKR-340) Mix-kunststoffen (DKR-350), MPO (mixstroom Mixed Polyolefin), drankenkartons (DKR-510), metalen; - de CO₂ score per uitgesorteerde deelstroom; - het tonnage dat na verwerking en/of andere verwerkingsstappen over is gebleven en verbrand is. <p>Deze rapportage wordt aangeleverd in de door opdrachtgever gewenste format: .xlsx/ .docx/ en gewenste volgorde "informatievelden" wordt na definitieve vergunning verstrekt.</p>
A-26	De rapportages die inschrijver voor de afvalstromen van de opdrachtgever aan het Afvalfonds ter beschikking, worden integraal ook volledig en identiek beschikbaar gesteld aan de opdrachtgever.
A-27	De inschrijver levert jaarlijks een verklaring van de accountant aan, waarin de accountant verklaart dat de overlegde rapportages (A-25 en A-26) aan de opdrachtgever volledig en correct zijn en de juiste resultaten weergeven.
A-28	<p>Inschrijver bewaart alle weeggegevens van iedere door opdrachtgever aangeboden vracht AFVAL digitaal. Deze digitale weegbonnen (met het bonnummer) en de ingevulde begeleidingsformulieren (digitale begeleidingsbrieven) zijn op te vragen door opdrachtgever. Inschrijver legt eveneens digitaal vast wat de op de verwerkingslocatie ingewogen hoeveelheden AFVAL zijn, wanneer (datum en tijd) deze (per vracht) aangeleverd is en met welk voertuig (kenteken) dit uitgevoerd is. Inschrijver bewaart alle gevraagde gegevens tot 60 maanden na afloop van de overeenkomst. Gedurende de gehele bewaarperiode zijn alle gegevens door opdrachtgever op ieder gewenst moment op te vragen. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens binnen 2 werkdagen beschikbaar aan de aanvrager. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens digitaal beschikbaar in Excel (.xlsx) en PDF (.pdf) format.</p>

Tab 3: Eisen ontvangst (incl. op- en overslag) en transport	
NR	Algemeen
OT-1	Inschrijver ontvangt de volledige hoeveelheid AFVAL die aangeleverd wordt door opdrachtgever. Inschrijver past, indien noodzakelijk, op- en overslag toe en transporteert het AFVAL vervolgens (eventueel) naar de (volgende) verwerkingslocatie(s).
	Ontvangstlocatie
OT-2	Inschrijver stelt voor het aanbieden van AFVAL door opdrachtgever een vaste eerste ontvangstlocatie beschikbaar (hierna: ontvangstlocatie). Dit mag enkel een ontvangstlocatie (bijv. een overslaglocatie, waar door inschrijver op- en overslag wordt toegepast) of de verwerkingslocatie zijn. Inschrijver moet één ontvangstlocatie voor al het AFVAL aanbieden. In dit programma van eisen wordt gesproken van het aanleveren van het afval door opdrachtgever. Het aanbieden van het afval kan ook namens de opdrachtgever uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld door de gecontracteerde inzamelaar. Inschrijver dient iedere door opdrachtgever gecontracteerde inzamelaar, specifiek voor uitvoering van relevante werkzaamheden voor opdrachtgever, toegang te verlenen tot de overslaglocatie.
OT-3	Het AFVAL kan door de opdrachtgever op meerdere momenten per dag en/of op meerdere verschillende dagen per week aangeboden worden. Dit is afhankelijk van de inzamelkalenders van opdrachtgever. Deze inzamelkalenders worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. In tabblad 1 zijn de huidige reguliere inzameldagen en inhaaldagen van opdrachtgever weergegeven. Inschrijver zorgt ervoor dat opdrachtgever het AFVAL op iedere (huidige) inzameldag kan aanbieden.
OT-4	Transport (indien noodzakelijk) van het ingenomen AFVAL vanaf de ontvangstlocatie naar een volgende overslag- en/of (verdere) verwerkingslocatie(s) (hierna: verwerkingslocatie) wordt door inschrijver uitgevoerd.
OT-5	<p>De door inschrijver beschikbaar gestelde ontvangstlocatie moet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - binnen een afstand van maximaal 10 kilometer liggen; en - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 15 minuten. <p>De maximale afstand (enkele reis) en maximale enkele reistijd wordt gemeten vanaf het in tabblad 1 opgegeven centraalpunt binnen het werkgebied. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. <p>Met betrekking tot de verwachte reistijd moet het volgende ingevuld worden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aankomst: Dag/datum van inschrijving om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). <p>Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naar (bestemming): door inschrijver aangeboden ontvangstlocatie. Waarbij de straat (en het huisnummer), de plaats, de volledige postcode en het land correct ingevuld is. - Van (vertreklocatie): het in tabblad 1 opgegeven centraalpunt in het werkgebied. Waarbij de straat (en het huisnummer), de plaats, de volledige postcode en het land correct ingevuld is. <p>Inschrijver moet bij inschrijving aantonen dat de door hem opgegeven ontvangstlocatie binnen de maximale afstand en de maximale enkele reistijd te bereiken is. Waarbij aangetoond moet worden dat de voornoemde routeplanner, waarmee de afstand en de enkele reistijd berekend is, correct en conform deze eis ingevuld is. Dit kan inschrijver o.a. aantonen door (een of meerdere) uitdraaien van de routeplanner met de juiste instellingen aan zijn inschrijving toe te voegen. Deze informatie moet als apart onderdeel aan de inschrijving worden toegevoegd.</p>
OT-6	De tot de ontvangstlocatie behorende terreinen (waaronder de vloeren), die voor het aanbieden van het AFVAL betreden worden, moeten veegschoon, veilig en overzichtelijk zijn.

OT-7	De ontvangstlocatie moet beschikken over voldoende ruimte om het AFVAL aan te kunnen bieden. De voertuigen die gebruikt worden voor het aanbieden van het AFVAL moeten op het terrein kunnen manoeuvreren, zonder dat hierbij gevaarlijke situaties ontstaan. De maximale maten van de voertuigen die gebruikt worden voor het aanbieden van het afval zijn: 10,00 mtr x 2,55 mtr x 4,00 mtr (doorrijhoogte) (LxBxH). Op de ontvangstlocatie moet een losplek beschikbaar zijn met een werkhoogte van minimaal 6,50 meter, bij lossing op maaiveld moet er eveneens een uitloop zijn in de lengte van minimaal 6 meter.
OT-8	Opdrachtgever moet het AFVAL op reguliere inzameldagen (zie tabblad 1) vanaf 07:30 uur tot en met 18:00 uur op de ontvangstlocatie kunnen aanleveren. Het aanleveren van het AFVAL door opdrachtgever op inhaaldagen (zie tabblad 1 - conform inzamelkalender) moet op zaterdagen (conform inzamelkalender) tussen 9:00 en 18:00 uur mogelijk zijn.
OT-9	Uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht moet inschrijver een geldige omgevingsvergunning voor de ontvangstlocatie overleggen aan opdrachtgever. Uit deze vergunning moet duidelijk blijken dat de jaarlijkse hoeveelheid AFVAL die voor opdrachtgever wordt ontvangen, op- en/of overgeslagen past binnen de vigerende vergunning. Inschrijver moet er voor zorgen dat de ontvangstlocatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst over een geldige omgevingsvergunning blijft beschikken.
OT-10	Van de bij inschrijving aangeboden ontvangstlocatie, kan alleen worden afgeweken na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring door opdrachtgever. De nieuwe ontvangstlocatie moet eveneens aan alle eisen uit dit programma van eisen voldoen. Voordat de nieuwe ontvangstlocatie voor uitvoering van deze opdracht gebruikt wordt moet inschrijver aantonen dat aan alle eisen uit dit programma van eisen voldaan wordt (inclusief een geldige omgevingsvergunning overleggen). Als de nieuwe ontvangstlocatie t.o.v. de bij inschrijving aangeboden ontvangstlocatie op een grotere afstand ligt van en/of een langere enkele reistijd heeft (vanaf het centraalpunt in het verzorgingsgebied) kan opdrachtgever de nieuwe ontvangstlocatie weigeren of worden de meerkosten die opdrachtgever heeft voor logistiek volledig door inschrijver gecompenseert. Als opdrachtgever de nieuwe ontvangstlocatie wijgt of inschrijver de meerkosten niet volledig wil vergoeden moet inschrijver een alternatief aanbieden. De nieuwe ontvangstlocatie mag nooit verder weg liggen en/of een langere enkele reistijd hebben dan in dit programma van eisen opgenomen is.
OT-11	Als de door inschrijver aangeboden ontvangstlocatie niet of niet volledig beschikbaar is voor de opdrachtgever, moet inschrijver (proactief) zorgen voor alternatieve ontvangstlocatie(s). Hiervoor moet inschrijver tijdig (vooraf) overleggen met opdrachtgever. De (eventuele) meerkosten voor opdrachtgever (bv door langere reis- of wachttijden) worden één op één door inschrijver aan opdrachtgever vergoed.
OT-12	De ontvangstlocatie beschikt over een geijkte weeginstallatie. Inschrijver verstrekt minimaal één week voor aanvang van de opdracht aan opdrachtgever een geldig keuringsrapport van de beschikbare weeginstallatie. Uit dit rapport moet blijken dat de weeginstallatie gekeurd is door een onafhankelijke partij en de weeginstallatie een maximale afwijking heeft van 20 kilogram (per weging). Inschrijver zorgt ervoor dat de weeginstallatie periodiek gekeurd wordt (minimaal eens per 24 maanden). Na iedere keuring overlegt inschrijver opnieuw een herzien keuringsrapport. Uit dit rapport moet blijken dat de weeginstallatie nog altijd voldoet. Als inschrijver gedurende de contractperiode wisselt van ontvangstlocatie moet inschrijver, voordat het AFVAL voor de eerste keer op de nieuwe ontvangstlocatie aangeboden is, een geldig keuringsrapport van de op de nieuwe ontvangstlocatie aanwezige weeginstallatie overleggen aan opdrachtgever. Uit dit keuringsrapport moet blijken dat de weeginstallatie door een onafhankelijke partij gekeurd is en de weeginstallatie een maximale afwijking heeft van 20 kilogram (per weging).
OT-13	Indien er storingen optreden aan de weeginstallatie of de weeginstallatie niet meer binnen de maximaal toegestane afwijking functioneert, zorgt inschrijver voor een alternatief geijkt weegsysteem. De eventuele meerkosten hiervan komen ten laste van de inschrijver.
Ontvangst en wegen	
OT-14	Het AFVAL wordt op de ontvangstlocatie door inschrijver gewogen en geregistreerd. Weging vindt plaats middels de geijkte weeginstallatie, met display dat voor de chauffeur van het aanleverende voertuig (vanuit de cabine) zichtbaar is. De chauffeur van het aanleverende voertuig ontvangt/krijgt bij vertrek (bijv. via het display) een bevestiging van de hoeveelheid aangeboden (en dus door inschrijver ingenomen) AFVAL. Weging moet plaats vinden middels het wegen van het voertuig vol (bij aankomst) en na lediging/lossing (bij vertrek). Inschrijver verzorgt en overlegt de weeggegevens in digitale vorm en verzorgt ook de (digitale) geleide-/ transportdocumenten. De chauffeur van opdrachtgever krijgt eveneens een kopie van de weegbon mee na het uitwegen op de ontvangstlocatie.
OT-15	Inschrijver voorziet op de ontvangstlocatie in alle benodigde faciliteiten om het proces van lossen te ondersteunen, het AFVAL tijdelijk op te slaan en het AFVAL (eventueel) over te slaan voor afvoer naar de (volgende) verwerkingslocatie.
OT-16	Inschrijver verstrekt, binnen 4 uur na ontvangst van het AFVAL, het op correcte wijze ingevulde begeleidingsformulier (digitale begeleidingsbrief) incl. de weeggegevens digitaal.

OT-17	<p>Inschrijver bewaart alle weeggegevens van iedere door opdrachtgever aangeboden vracht AFVAL digitaal. Hierbij wordt eveneens geregistreerd vanuit welke deelnemer het AFVAL afkomstig is. Deze digitale weegbonnen (met het bonnummer) en de ingevulde begeleidingsformulieren (digitale begeleidingsbrieven) zijn op te vragen door opdrachtgever. Inschrijver legt eveneens digitaal vast wat de op de verwerkingslocatie ingewogen hoeveelheden AFVAL (per gemeente) zijn, wanneer (datum en tijd) deze (per vracht) aangeleverd is en met welk voertuig (kenteken) dit uitgevoerd is. Inschrijver bewaard alle gevraagde gegevens tot 60 maanden na afloop van de overeenkomst. Gedurende de gehele bewaarperiode zijn alle gegevens door opdrachtgever op ieder gewenst moment op te vragen. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens binnen 2 werkdagen beschikbaar aan de aanvrager. Inschrijver stelt de gevraagde gegevens digitaal beschikbaar in Excel (.xlsx) en PDF (.pdf) format.</p>
OT-18	<p>Inschrijver zorgt ervoor dat het gehele proces van het aanbieden van het AFVAL (o.a. het lossen van de gehele vracht, het in- en uitwegen, eventuele overige wachttijden gedurende de eerste controle) per vracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in 95% van de gevallen niet langer duurt dan 30 minuten. - in de overige 5% van de gevallen niet langer duurt dan 1 uur. <p>Waarbij wordt gerekend vanaf het moment dat het aanleverende voertuig arriveert bij de ontvangstlocatie (melden aan de poort, inclusief wachttijd in de wachtrij tot dat het voertuig zich kan melden aan de poort c.q. de ontvangstlocatie betreden kan worden) tot het verlaten van de ontvangstlocatie via de poort (tijd van uitwegen). Langere wachttijden kunnen, als deze het gevolg zijn door toedoen van inschrijver, door opdrachtgever in rekening worden gebracht á €150,- per uur. De gerealiseerde wachttijden worden per kalender maand (hierna: meetperiode) vastgesteld door opdrachtgever. Als de in deze eis benoemde wachttijden in een bepaalde meetperiode niet en/of conform de gestelde percentages behaald worden is opdrachtgever gerechtigd om een direct opeisbare boete op te leggen van €500,-. De eventueel op te leggen boete laat het in rekening brengen van de extra kosten (o.b.v. het benoemde uurtarief) onverlet.</p>

Acceptatie en overgang van eigenaarschap	
OT-19	Inschrijver accepteert het AFVAL van opdrachtgever op de ontvangstlocatie. Na acceptatie is inschrijver eigenaar van het op de ontvangstlocatie aangeboden AFVAL.
OT-20	Inschrijver accepteert het aangeleverde AFVAL van opdrachtgever conform de in tabblad 1 opgenomen acceptatievoorwaarden. Dat wil zeggen dat aanwezigheid van de stromen die conform de acceptatievoorwaarden van opdrachtgever wel onder AFVAL vallen niet gezien worden als vervuiling. Aanwezigheid van de stromen die conform de acceptatievoorwaarden van opdrachtgever wel onder AFVAL vallen kunnen niet leiden tot afkeur van de aangeleverde vracht AFVAL.
OT-21	<p>Bij GFT komen twee soorten vervuiling voor:</p> <p>1) Productgebonden vervuiling: zoals zand, organisch afbreekbare zakjes, biologisch afbreekbare plastics, e.d.</p> <p>2) Niet-productgebonden vervuiling: stoffen, van anorganische afkomst, niet zijnde te composteren materiaal zoals restafval en metalen.</p> <p>Enkel niet-productgebonden vervuiling kan door inschrijver als vervuiling worden aangemerkt. Er kan dus geen afkeur van meerkosten plaatsvinden voor productgebonden vervuiling.</p>
OT-22	<p>Bij PMD komen twee soorten vervuiling voor:</p> <p>1) Productgebonden vervuiling: zoals aangehechte etensresten, biologisch afbreekbare plastics, e.d.</p> <p>2) Niet-productgebonden vervuiling: stoffen, zoals restafval en producten die geen verpakkingsmaterialen zijn geweest.</p> <p>Enkel niet-productgebonden vervuiling kan door inschrijver als vervuiling worden aangemerkt. Er kan dus geen afkeur van meerkosten plaatsvinden voor productgebonden vervuiling.</p>
OT-23	De maximaal toegestane vervuilingsgraad m.b.t. niet-productgebonden vervuiling is conform het percentage dat opgenomen is in tabblad 1 (hierna: vervuilingsgraad). Dit betreffen gewichtsprocenten t.o.v. het totale gewicht van het tot de aangeboden vracht behorende AFVAL. Vervuiling (zijnde niet-productgebonden vervuiling) tot het in tabblad 1 opgenomen percentage (zijnde gewichtsprocenten) zijn voor rekening van de inschrijver. De kosten voor afvoer en verwerking van vervuiling (zijnde niet-productgebonden vervuiling) tot het in tabblad 1 opgenomen percentage (zijnde gewichtsprocenten) zijn al onderdeel van de aangeboden eenheidsprijzen voor verwerking en kunnen separaat niet worden doorbelast.
OT-24	Verrekening als gevolg van productgebonden vervuiling kan nooit door inschrijver (separaat) worden doorbelast. De kosten voor afvoer en verwerking van productgebonden vervuiling (inclusief afvalstoffenbelasting) moeten onderdeel zijn van de eenheidsprijs voor verwerking.
OT-25	Het tot de aangeboden vracht behorende AFVAL wordt door de inschrijver, bij de weegbrug dan wel direct na het lossen op de ontvangstlocatie, administratief en visueel/organoleptisch gecontroleerd. Het personeel van (of namens) opdrachtgever krijgt (als het hierom verzoekt) van inschrijver altijd de gelegenheid geboden bij de controle aanwezig te zijn.
OT-26	Controle van de vervuilingsgraad van het aangeboden afval vindt plaats op de ontvangstlocatie en wordt door inschrijver uitgevoerd. Als de maximaal toegestane vervuilingsgraad overschreden wordt en/of verwerking op grond van de kwaliteit van het aangeboden afval niet mogelijk is heeft inschrijver de mogelijkheid om de vracht af te keuren.
OT-27	Indien na de visuele en organoleptische keuring (uitgevoerd direct na inname) door de inschrijver het vermoeden bestaat dat het tot de aangeboden vracht behorende AFVAL meer niet-productgebonden vervuiling bevat dan de toegestane vervuilingsgraad, wordt de betreffende vracht in zijn geheel door inschrijver op een separate plek op de ontvangstlocatie apart gehouden. Aan de chauffeur van het aanleverende voertuig wordt in dat geval een weegbon afgegeven met daarop vermeld dat het afgeleverde AFVAL voorsnog niet is geaccepteerd.

OT-28	<p>Inschrijver heeft uitsluitend tot 2 uur na het uitwegen van het aanleverende voertuig, de mogelijkheid om de aangeboden vracht AFVAL af te keuren. Inschrijver is verplicht de opdrachtgever in geval van afkeur binnen deze 2 uur op de hoogte te stellen van het feit dat het aangeboden AFVAL vooralsnog niet is geaccepteerd. Inschrijver maakt hiervan eerst telefonisch een melding bij de contactpersoon van opdrachtgever. Vervolgens doet inschrijver (ter bevestiging) de melding ook per e-mail aan de contactpersoon toekomen. Zowel de telefonische melding als de bevestiging per e-mail moet binnen 2 uur, na het uitwegen van het betreffende voertuig, door opdrachtgever ontvangen zijn. Inschrijver maakt in de melding altijd meteen kenbaar waarom het tot de aangeboden vracht behorende AFVAL niet aan de vervuilingsgraad voldoet. Inschrijver is in geval van afkeur altijd verplicht aan te tonen dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het tot de door opdrachtgever aangeboden vracht behorende AFVAL niet is vermengd na het moment van inname; - het tot de vracht behorende AFVAL vervuild is met niet-productgeboden vervuiling en daardoor niet voldoet aan de acceptatievoorwaarden (lees: er meer niet productgeboden vervuiling is dan toegestaan); - het betreffende AFVAL herleid kan worden naar de betreffende door opdrachtgever aangeleverde vracht (bijv. d.m.v.. foto's waarop het voertuig zichtbaar is).
OT-29	<p>Als inschrijver het tot de aangeboden vracht behorende AFVAL wil afkeuren moet de bevestiging van de melding (per e-mail) door inschrijver voorzien worden van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De reden voor afkeur; - Relevante foto's waarop de vervuiling zichtbaar is (zodat duidelijk is welke soort en hoeveelheid afvalstoffen geleid hebben tot de afkeur); - Tijdstip van ontvangst; - Kenteken van het aanleverende voertuig; - Geschat aandeel niet-productgebonden vervuiling. <p>In de e-mail moet eveneens aannemelijk gemaakt worden dat het betreffende afval afkomstig is van de opdrachtgever.</p>
OT-30	<p>Opdrachtgever wordt altijd in de gelegenheid gesteld de niet geaccepteerde vracht (zijnde al het tot de vracht behorende AFVAL) te (laten) inspecteren. Inspectie door opdrachtgever wordt in aanwezigheid van de inschrijver uitgevoerd. Deze inspectie zal binnen 8 werkuren worden uitgevoerd door (of namens) de opdrachtgever.</p>
OT-31	<p>Als het door opdrachtgever aangeboden AFVAL (vooralsnog) niet geaccepteerd wordt door inschrijver, wordt in overleg met opdrachtgever vastgesteld op welke wijze omgegaan wordt met de afwijkende vracht AFVAL. Hierbij kan sprake zijn van:</p> <p>A) De gehele vracht AFVAL wordt alsnog geaccepteerd door de inschrijver. De weegbon wordt alsnog ondertekend door de inschrijver. De eventueel extra gemaakte kosten zijn voor rekening inschrijver. OF</p> <p>B) De gehele vracht AFVAL wordt niet geaccepteerd met instemming van de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever wordt bepaald welke acties moeten worden uitgevoerd, op welke wijze het aangeboden afgekeurde AFVAL moet worden verwerkt. E.e.a. zal dan worden verrekend o.b.v. de daarvoor vastgelegde eenheidsprijzen. OF</p> <p>C) Opdrachtgever neemt de gehele betreffende vracht AFVAL terug. In dat geval is opdrachtgever vrij om deze elders voor verwerking aan te bieden. OF</p> <p>D) Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld een gedeelte van de vracht (waaronder de vervuilingen) terug te nemen, waarna het resterende deel van de vracht alsnog wordt geaccepteerd. De retourgenomen hoeveelheid AFVAL wordt door de opdrachtgever elders voor verwerking aangeboden. OF</p> <p>E) In geval van verschil van mening tussen inschrijver en opdrachtgever wordt een onafhankelijke deskundige aangewezen. Deze zal binnen 8 werkuren nadat hij daarvoor de opdracht heeft gehad een nadere controle op het tot de betreffende vracht behorende AFVAL uitvoeren. De uitspraak van deze onafhankelijke deskundige over het al dan niet voldoen is bindend voor beide partijen. De kosten van de controle door de deskundige zijn voor de in het ongelijk gestelde partij.</p>

OT-32	<p>Kosten voor afkeur en/of meerkosten voor verwerking van niet geaccepteerd AFVAL kunnen door inschrijver niet worden doorbelast als:</p> <ul style="list-style-type: none">- De geconstateerde vervuiling onder productgebonden vervuiling valt; en/of- Geen van de in voorgaande eis opgenomen stappen doorlopen is; en/of- Opdrachtgever geen voorafgaande schriftelijke toestemming voor de verwerking als restafval verleend heeft; en/of- De meldingen voor afkeur niet of niet tijdig door opdrachtgever ontvangen zijn; en/of- Inschrijver de melding niet per e-mail aan opdrachtgever bevestigd; en/of- De bevestigings e-mail niet voorzien is van relevante foto's en de overige in de betreffende eis gevraagde informatie; en/of- De herkomst van het AFVAL onduidelijk is; en/of- Opdrachtgever niet in staat is gesteld om het afgekeurde AFVAL te (laten) inspecteren.
-------	---

Bijlage 03	
Tab 4: Eisen aan verwerking	
NR	Algemeen
V-1	Inschrijver verwerkt de volledige hoeveelheid door opdrachtgever aangeboden AFVAL
V-2	Het door opdrachtgever aangeboden AFVAL moet verwerkt worden door inschrijver conform Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021 (LAP3 en eventuele opvolgers daarvan) en de Wet Milieubeheer (incl. eventuele opvolgers daarvan) op doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde wijze. De verwerking dient, per afvalstroom, plaats te vinden conform de voorkeursvolgorde als aangenomen in de wet Milieubeheer artikel 10.4 (Ladder van Lansink).
V-3	Uiterlijk 1 maand voor de aanvang van de uitvoering van de opdracht moet inschrijver een geldige omgevingsvergunning voor de verwerkingsinrichting(en) en/of de locatie(s) waar (delen van) de verwerking plaats vindt overleggen aan opdrachtgever. Uit deze vergunning(en) moet duidelijk blijken dat de jaarlijks door opdrachtgever voor verwerken aan te bieden hoeveelheid AFVAL past binnen de vigerende vergunning.
V-4	De vervuiling uit het aangeboden AFVAL, welke na de uitgevoerde behandelingen alleen nog maar geschikt is voor verbranding, zal worden verwerkt in een afvalverbrandingsinstallatie die voldoet aan de R1 status conform de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA).
Verwerking van GFT	
V-5	De minimumstandaard voor de verwerking van het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden GFT is composteren. Het door opdrachtgever aangeboden GFT wordt daarvoor door inschrijver in een composteerinstallatie verwerkt.
V-6	Het uitvoeren van vergisting voorafgaande aan het composteringsproces is gewenst (zie kwalitatieve gunningscriteria). Als inschrijver vergisting als verwerkingsmethode aanbiedt is het volgende van toepassing. Het te vergisten GFT moet door inschrijver in een vergistingsinstallatie worden verwerkt alvorens nacompostering (of een andere vorm van aerobe droging) op het digestaat wordt toegepast.
V-7	De totale hoeveelheid van het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden GFT moet tenminste conform de voornoemde minimumstandaard verwerkt worden. Hiervoor moet inschrijver alle noodzakelijke toepassingen uitvoeren als onderdeel van het door hem uit te voeren verwerkingsproces. Onderdeel hiervan is dat inschrijver waar dat nodig en/of mogelijk is sortering en scheiding toepast op het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden GFT. Het doel van deze behandeling is om afvoer naar een verbrandingsinstallatie zo veel mogelijk te voorkomen. Inschrijver moet garanderen dat er altijd tenminste aan de minimumstandaard wordt voldaan. Inschrijver dient te rapporteren over de in dit kader behaalde resultaten. Inschrijver moet deze rapportage, jaarlijks aan opdrachtgever verstrekken. Deze rapportage heeft betrekking op de resultaten van de gehele verwerkingsinstallatie(s) die inschrijver voor uitvoering van deze opdracht inzet.
Verwerking van HRA	
V-8	Het uitvoeren van scheiding op het HRA met minimaal het scheiden van plastic verpakkingsafval (minimaal gesplitst in PET (DKR-328-1), PE (DKR-329), PP (DKR-324), Folie (DKR-310), EPS (DKR-340) Mix-kunststoffen (DKR-350), MPO (mixstroom Mixed Polyolefin), drankenkartons (DKR-510), metalen) voorafgaande aan verbranding, is vereist. Feitelijk betreft het hier het nascheiden van het door opdrachtgever aangeleverde HRA. De inzameling van brngscheiden PMD in de gemeente Weert is beperkt. Zie tabblad T1. Het ingezamelde HRA bevat nog relatief veel PMD en andere bruikbare deelstromen.
V-9	De reststroom uit het aangeboden HRA, welke na de uitgevoerde behandelingen alleen nog maar geschikt is voor verbranding, zal worden verwerkt in een afvalverbrandingsinstallatie die voldoet aan de R1 status conform de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). Er wordt waarde toegekend aan een Afvalverbrandingsinstallatie (AEC) met een hogere R1-waarde en een duurzamer proces.
V-10	Uitsluitende wijzigingen in de afvalstoffenbelasting kunnen worden doorbelast over het deel van het HRA dat daawerkelijk wordt verbrand, conform de opgave van de inschrijver bij de kwalitatieve gunningscriteria.
V-11	Afscheiding van metalen uit AEC-bodemassas is verplicht (LAP3), toepassing van AEC-bodemassas conform de Green Deal Bodemas waarbij het residu mag worden gestort.

V-12	<p>De maximale hoeveelheid van het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden afval moet conform de voornoemde minimumstandaard verwerkt worden. Hiervoor moet inschrijver alle noodzakelijke toepassingen uitvoeren als onderdeel van de door hem uit te voeren verwerkingsproces. Onderdeel hiervan is dat inschrijver waar dat nodig en/of mogelijk is sortering en scheiding toepast op het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden afval. Het doel van deze behandeling is om afvoer naar een verbrandingsinstallatie zo veel mogelijk te voorkomen. Inschrijver moet garanderen dat er altijd tenminste aan de minimumstandaard wordt voldaan. Inschrijver dient te rapporteren over de in dit kader behaalde resultaten. Inschrijver moet deze rapportage, jaarlijks aan opdrachtgever verstrekken. Deze rapportage heeft betrekking op de resultaten van de gehele verwerkingsinstallatie(s) die inschrijver voor uitvoering van deze opdracht inzet.</p>
------	--

Verwerking van PMD	
V-13	Het uitvoeren van scheiding op het PMD met minimaal het scheiden van plastic verpakkingsafval (minimaal gesplitst in PET (DKR-328-1), PE (DKR-329), PP (DKR-324), Folie (DKR-310), EPS (DKR-340) Mix-kunststoffen (DKR-350), MPO (mixstroom Mixed Polyolefin), drankenkartons (DKR-510), metalen) is vereist. De genoemde deelstromen mogen niet worden verbrand.
V-14	De reststroom uit het aangeboden PMD, welke na de uitgevoerde behandelingen alleen nog maar geschikt is voor verbranding, zal worden verwerkt in een afvalverbrandingsinstallatie die voldoet aan de R1 status conform de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA). Er wordt waarde toegekend aan een Afvalverbrandingsinstallatie (AEC) met een hogere R1-waarde.
V-15	Uitsluitende wijzigingen in de afvalstoffenbelasting kunnen worden doorbelast over het deel van het PMD dat daawerkelijk wordt verbrand, conform de opgave van de inschrijver bij de kwalitatieve gunningscriteria.
V-16	De maximale hoeveelheid van het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden afval moet conform de voornoemde minimumstandaard verwerkt worden. Hiervoor moet inschrijver alle noodzakelijke toepassingen uitvoeren als onderdeel van de door hem uit te voeren verwerkingsproces. Onderdeel hiervan is dat inschrijver waar dat nodig en/of mogelijk is sortering en scheiding toepast op het door opdrachtgever voor verwerking aangeboden afval. Het doel van deze behandeling is om afvoer naar een verbrandingsinstallatie zo veel mogelijk te voorkomen. Inschrijver moet garanderen dat er altijd tenminste aan de minimumstandaard wordt voldaan. Inschrijver dient te rapporteren over de in dit kader behaalde resultaten. Inschrijver moet deze rapportage, jaarlijks aan opdrachtgever verstrekken. Deze rapportage heeft betrekking op de resultaten van de gehele verwerkingsinstallatie(s) die inschrijver voor uitvoering van deze opdracht inzet.