

Behoort bij: Bestek 5-2020

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERK				
11	GRONDWERKZAAMHEDEN				
110	GROND ONTGRAVEN IN DEN DROGE				
1100	<u>Zand ontgraven.</u>				
110010	Grond ontgraven uit cunet, zand.	m3	3.770,00V		
110020	Grond ontgraven uit cunet, zand, voor groenstrook.	m3	362,00V		
110030	Grond ontgraven uit cunet, zand, voor boomvak	m3	640,00V		
110040	Grond ontgraven uit bomenstrook.	m3	2.036,00V		
110050	Grond ontgraven uit cunet, zand, straatlaag.	m3	12,00V		
110060	Grond ontgraven uit tussenopslag, zand.	m3	2.685,00V		
110070	Grond ontgraven uit cunet, zand, straatlaag.	m3	8,00V		
1101	<u>Grond ontgraven.</u>				
110110	Grond ontgraven uit groenstrook.	m3	420,00V		
110120	Grond ontgraven uit groenstrook.	m3	155,00V		
110130	Grond ontgraven uit groenstrook.	m3	8,00V		
110160	Grond ontgraven uit tussenopslag.	m3	748,00V		
113	GROND VERVOEREN				
113010	Zand vervoeren, naar tussenopslag.	m3	2.685,00V		
113020	Zand vervoeren, uit tussenopslag.	m3	1.375,00V		
113030	Grond vervoeren, naar tussenopslag.	m3	748,00V		
113040	Grond vervoeren, uit tussenopslag.	m3	748,00V		
113050	Grond vervoeren, naar plaats van verwerken	m3	408,00V		
113060	Grond vervoeren, naar plaats van verwerken	m3	288,00V		
113070	Grond vervoeren, overblijvend zand.	m3	2.210,00V		
113110	Grond vervoeren naar Nauerna	ton	6.750,00V		
114	GROND LEVEREN				
114010	Leveren grond	m3	335,00V		
114060	Leveren zand.	m3	1.500,00V		
114080	Leveren bomengrond.	m3	1.975,00V		
115	GROND VERWERKEN IN DEN DROGE				
1150	<u>Zand verwerken</u>				
115010	Grond verwerken in cunet, zand.	m3	1.500,00V		
115020	Grond verwerken in cunet, zand.	m3	50,00V		
115030	Grond verwerken in cunet, zoet zand	m3	135,00V		
115040	Grond verwerken in cunet, zand.	m3	33,00V		
115050	Grond verwerken in tussenopslag, zand.	m3	2.685,00V		
1151	<u>Grond verwerken.</u>				
115110	Grond verwerken in groenstroken, uitvullen.	m3	256,00V		
115120	Grond verwerken in groenstroken, nieuw.	m3	985,00V		
115130	Grond verwerken in boomvakken, bomenzand	m3	625,00V		
115140	Grond verwerken in boomspiegels, uitvullen	m3	5,00V		
115150	Grond verwerken in tuinen, uitvullen	m3	100,00V		
115160	Grond verwerken in groenvakken	m3	20,00V		
115170	Grond verwerken in bermen	m3	8,00V		
115180	Grond verwerken in tussenopslag.	m3	748,00V		
115190	Bomengrond verwerken in boompot.	m3	1.975,00V		
115200	Grond verwerken voor verharding gemaal	m3	5,00V		
13	PROEFSLEUVEN en ONDERZOEK				
130020	Graven proefsleuf.	m	250,00V		
14	DIVERSEN GRONDWERK				
141	MAATREGELEN T.B.V. TERREIN EN MEUBILAIR				
141060	Toepassen rijplaten e.d.	EUR		N	
2	RIOLERINGEN				
20	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
200	FUNDERINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200000	Verwijderen juk, paalfundering.	st	5,00V		
200010	Verwijderen schottenfundering.	m	120,00V		
200020	Verwijderen moffundering.	st	850,00V		
202	LEIDINGWERK				
2020	<u>Verwijderen kokerriool excl. grondwerk</u>				
202000	Verwijderen kokerriool diameter 315 mm.	m	9,00V		
2022	<u>Verwijderen betonriool excl. grondwerk</u>				
202200	Verwijderen betonriool diameter 300 mm.	m	817,00V		
202210	Verwijderen betonriool diameter 400 mm.	m	32,00V		
202220	Verwijderen betonriool diameter 600 mm.	m	62,00V		
202230	Verwijderen betonriool diameter 700 mm.	m	10,00V		
202240	Verwijderen betonriool diameter 800 mm.	m	17,00V		
202250	Verwijderen betonriool diameter 850 mm.	m	8,00V		
2023	<u>Verwijderen betonriool incl. grondwerk</u>				
202310	Verwijderen betonriool diameter 300 mm.	m	216,00V		
202330	Verwijderen betonriool diameter 400 mm.	m	109,00V		
202340	Verwijderen betonriool diameter 500 mm.	m	463,00V		
202350	Verwijderen betonriool diameter 600 mm.	m	290,00V		
202360	Verwijderen betonriool diameter 700 mm.	m	99,00V		
2024	<u>Verwijderen kunststofbuis excl. grondwerk</u>				
202420	Verwijderen kunststofbuis diameter 315 mm.	m	2,00V		
2025	<u>Verwijderen kunststofbuis incl. grondwerk</u>				
202500	Verwijderen kunststofbuis diameter 500 mm.	m	6,00V		
2027	<u>Verwijderen drainage incl. grondwerk</u>				
202700	Verwijderen kunststofbuis (drainage) 80 mm.	m	647,00V		
202710	Verwijderen kunststofbuis (drainage) 110 mm.	m	96,00V		
202720	Verwijderen kunststofbuis (drainage) 125 mm.	m	143,00V		
202730	Verwijderen kunststofbuis (drainage) 160 mm.	m	167,00V		
2028	<u>Volschuimen riool (leidingwerk).</u>				
202800	Rioolleiding reinigen t.b.v inspectie (bs-inlaten)	m	948,00V		
202810	Maken opnamen vooraf aan volschuimen (bs-inlaten).	m	948,00V		
202820	Verw. putrand met deksel, vol te schuimen riool.	st	27,00V		
202830	Verwijderen put tot 1,00 m beneden maaiveld.	st	27,00V		
202840	Zand aanvullen t.p.v. gedeeltelijk verwijderde put	st	27,00V		
202850	Rioolleiding reinigen t.b.v. volschuimen.	m	948,00V		
202880	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B300 mm.	m	539,00V		
202890	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B400 mm.	m	244,00V		
202900	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B500 mm.	m	142,00V		
202910	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B600 mm.	m	14,00V		
202920	Vullen buitenwerking gestelde leiding, B700 mm.	m	9,00V		
202930	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B300 mm.	st	29,00V		
202940	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B400 mm.	st	7,00V		
202950	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B500 mm.	st	6,00V		
202960	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B600 mm.	st	2,00V		
202970	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B700 mm.	st	2,00V		
202980	Aanbrengen schildmuur van metselwerk, B850 mm.	st	2,00V		
2030	<u>Volschuimen riool (afdoppen bestaande inlaten).</u>				
203010	Afdoppen bestaande inlaten 125 en 160 mm.	st	100,00V		
203030	Afdoppen bestaande inlaten incl. grondwerk.	st	40,00V		
2031	<u>Verwijderen betonnen inspectieputten.</u>				
203100	Verwijderen putrand met deksel.	st	67,00V		
203110	Verwijderen put, uitwendig opp. 0,50-1,00 m2.	st	52,00V		
203120	Verwijderen put, uitwendig opp. 1,00-1,50 m2.	st	10,00V		
203130	Verwijderen put, uitwendig opp. 1,50-2,00 m2.	st	5,00V		
203140	Verwijderen uitstroombak, tot 1,5 m2 uitwendig.	st	1,00V		
2032	<u>Verwijderen kunststof inspectieputten.</u>				
203210	Verwijderen putrand met deksel.	st	27,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203220	Verwijderen kunststofput, diameter 60 mm.	st	27,00V		
204	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2040	<u>Verwijderen leidingwerk excl. grondwerk.</u>				
204000	Verwijderen kolk- en huisaansluitingen, kunststof	m	1.740,00V		
2041	<u>Verwijderen leidingwerk incl. grondwerk.</u>				
204100	Verwijderen kunststofbuis.	m	400,00V		
21	GRONDWERK				
210	GROND VERVOEREN.				
210020	Vervoeren grond naar en van depot.	EUR	N		
211	GRONDVERBETERING				
211000	Aanbrengen grondverbetering.	m3	500,00V		
213	AFKISTEN/AFHEIEN RIOOLSLEUF				
213030	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (< 2,50).	m	2.400,00V		
213040	Treffen voorz. inkalven rioolsleuf (>= 2,50).	m	600,00V		
214	BOUWHEKKEN				
214030	Toepassen tijdelijke afrastering (h=1,00 m).	EUR	N		
214040	Toepassen tijdelijke afrastering (h=2,00 m).	EUR	N		
215	KABELS EN LEIDINGEN				
215010	Ophangen kabels en leidingen.	EUR	N		
215020	Ophangen gasleidingen.	EUR	N		
22	RIOLERINGSWERK				
220	FUNDERING ONDER RIOOLBUIZEN EN PUTTEN				
2200	<u>Aanbrengen palen</u>				
220000	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 4,5m.	st	56,00V		
220010	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,0m.	st	376,00V		
220020	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 5,5m.	st	694,00V		
220030	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,0m.	st	1.400,00V		
220040	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 6,5m.	st	1.158,00V		
220050	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 7,0m.	st	618,00V		
220060	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken), 7,5m.	st	138,00V		
220070	Trillen palen van naaldhout.	st	400,00V		
220080	Trekken te korte houten paal.	st	100,00V		
220090	Aanbrengen palen van naaldhout (drukken).	st	20,00V		
2202	<u>Aanbrengen houten kespen.</u>				
220200	Aanbr. kespen t.b.v. buisfundering, 300t/m500 mm.	st	1.370,00V		
220210	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 600 mm.	st	567,00V		
220220	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 700 mm.	st	98,00V		
220230	Aanbrengen kespen t.b.v. buisfundering, 800 mm.	st	24,00V		
220250	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 0,80 m inw.	st	78,00V		
220260	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,00 m inw.	st	68,00V		
220270	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 1,25 m inw.	st	12,00V		
220280	Aanbr. kespen t.b.v. putfundering, put 2,0 m inw.	st	2,00V		
2203	<u>Aanbrengen klossen.</u>				
220300	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 300 mm.	st	962,00V		
220310	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 400 mm.	st	702,00V		
220320	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 500 mm.	st	1.076,00V		
220330	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 600/700 mm.	st	1.330,00V		
220340	Aanbrengen oplegklossen (beton riool) 800 mm.	st	48,00V		
220350	Aanbrengen opsluitklossen, betonputten.	st	320,00V		
2205	<u>Aanbrengen beddingvloer.</u>				
220500	Aanbrengen beddingen, put 0,80 m inwendig.	st	351,00V		
220510	Aanbrengen beddingen, put 1,00 m inwendig.	st	340,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220520	Aanbrengen baddingen, put 1,25 m inwendig.	st	72,00V		
220530	Aanbrengen baddingen, put 2,00 m inwendig.	st	17,00V		
221	LEIDINGWERK				
2213	<u>Aanbrengen betonriool incl. grondwerk.</u>				
221300	Aanbrengen betonbuis rond profiel 300 mm.	m	675,00V		
221310	Aanbrengen betonbuis rond profiel 400 mm.	m	420,00V		
221320	Aanbrengen betonbuis rond profiel 500 mm.	m	646,00V		
221330	Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.	m	281,00V		
221340	Aanbrengen betonbuis rond profiel 600 mm.	m	400,00V		
221350	Aanbrengen betonbuis rond profiel 700 mm.	m	118,00V		
221360	Aanbrengen betonbuis rond profiel 800 mm.	m	29,00V		
221380	Maken passtuk uit betonbuis, ongewapend.	st	72,00V		
221390	Maken passtuk uit betonbuis, gewapend.	st	6,00V		
2215	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, DWA.</u>				
221500	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	596,00V		
221530	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.	m	80,00V		
221540	Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.	m	6,00V		
2216	<u>Aanbrengen PVC-buis incl. grondwerk, HWA.</u>				
221600	Aanbrengen PVC-buis, 250 mm.	m	79,00V		
221630	Aanbrengen PVC-buis, 315 mm.	m	606,00V		
221640	Aanbrengen 1/2 zinkers DWA, PVC-buis, 315 mm.	st	1,00V		
221650	Aanbrengen PVC-buis, 400 mm.	m	835,00V		
221670	Aanbrengen PVC-buis, 500 mm.	m	362,00V		
2223	<u>Aanbrengen drainleiding excl. grondwerk.</u>				
222310	Aanbrengen drains diameter 150 mm.	m	2.012,00V		
222320	Verwerken draineerzand.	m3	201,00V		
222340	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 30°.	st	216,00V		
2226	<u>Aanbrengen DT-buis incl. grondwerk.</u>				
222600	Aanbrengen DT-buis, 200 mm.	m	622,00V		
222700	Verwerken draineerzand.	m3	155,00V		
223	INSPECTIEPUTTEN				
2230	<u>Aanbrengen betonnen inspectieputten.</u>				
223000	Opstellen puttenstaat.	EUR	N		
223010	Maken put van betonelementen 0,80 m DWA	st	37,00V		
223020	Maken put van betonelementen 0,80 m HWA.	st	2,00V		
223030	Maken put van betonelementen 1,00 m DWA	st	11,00V		
223040	Maken put van betonelementen 1,00 m HWA.	st	20,00V		
223050	Maken put van betonelementen 1,25 m DWA	st	5,00V		
2231	<u>Aanbrengen kunststof inspectieputten.</u>				
223100	Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, HWA.	st	44,00V		
223110	Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, DWA.	st	12,00V		
223140	Aanbrengen put van kunststof, Ø 0,80 m, DT-riool.	st	10,00V		
2232	<u>Aanbrengen betonnen uitstroombak.</u>				
223200	Aanbrengen betonnen uitstroombak.	st	4,00V		
2233	<u>Aanbrengen betonnen overstortput.</u>				
223300	Aanbrengen betonnen overstortput.	st	1,00V		
2235	<u>Putranden en deksels.</u>				
223500	Aanbrengen putrand met deksel.	st	133,00V		
223510	Leveren putranden en deksels.	st	133,00V		
224	HUIS- EN KOLKAANSLUITINGEN				
2241	<u>Aanbrengen huisaansluitingen (DWA).</u>				
224100	Aanbrengen huisaansluiting op PVC-riool, 125 mm.	st	79,00V		
224110	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.	st	5,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224130	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 125 mm.	st	120,00V		
224140	Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.	st	63,00V		
224150	Aanbrengen huisaansluiting op betonriool, 160 mm.	st	2,00V		
2242	<u>Aanbrengen kolk- en huisaansluitingen (HWA).</u>				
224200	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op PVC-riool.	st	260,00V		
224210	Aanbrengen opzetter op PVC-riool, rest inlaat.	st	20,00V		
224220	Aanbrengen kolk- en huisaansluiting op betonriool.	st	39,00V		
224230	Aanbrengen opzetter op betonriool, rest inlaat.	st	8,00V		
2243	<u>Aanbrengen kolkaansluitingen op DT-riool.</u>				
224300	Aanbrengen kolkaansluiting op PP-riool, 125 mm.	st	79,00V		
2245	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. excl grondwerk.</u>				
224500	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	360,00V		
224510	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	15,00V		
2246	<u>Leidingwerk tbv kolk-/huisaansl. incl grondwerk.</u>				
224600	Aanbrengen PVC-buis, 125 mm.	m	2.260,00V		
224610	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 125 mm.	st	1.125,00V		
224640	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk, Y-stuk 125 mm.	st	130,00V		
224650	Aanbrengen PVC-buis, 160 mm.	m	20,00V		
224660	Aanbrengen PVC-hulpstuk, bochten 160 mm.	st	6,00V		
224700	Aanbrengen PVC-buis, 200 mm.	m	31,00V		
225	PVC- EN BETONWERK T.B.V. RIOLERING.				
2250	<u>Put aansluitingen.</u>				
225000	Maken beton aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
225010	Maken beton aansluiting op rioolput, excl. boren.	st	1,00V		
225020	Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
225030	Maken PVC aansluiting op rioolput, incl. boren.	st	2,00V		
225040	Maken aanstorting op rioolput.	st	3,00V		
2252	<u>Stroomprofielen.</u>				
225200	Aanbrengen van stroomprofielen.	st	2,00V		
226	DIVERSEN RIOOLWERK.				
2261	<u>Rioolafsluitingen.</u>				
226100	Waarborgen droog-weer-afvoer huisaansluitingen.	EUR	N		
226110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
226130	Toepassen bemaling.	keer	35,00V		
226140	Instandhouden bemaling.	dag	120,00V		
226150	Aanbrengen tijdelijke noodverbinding	st	2,00V		
2262	<u>Peilbuizen.</u>				
226200	Verwijderen peilbuizen.	st	24,00V		
226220	Aanbrengen definitieve peilbuizen (datalogger).	st	4,00V		
2263	<u>Reinigen riool.</u>				
226300	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, best.riool.	m	2.134,00V		
226310	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool	m	2.559,00V		
226320	Rioolleiding reinigen onder hoge druk, nieuw riool	m	2.569,00V		
226330	Drainage/DT-riool reinigen onder hoge druk.	m	622,00V		
226340	Stortkosten resterende vaste stoffen.	ton	145,00V		
2265	<u>Rioolinspectie.</u>				
226500	Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.	m	2.559,00V		
226510	Uitvoeren visuele inspectie vanuit nieuw riool.	m	2.569,00V		
227	BEMALING.				
2270	<u>Opstellen bemalingsplan.</u>				
227000	Opstellen bemalingsplan.	EUR	N		
2271	<u>Bronbemaling.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
227110	Toepassen bronbemaling.	m	3.000,00V		
227140	Aanbrengen debietmeetpunt.	st	1,00V		
3	VERHARDINGEN				
30	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
300	ALGEMEEN / DIVERSE				
302	AFWATERING				
302020	Verwijderen PVC-kolk.	st	223,00V		
302030	Verwijderen betonkolk.	st	17,00V		
303	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
3031	<u>Opsluitbanden.</u>				
303110	Opbreken betonbanden, 60 x 200 mm.	m	4.243,00V		
303120	Opbreken betonbanden, 100 x 200 mm.	m	470,00V		
3032	<u>Trottoirbanden.</u>				
303230	Opbreken betonbanden, 130/150 x 250 mm.	m	4.243,00V		
3033	<u>Inritbanden.</u>				
303300	Opbreken inritbanden, 450 mm.	m	24,00V		
303310	Opbreken inritbanden, 450 mm.	m	68,00V		
303320	Opbreken inritbanden, 750 mm.	m	11,00V		
303330	Opbreken inritperronbanden.	m	55,50V		
304	OPBREKEN TEGELVERHARDING				
304010	Opbreken betontegels.	m2	15.400,00V		
3043	<u>Trottoirtegels, grijs, 80 mm.</u>				
304310	Opbreken betontegels.	m2	165,00V		
3044	<u>Trottoirtegels, zwart</u>				
304410	Opbreken betontegels, kleur zwart	m2	68,00V		
3045	<u>Trottoirtegels, wit</u>				
304510	Opbreken betontegels, kleur wit	m2	48,00V		
3047	<u>Opbreken verkeerstegels.</u>				
304710	Opbreken betontegels, haaietanden.	m2	1,25V		
3048	<u>Opbreken rubbertegels</u>				
304810	Opbreken rubbertegels	m2	123,00V		
304830	Opbreken gootlaag.	m	30,00V		
305	OPBREKEN BESTRATING				
3052	<u>Dikformaat.</u>				
305220	Opbreken betonstraatstenen.	m2	114,00V		
305230	Opbreken betonstraatstenen.	m2	92,00V		
3053	<u>Keiformaat.</u>				
305310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	17.270,00V		
305320	Opbreken betonstraatstenen.	m2	424,00V		
305330	Opbreken betonstraatstenen.	m2	60,00V		
305340	Opbreken betonstraatstenen.	m2	301,00V		
305350	Opbreken betonstraatstenen.	m2	246,00V		
307	OPBREKEN ASFALTVERHARDING				
3071	<u>Zagen asfalt.</u>				
307110	Zagen verharding.	m	10,00V		
307120	Zagen verharding.	m	14,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
307130	Zagen verharding.	m	3,00V		
3072	<u>Opbreken asfaltverharding.</u>				
307210	Onderzoek op aanwezigheid van teer.	EUR	N		
307220	Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,20 m.	m2	2.500,00V		
307230	Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,20 m.	m2	29,00V		
307240	Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.	m2	203,00V		
307250	Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,10 m.	m2	407,00V		
307260	Opbreken asfaltverharding, dik ca. 0,08 m.	m2	33,00V		
307290	Meerkosten afvoeren teerhoudend asfalt.	ton	183,00V		
3073	<u>Frezen asfalt.</u>				
307310	Frezen van asfalt, 25 mm, aansluitingen.	m2	7,00V		
307330	Frezen van asfalt, 25 mm, aansluitingen.	m2	44,20V		
307340	Frezen van asfalt, 60 mm, aansluitingen.	m2	41,40V		
308	OPBREKEN FUNDERING				
308010	Verwijderen funderingslaag.	m2	147,00V		
308020	Verwijderen funderingslaag.	m2	481,00V		
309	OPNEMEN WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR				
309110	Verwijderen anti parkeerpaal.	st	85,00V		
309120	Verwijderen stalen hek t.b.v. fietssluis	st	4,00V		
309130	Verwijderen uitneembare paal.	st	2,00V		
309140	Verwijderen betonnen palen	st	15,00V		
309150	Verwijderen zitbank	st	5,00V		
309160	Verwijderen rijwielrekken.	st	9,00V		
309170	Verwijderen rijwielrekken.	st	2,00V		
309180	Verwijderen rijwielstandaard	st	24,00V		
309190	Verwijderen prullenbakken.	st	1,00V		
309200	Verwijderen prullenbakken.	st	4,00V		
309210	Verwijderen voetbaldoel	st	2,00V		
309220	Verwijderen ballenvanger	st	2,00V		
309230	Verwijderen voetbaldoel	st	2,00V		
309240	Verwijderen speeltoestellen	st	6,00V		
309260	Verplaatsen bovengrondse afvalcontainer	st	3,00V		
31	GRONDWERK EN WEGFUNDERING				
3160	<u>Grondwerk voor verhardingen</u>				
316010	Afwerken zandbed voor wegfundering.	m2	14.441,00V		
316020	Afwerken zandbed voor elementen verharding.	m2	20.800,00V		
3180	<u>Funderingen voor straatwerk</u>				
318010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	11.875,00V		
318020	Afwerken fundering.	m2	180,00V		
318030	Aanbrengen straatlaag.	m2	10.515,00V		
318040	Aanbrengen straatlaag.	m2	235,00V		
318090	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	10,00V		
3190	<u>Funderingen voor asfaltverhardingen.</u>				
319010	Aanbrengen laag lichtgebonden steenmengsel, 0,25m.	m2	2.540,00V		
319030	Aanbrengen lichtgebonden steenmengsel, eilanden.	m2	26,00V		
319040	Afwerken fundering.	m2	235,00V		
319060	Leveren hydraulisch gebonden steenmengsel.	ton	1.220,00V		
32	AFWATERING				
320080	Aanbrengen putrand met deksel, selflevel.	st	9,00V		
3221	<u>Kolken, beton</u>				
322100	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	224,00V		
322110	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	3,00V		
322120	Leveren straatkolk, beton, in molgoot.	st	180,00V		
322130	Leveren straatkolk, beton.	st	23,00V		
322140	Leveren trottoirkolk, beton.	st	19,00V		
322150	Leveren trottoirkolk, beton, in geleideband.	st	2,00V		
3240	<u>Brandkranen.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
324040	Herstellen straatpotten, brandkranen.	st	24,00V		
33	STRAATWERK				
331	OPSLUITBANDEN				
3311	<u>Opsluitbanden 100 x 200 mm.</u>				
331110	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	4.290,00V		
331120	Aanbrengen opsluitbanden van beton, in specie	m	86,00V		
331130	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	4.250,00V		
331140	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	167,00V		
331150	Leveren hulpstuk -opsluitband van beton-	st	75,00V		
331160	Pasmaken van betonbanden.	st	220,00V		
3312	<u>Opsluitbanden 120 x 250 mm.</u>				
331210	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	370,00V		
331260	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
3314	<u>Opsluitbanden 250 x 200 mm.</u>				
331410	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 250 x 200 mm.	m	232,00V		
331460	Pasmaken van betonbanden.	st	21,00V		
3315	<u>Opsluitbanden 200 x 200 mm.</u>				
331510	Aanbrengen opsluitbanden van beton, 200 x 200 mm.	m	108,00V		
331520	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	140,00V		
331560	Pasmaken van betonbanden.	st	10,00V		
3316	<u>Boomkranen.</u>				
331610	Aanbrengen hoekstuk van beton, boomkranen.	st	176,00V		
331620	Aanbrengen tussenstuk van beton, boomkranen.	st	440,00V		
3321	<u>Trottoirbanden 130/150 x 250 mm.</u>				
332110	Aanbrengen trottoirbanden van beton, zandbed.	m	47,00V		
332190	Pasmaken van betonbanden.	st	4,00V		
3323	<u>Trottoirbanden 180/200 mm.</u>				
332320	Aanbrengen trottoirbanden van beton, in specie.	m	1.310,00V		
332330	Aanbrengen trottoirbanden van beton, met betonrug.	m	17,00V		
332350	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	920,00V		
332360	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	412,00V		
332370	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-	st	57,00V		
332380	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	34,00V		
332390	Pasmaken van betonbanden.	st	170,00V		
3324	<u>Trottoirbanden 180/200mm 120mm hoog.</u>				
332420	Verlijmen van trottoirband op asfalt	m	142,00V		
332450	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	135,00V		
332460	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	9,00V		
332490	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00V		
3325	<u>Geleidebanden 50/200 mm.</u>				
332520	Aanbrengen trottoirbanden van beton, gb, in specie	m	2.080,00V		
332550	Leveren rechte trottoirband van beton, gb.	st	1.970,00V		
332560	Leveren gebogen trottoirband van beton, gb.	st	26,00V		
332570	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton-gb.	st	84,00V		
332580	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	4,00V		
332590	Pasmaken van betonbanden.	st	50,00V		
3326	<u>Trottoirbanden 280/300 x 250 mm</u>				
332620	Aanbrengen trottoirbanden van beton in specie	m	780,00V		
332650	Leveren rechte trottoirband van beton	st	700,00V		
332660	Leveren gebogen trottoirband van beton	st	52,00V		
332670	Leveren hulpstuk -trottoirband van beton	st	17,00V		
332680	Leveren rechte trottoirband van beton, verlaagd.	st	23,00V		
332690	Pasmaken van betonbanden.	st	20,00V		
3327	<u>Inritbanden.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332700	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	87,50V		
332720	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	53,00V		
3328	<u>Stootbanden.</u>				
332810	Aanbrengen stootbanden, 1 zijde rond.	st	120,00V		
332820	Aanbrengen stootbanden, 2 zijden rond.	st	108,00V		
3329	<u>Diverse banden schuine loper</u>				
332900	Aanbrengen betonnen elementen Solid laag	m	251,00V		
332910	141	m	242,00V		
332920	Leveren hulpstuk - betonnen elementen	st	8,00V		
332930	Aanbrengen betonnen elementen Solid plaat	m	16,00V		
332940	Pasmaken van betonnen elementen	st	8,00V		
332950	Pasmaken van betonnen elementen	st	5,00V		
332960	Aanbrengen betonnen bocht-elementen Solid	m	26,00V		
332970	Leveren betonnen elementen Solid laag	st	12,00V		
332980	Leveren hulpstuk - betonnen elementen	st	2,00V		
332990	Leveren hulpstuk - betonnen elementen	st	2,00V		
333	TEGELVERHARDINGEN				
3330	<u>Trottoirtegels, grijs, 45 mm.</u>				
333010	Aanbrengen betontegels.	m2	17,00V		
3331	<u>Trottoirtegels, grijs, 60 mm.</u>				
333120	Aanbrengen betontegels.	m2	12.480,00V		
333180	Leveren betontegels.	m2	12.480,00V		
3332	<u>Trottoirtegels, grijs, 80 mm.</u>				
333210	Aanbrengen betontegels.	m2	125,00V		
333240	Aanbrengen betontegels, uitwegen.	m2	365,00V		
333250	Leveren betontegels.	st	5.450,00V		
3335	<u>Witte en zwarte tegels</u>				
333560	Aanbrengen betontegels, wit	m2	48,00V		
333570	Leveren betontegels, inboet	st	60,00V		
333580	Aanbrengen betontegels, zwart	m2	68,00V		
333590	Leveren betontegels, inboet	st	100,00V		
3336	<u>Verkeerstegels.</u>				
333610	Aanbrengen verkeerstegels, rijweg.	m2	4,50V		
3338	<u>Diverse betontegels.</u>				
333810	Aanbrengen inrit-tegels.	m2	1,35V		
333830	Aanbrengen goot van betontegels.	m	25,00V		
334	WAALFORMAAT BESTRATING				
334300	Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag.	m2	56,00V		
335	DIKFORMAAT BESTRATING				
335120	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur rood.	m2	96,00V		
335300	Aanbrengen betonstraatstenen, strekse laag.	m2	78,00V		
335310	Aanbrengen molgoot.	m	1.588,00V		
336	KEIFORMAAT BESTRATING				
336120	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur bruin	m2	8.280,00V		
336140	Aanbrengen betonstraatstenen, plateau.	m2	1.140,00V		
336150	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur zwart.	m2	4.490,00V		
336160	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, bocht.	m2	25,00V		
336170	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur grijs, P-vak.	m2	23,00V		
336200	Aanbrengen betonstraatstenen, grijs	m2	35,00V		
336210	Aanbrengen betonstraatstenen, grijs	m2	21,00V		
336250	Aanbrengen betonstraatstenen, brandkraanpijl.	st	92,00V		
336340	Aanbrengen molgoot.	m	30,00V		
336350	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	135,00V		
336360	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	275,00V		
336370	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	246,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
336380	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	635,00V		
3366	<u>Markering in straatwerk.</u>				
336610	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, 1-1 streep.	m2	1,00V		
336620	Aanbrengen b.s.s., kleur wit, om en om.	m2	96,00V		
336630	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit, talud.	m2	162,00V		
336640	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit	m2	5,00V		
336660	Aanbrengen betonstraatstenen, kleur wit	m2	18,50V		
336670	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	8,00V		
336680	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00V		
336690	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	12,00V		
338	OVERIGE BESTRATINGEN				
338010	Aanbrengen koudasfalt rondom lichtmasten en palen.	st	83,00V		
338020	Aanbrengen P-tegel.	st	456,00V		
338050	Herstraten diverse aansluitingen.	m2	800,00V		
338060	Roosterconstructie met gras	m2	21,00V		
34	ASFALTVERHARDING				
3410	<u>Vorbereiding e.d.</u>				
341010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken.	m2	92,60V		
3411	<u>Kleeflagen.</u>				
341110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.460,00V		
341120	Aanbrengen kleeflaag, freesvakken.	m2	92,60V		
3415	<u>Asfalt onderlagen.</u>				
341510	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, fietspad.	ton	195,00V		
341520	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, parkpad.	ton	35,00V		
341530	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, eilanden.	ton	4,00V		
341540	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton, schuine loper	ton	179,00V		
341560	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	14,20V		
341570	Aanbrengen onderlaag van asfaltbeton.	ton	6,80V		
3416	<u>Asfalt tussenlaag.</u>				
341620	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	14,10V		
341630	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	6,20V		
3417	<u>Asfalt deklaag.</u>				
341730	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	71,00V		
341740	Aanbrengen deklaag van asfaltbeton, zwart	ton	64,00V		
341750	Aanbrengen deklaag van steenmestiekasfalt.	ton	8,00V		
341760	Aanbrengen deklaag van steenmestiekasfalt.	ton	3,30V		
3420	<u>Oppervlakbehandeling.</u>				
342010	Aanbrengen oppervlakbehandeling, eilanden.	m2	26,00V		
342030	Aanbrengen oppervlakbehandeling, parkpaden.	m2	174,00V		
35	MARKERING				
3500	<u>Verwijderen markering</u>				
350020	Verwijderen markering, thermoplast.	m2	22,00V		
350030	Verwijderen markering, handhaven asfalt.	m2	84,00V		
350040	Behandelen van schrale plekken.	m2	84,00V		
3520	<u>Markering in wegenvf.</u>				
352010	Aanbrengen ononderbroken streep (0,10).	km	0,11V		
3530	<u>Markering in thermoplast.</u>				
353010	Aanbrengen ononderbroken streep. (0, 10)	km	0,53V		
353020	Aanbrengen ononderbroken streep. (0, 20)	km	0,06V		
353040	Aanbrengen streep 1 - 1 (0,10).	km	0,13V		
353050	Aanbrengen streep 0,5 - 0,5 (0,10).	km	0,02V		
353060	Aanbrengen streep 0,3 - 2,7 (0,10).	km	0,18V		
353070	Aanbrengen stop- en verdrijvingsstrepen.	m2	51,00V		
353080	Aanbrengen vlakken	m2	12,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353090	Aanbrengen figuraties	m2	12,60V		
36	WEGBEBAKENING EN -MEUBILAIR				
361010	Plaatsen palen.	st	15,00V		
361050	Plaatsen rijwielrekken	st	9,00V		
361060	Plaatsen rijwielrekken	st	2,00V		
361080	Plaatsen rijwielstandaard.	st	16,00V		
361090	Plaatsen voetbaldoel	st	2,00V		
361100	Plaatsen ballenvanger	st	2,00V		
362	BANKEN/VUILNISBAKKEN				
362010	Aanbrengen banken.	st	4,00V		
362020	Aanbrengen prullenbakken.	st	4,00V		
363	VERKEERSBORDEN				
3630	<u>Verwijderen verkeersborden.</u>				
363040	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	31,00V		
363050	Verwijderen verkeersborden.	st	52,00V		
3631	<u>Plaatsen verkeersborden</u>				
363130	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	35,00V		
363140	Aanbrengen verkeersborden.	st	47,00V		
363150	Aanbrengen verkeersborden, onderborden.	st	8,00V		
3633	<u>Straatnaamborden</u>				
363310	Verwijderen straatnaamborden, van gevel.	st	3,00V		
363330	Verwijderen verkeersborden, straatnaamborden.	st	7,00V		
363370	Aanbrengen straatnaamborden, enkel.	st	10,00V		
4	GROENVOORZIENINGEN				
40	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
4010	<u>Verwijderen stobben</u>				
401000	Verwijderen stobben	st	25,00V		
401010	Verwijderen stobben	st	23,00V		
401020	Verwijderen stobben	st	18,00V		
401030	Verwijderen stobben.	st	23,00V		
4020	<u>Verwijderen beplanting/vegetatie</u>				
402070	Verwijderen begroeiing.	are	13,00V		
41	GRONDWERK t.b.v. BEPLANTING				
413	INRICHTEN PLANTVAK/ BOOMPOT				
4133	<u>Aanbrengen beluchtingssysteem</u>				
413310	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	8,00V		
413320	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom.	st	31,00V		
4134	<u>Boombescherming ondergronds</u>				
413430	Aanbrengen wortelscherm.	m	100,00V		
416	CULTUURTECHNISCHE GRONDBEWERKINGEN				
416000	Verwijderen puin.	ton	2,00V		
4161	<u>Grondbewerking dresen gazons</u>				
416100	Maaien gras.	are	265,00V		
416110	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	265,00V		
416120	Frezen.	are	40,00V		
416130	Verdichten grond.	m2	4.000,00V		
416150	Dresen gazons	are	265,00V		
416170	Beluchten grasveld.	are	265,00V		
416190	Leveren grond.	m3	530,00V		
4162	<u>Grondbewerking t.b.v. inzaaien</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
416210	Frezen	are	69,00V		
416220	Frezen.	are	42,00V		
416230	Eggen.	are	111,00V		
416240	Egaliseren.	are	111,00V		
416250	Verdichten grond.	are	111,00V		
42	ZAAIEN EN MAAIEN				
4201	<u>Zaaien</u>				
420110	Zaaien gazon.	are	376,00V		
4202	<u>Maaien</u>				
420210	Maaien grasveld.	are	1.128,00V		
454260	Bemesten grasveld.	are	376,00V		
6	OPENBARE VERLICHTING				
602	OPNEMEN VERLICHTINGSOBJECT				
602010	Opn verlichtingsobject 3,50 m (lm: her, arm: afv).	st	2,00V		
602040	Opn verlichtingsobject 5,00 m (lm: her, arm: afv).	st	15,00V		
602050	Opn verlichtingsobject 6,00 m (lm: her, arm: afv).	st	13,00V		
603	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
603110	Aanbrengen verlichtingsobject 3,50 m.	st	21,00V		
603130	Aanbrengen verlichtingsobject 6,00 m.	st	31,00V		
604	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT				
604010	Verplaatsen verlichtingsobject 3,50 m.	st	1,00V		
604020	Verplaatsen verlichtingsobject 5,00 m.	st	21,00V		
604030	Verplaatsen verlichtingsobject 6,00 m.	st	26,00V		
606	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR				
606010	Vervangen verlichtingsarmatuur, 3,50 m.	st	30,00V		
606020	Vervangen verlichtingsarmatuur 5,00 m	st	3,00V		
607	AANSLUITVOORZIENINGEN				
607020	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	51,00V		
607030	Aanbrengen aansluitvoorziening, afzekering.	st	6,00V		
607050	Controleren aansluitvoorziening.	st	48,00V		
607060	Ontkoppelen grondkabel, in.	st	74,00V		
607070	Ontkoppelen grondkabel, in/uit.	st	40,00V		
607080	Aansluiten grondkabel, in.	st	96,00V		
607090	Aansluiten grondkabel, in/uit.	st	36,00V		
608	OVERIGE WERKZAAMHEDEN VERLICHTINGSOBJECT				
608010	Corrigeren stand lichtmast, eigen net.	st	48,00V		
608040	Aanbrengen objectnummer.	st	148,00V		
608060	Aanbrengen grondvleugel.	st	20,00V		
608070	Conserveren lichtmast, 3,50 m.	st	46,00V		
608080	Conserveren lichtmast, 5,00 m.	st	24,00V		
608090	Conserveren lichtmast, 6,00 m.	st	66,00V		
62	LEVERINGEN VERLICHTINGSOBJECT				
620	LEVEREN MASTEN en UITHOUDERS				
6200	<u>Leveren stalen lichtmasten</u>				
620010	Leveren lichtmast, 3,5 m conisch paaltop.	st	18,00V		
620040	Leveren lichtmast, 6 m cilindrisch, uithouder 850.	st	31,00V		
621	LEVEREN ARMATUREN				
6212	<u>Leveren armaturen Innolumis</u>				
621220	Leveren armatuur Innolumis, Nicole 730 24W	st	31,00V		
6215	<u>Leveren armaturen Lightwell</u>				
621510	Leveren armatuur Friso Kramer	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621520	Leveren armatuur LW-SRDS2	st	38,00V		
625	LEVEREN OVERIGE				
625020	Leveren aansluitvoorziening.	st	51,00V		
625030	Leveren aansluitvoorziening, 4-zek.plaat.	st	6,00V		
63	WERKZAAMHEDEN ENERGIENET				
631	OVL-KABELS				
631010	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm2.	m	1.170,00V		
631020	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm2, op rol.	st	132,00V		
631030	Leveren energiegrondkabel, 4 x 2,5 mm2.	m	1.674,00V		
631050	Aanbrengen energiegrondkabel, 4 x 10 mm2.	m	2.040,00V		
631060	Verwijderen grondkabel.	m	2.800,00V		
632	GRONDMOFFEN				
632010	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 2,5 mm2.	st	16,00V		
632020	Aanbrengen verbindingsmof in 4 x 10 mm2.	st	3,00V		
632030	Aanbrengen splitsmof, 4 x 2,5 mm2 op 4 x 10 mm2.	st	76,00V		
633	MANTELBUIZEN				
633010	Verwijderen kabelbuis.	m	230,00V		
633050	Aanbrengen kabelbuis 63 mm in sleuf.	st	385,00V		
634	GRAAFWERKZAAMHEDEN				
634010	Graven en aanvullen sleuf.	m	2.500,00V		
634020	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	132,00V		
637	SCHAKEL- EN VERDEELKASTEN				
637010	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	3,00V		
637020	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting OVL.	st	1,00V		
641	INSTANDHOUDEN VERLICHTING				
641010	Maken werkplan instandhouden verlichting	EUR	N		
641030	Instandhouding verlichting.	EUR	N		
643	VERVOEREN VERLICHTINGSOBJECTEN				
643010	Vervoeren verl.object van opslag, op het werk.	EUR	N		
643020	Vervoeren verlichtingsobject, naar depot.	EUR	N		
644	BEPROEVEN en METEN				
644010	Uitvoeren metingen.	EUR	N		
8	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
800	ALGEMEEN				
800010	Opstellen werkplan.	EUR	N		
800020	Opstellen kwaliteitsplan.	EUR	N		
800030	Communicatieplan.	EUR	N		
800040	Uitvoering communicatieplan.	EUR	N		
800070	Communicatie t.b.v. ophalen vuilnis.	EUR	N		
800110	Meldingsverplichting Meldpunt Bodemkwaliteit.	EUR	N		
800120	MOOR-melding.	EUR	N		
800130	KLIC-melding.	EUR	N		
800140	Aanvraag TVM.	EUR	N		
800210	Opstellen asfalteerplan.	EUR	N		
800310	Bereikbaarheid percelen	EUR	N		
800340	Toepassen rijplaten voor tijdelijk parkeren.	st	40,00V		
801	COÖRDINATIE				
801010	Coördinatie openbare verlichting.	EUR	N		
801030	Coördinatie werken waterleidingbedrijf PWN.	EUR	N		
801040	Coördinatie werken Qirion	EUR	N		
801050	Coördinatie plantwerk	EUR	N		
801070	Registratie groeiplaatsinrichting.	st	39,00V		
802	FLORA EN FAUNA				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8021	<u>Fauna</u>				
802110	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00V		
8024	<u>Flora</u>				
802410	Inventariseren flora.	keer	1,00V		
803	TIJDELIJKE OPSLAG				
803010	Toepassen tijdelijke afrastering.	m	120,00V		
803020	Aanbrengen afdichtende folie horizontaal.	m2	400,00V		
803030	Opnemen afdichtend folie.	m2	400,00V		
804	MAATREGELEN BESCHERMEN OMGEVING				
8040	<u>Bescherming bomen</u>				
804020	Toepassen stamommanteling te handhaven bomen.	st	140,00V		
804040	Toepassen bouwhekken te handhaven bomen.	m	1.200,00V		
804050	Toepassen bouwhekken te handhaven bomen.	m	570,00V		
805	V&G MAATREGELEN CROW400				
805020	Meerprijs basishygiëne.	EUR		N	
805210	Meerprijs riolering in vervuilde grond <rood NV>.	m	60,00V		
805620	Meerprijs masten in vervuilde grond <rood NV>	st	3,00V		
806	VERKEERSMAATREGELEN				
806020	Maken verkeersplan, concept.	EUR		N	
806030	Maken verkeersplan, definitief.	EUR		N	
806050	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
806060	Verkeersmaatregelen, conform 96b.	EUR		N	
806070	Afzettingen en tijdelijke borden.	EUR		N	
807	REVISIE en DOCUMENTEN				
807210	Maken revisie aangelegd riool en drainage.	EUR		N	
807270	Aanleveren gegevens, peilbuizen.	EUR		N	
807280	Aanleveren gegevens, riolinspectie.	EUR		N	
807310	Maken revisie aangelegde kolkaansluitingen.	EUR		N	
807320	Aanleveren documenten, teerhoudend asfalt.	EUR		N	
807330	Maken revisie aangelegde verhardingen.	EUR		N	
807340	Maken revisie aangebrachte markeringen.	EUR		N	
807350	Maken revisie aangelegde mantelbuizen.	EUR		N	
807410	Maken revisie groen.	EUR		N	
807610	Maken revisie openbare verlichting.	EUR		N	
807660	Aanleveren documenten, OVL-metingen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein. EUR				
910020	Opruimen werkterrein. EUR				
910030	Aan- en afvoeren materieel. EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost op te dragen kleine lev. en werkzaamheden	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost op te dragen herstelwerkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
950050	Leverantie-stelpost speel elementen op asfalt	EUR	4.000,00V		
950080	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	750,00V		
950090	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	750,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Behoort bij: Bestek 5-2020

.....

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Bestek 5-2020

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het het Aanbestedingsreglement Werken 2012. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)