

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK 5 van 2020

"Herinrichting en rioolaanleg Kleurenbuurt-Zuid te Zaandam, gemeente Zaanstad."

DATUM: 21 juli 2020

Voor de aannemers is geen aanleiding tot aanwijzing op het werk. Een proces-verbaal van aanwijzing wordt dan ook niet opgemaakt.

AANBESTEDING

V: Wij verzoeken u de aanbesteding van dit werk uit te stellen.

De aanbesteding is 1 dag na het einde van onze bouwvak. Om tot een goede inschrijving te komen verzoeken wij u de aanbesteding van dit werk uit te stellen met dezelfde periode als de duur van onze bouwvakantie, te weten 3 á 4 weken.

A: Nee, in verband met gemaakte afspraken met nutsbedrijven.

INSCHRIJVINGSLEIDRAAD

V: In paragraaf 3.3.3 van de leidraad wordt aangegeven dat de referenties na verzoek ingediend moeten worden. In 3.3.2.1 wordt aangegeven dat bij inschrijving reeds referenties ingediend moeten worden. Betekent dit dat bij inschrijving de twee verklaringen referenties ingediend moeten worden?

A: Ja, indien bij de inschrijving

V: In paragraaf 3.2.6 van de leidraad wordt aangegeven dat het formulier Gedragsverklaring Aanbesteden op verzoek gedurende de opschortende termijn ingediend moet worden.

In de volgende alinea staat dat bij een hoofd-/onderaannemersconstructie of combinatie dit formulier reeds bij inschrijving ingediend moet worden. Klopt dit?

A: Ja, indien bij de inschrijving

V: In paragraaf 3.4.1 van de leidraad wordt aangegeven dat de opdrachtnemer bij een samenwerkingsverband bij de voorlopige gunning pas per combinant de UEA in hoeft te dienen. Klopt dit wel? Paragraaf 3.2.2 doet vermoeden dat de combinanten reeds bij inschrijving individueel al een UEA moeten indienen. Dit is ook gebruikelijk.

A: Ja, indien bij de inschrijving

1. ALGEMEEN**2.1 ALGEMENE GEGEVENS****03. KWALITEITSBORGING**

V: Voor riolering staat het aanbrengen van funderingspalen als bijvoonpunt genoemd. Dit is niet realistisch, tenzij de hele dag toezicht aanwezig is. Graag toelichten en/of aanpassen.

A: Bij de eerste paal zal daarvoor toezicht aanwezig zijn en als er een andere paallengte toegepast gaat worden zal daarvoor toezicht aanwezig zijn.

04. BIJLAGEN

V: Op een aantal plekken zijn de boringen niet diep genoeg genomen waar wel een riolsleuf tot 3.5 m diep gegraven moet worden. Hoe gaan we hier mee om?

A: De boringen voldoen voor de aanleg van de riolering. Boringen die niet tot 3,5m diep zijn uitgevoerd zijn boringen ten behoeve van aanvullend bodemonderzoek in de Twiskeweg en 3 boringen in de Vermiljoenweg waar geen riolering wordt aangelegd.

V: Wanneer er geen maatregelenplan is (zie crow 500 pagina 10) hoe kan de opdrachtgever dan garanderen dat het project machinaal uitgevoerd kan worden en hoe het veilig uitgevoerd kan worden als deze gegevens niet bekend zijn.

A: In de voorbereiding zijn de volgende handelingen uitgevoerd t.b.v. schade Voorkomen aan kabels en leidingen". Oriëntatieverzoek ingediend bij het kadaster - ontvangen gegevens van nutsbedrijven verwerkt in het ontwerp - proefsleuven laten graven om exacte ligging van mogelijke kabels en leidingen te bepalen - kabels en leidingen overleg gehad met nutsbedrijven - alle gegevens verwerkt tot een passend ontwerp. In het bestek is nog een bestekspost graven proefsleuven meegenomen.

2.2. NADERE BESCHRIJVING

V: Post 114060: Alleen al voor straatlagen is ca. 1.500 m³ schoon zand nodig (zonder wortels en puin). Het vrijkomende zand is veelal verontreinigd met puin, grond of wortels. Graag deze post ophogen.

A: Bestekspost is aangepast.

V: H2 Rioleringen: Hoeveel tijd nemen werkzaamheden PWN in beslag voor Bristolroodstraat 1 t/m 64?

A: Betreft circa 6 weken.

V: Post 210020: Wat is de reden dat hier een euro post van wordt gemaakt ? R.A.W is naar aanleiding van verrekenbare hoeveelheden opgesteld naar aanleiding lengte sleuf. Dit wordt zo een gok post gebaseerd op niets.

A: De aannemer dient zelf een inschatting te maken hoeveel grond er naast de sleuf gedeponneerd wordt welke afhankelijk is van de uitvoeringsmethode van de aannemer.

V: Post 200000: Hoe lang zijn de te verwijderen palen en mogen de palen ook afgebroken worden, indien ze niet met de HGM te trekken zijn?

A: Lengte te verwijderen palen bedragen ca. 5,0 meter. De palen mogen niet afgebroken worden.

V: Posten 213030 en 213040: Deze posten zijn niet kosten homogeen. De maatregelen variëren naarmate de sleuf dieper wordt. Om discussie tijdens de uitvoering te voorkomen adviseren wij u om hier een niet verrekenbare post van te maken.

A: Posten blijven gehandhaafd, aannemer mag zelf bepalen met welke maatregelen er gewerkt wordt.

V: Post 214030: Waarom wordt hier een euro post van gemaakt en wordt niet de lengte ontgraven sleuf als verrekenbare post genomen

A: Je hebt niet de gehele lengte sleuf in de bouwhekken enkel het gedeelte waar je in uitvoering bent en deze verplaatst men met de werkzaamheden mee.

V: Post 214040: Waarom wordt hier euro post van gemaakt en geen verrekenbare hoeveelheid van de ontgraven sleuf?

A: Je hebt niet de gehele lengte sleuf in de bouwhekken enkel het gedeelte waar je in uitvoering bent en deze verplaatst met het de werkzaamheden mee.

V: Post 215010: Is er wel onderzoek gedaan naar de deugdelijkheid van de kabels en leidingen.? Wanneer wij deze moeten ophangen en weer terugleggen is het wel van belang dat de kabels en leidingen in goede staat zijn

A: Er is nutsoverleg geweest met nutsbedrijven hierover en PWN gaat de waterleidingen vervangen.

V: Post 215020: Is de gasleiding deugdelijk of is deze nog in grijs gietijzer is hier onderzoek naar gedaan. Is hier een risico inventarisatie gemaakt van de ligging en de hoogte in nap en de staat/kwaliteit van de kabels en leidingen. Conform crow 500.

A: Gasleiding is van staal, contact geweest met leidingbeheerder.

V: Post 318010: Is de aannemer vrij om eventueel betongranulaat toe te passen? Betongranulaat is kwalitatief beter.

A: Nee, toepassen conform bestek

V: Post 603110: Aansluitsnoer van 3,5 meter is erg kort voor de mast van 3,5m. Klopt dit wel?

A: De lengte dient voldoende te zijn.

V: Post 603130: Aansluitsnoer van 6 meter is erg kort voor de mast van 6m. Klopt dit wel?

A: De lengte dient voldoende te zijn.

V: Post 606010: Aansluitsnoer van 3,5 meter is erg kort voor de mast van 3,5m. Klopt dit wel?

A: De lengte dient voldoende te zijn.

V: Post 606020: Aansluitsnoer van 5 meter is erg kort voor de mast van 5m. Klopt dit wel?

A: De lengte dient voldoende te zijn.

V: Post 637010: Hoeveel kasten gaat het om? Hoeveelheid ter inlichting en resultaatsverplichting komen niet overeen.

A: Betreft totaal 3 kasten, bestekspost is aangepast.

V: Post 640010: Aantal lijkt erg hoog. Klopt dit wel? In bovenstaande post wordt niet gesproken over een aarding.

A: Bestekspost komt te vervallen.

V: Posten 806060+806070: Wij de verzoeken de opdrachtgever over deze twee posten een verduidelijking te geven. ook verzoeken wij de opdrachtgever een andere eenheid als een euro post te geven . Op basis van de gegevens en het ontbreken van een door de opdrachtgever op gestelde faseringsplan is deze bestekspost niet af te prijzen.

A: Betreft de verkeersmaatregelen en afzettingen die benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden gedurende het project. Aan de hand van de werkvolgorde voor de start van het werk en Bepaling 01 12 dient de aannemer deze kosten per straat/ werkgebied te kunnen bepalen.

3. BEPALINGEN

V: 01 26 01: Indien trillingsmeters geplaatst dienen te worden verzoeken wij u daarvoor een bestekspost of besteksposten op te nemen. Anders gaan wij er vanuit dat dit niet nodig is.

A: Trillingsmeters zijn niet nodig.

V: 25 12 03: Bij niet onderheide riolen.....moet de laatste 0,25 meter met de hand worden ontgraven. Deze eis is niet van deze tijd. Graafmachines zijn beter in staat om zonder verstoring ondergrond te ontgraven dan een grondwerker met schep. Wij verzoeken u deze zin te laten vervallen.

A: lid 20 komt te vervallen.

V: 25 12 04, lid 20: De bob van de aansluitleiding wordt bepaald door de hoogteligging van de bestaande huisaansluiting op de erfgrens. Van daaruit wordt de aansluiting met het reguliere afschot naar de opzetter gelegd. De maat van 0,20 meter boven het geldende polderpeil gaat hier dus niet altijd op. Gelieve deze eis te nuanceren.

A: Mocht de nieuwe huisaansluiting niet aan de eis voldoen dan zal er met de directievoerder./ toezichthouder naar de situatie worden gekeken en tot een oplossing komen.

V: 51 06 03: Door diverse afwijkingen t.o.v. de Standaard is beschikbaarheid een risico. Wij verzoeken u het bomenzand ter beschikking te stellen om discussies en vertragingen tijdens de uitvoering te voorkomen.

A: Bomenzand dient geleverd te worden conform bestek.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	4
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
2. Beschrijving	6
2.1 Algemene gegevens	6
01 Tekeningen	7
02 Peilen en hoofdafmetingen	7
03 Kwaliteitsborging	7
04 Bijlagen	7
2.2 Nadere beschrijving	8
3. Bepalingen	14

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

WEWA-8184-3 wijz. A Herinrichting wegen Kleurenbuurt-Zuid d.d. 17-07-2020

02 Peilen en hoofdafmetingen**03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
113070		Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
113070	220201	. 2.	Grond vervoeren. Betreft: het vervoeren van grond vrijgekomen volgens 110060 Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel van ontgraving. Vervoeren naar: nader op te geven plaats, vervoersafstand 10 km (enkele reis)	m3	2.210,00	V		
114060		Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
114060	220321	. 1. 1. 1.	Leveren grond. Grondsoort: zand voor zandbed De hoeveelheid resultaatsverplichting betreft vaste kubieke meters. Hoeveelheidsbepaling: Methode van hoeveelheids- bepaling aan de hand van meting in middelen van vervoer per as, rekeninghoudend met een uitleveringsfactor van 1,25. Grond die voldoet aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse AW2000 Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	1.500,00	V	1.500,00	L
302020		Hoeveelheden gewijzigd					
302020	251122 3. 1. 1. 2. .	Verwijderen kolk. Situering: kolken over het gehele werk Inclusief benodigde grondwerk Kolk van kunststof/gietijzer combinatie Straatkolk 9 st Trottoirkolk 214 st De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 322110, dit betreft de niet-beschadigde straatkolken (ca. 3 st.) Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	223,00	V		
302030		Hoeveelheden gewijzigd					
302030	251122 2. 1. 1. 1. 3. .	Verwijderen kolk. Situering: kolken over het gehele werk Inclusief benodigde grondwerk Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk 2 st Trottoirkolk 15 st Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	17,00	V		
322110		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:					
322110	252614	. 2. 1.	Aanbrengen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. Situering: In molgoot achter garageboxen gelegen aan de Koningsgeelstraat Betreft bij 302030 vrijgekomen kolken Inclusief benodigde grondwerk Straatkolk, klasse Y 3 st Totale hoogte kleiner dan 1,00 m	st st	3,00	V		3,00 I
332900		Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332900	831399	Aanbrengen betonnen elementen Solid laag	m	251,00	V	
		Betreft opsluiting asfalt van schuine loper				
		tussen de flats.				
		Situering: zie tekening WEWA-8184				
		In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			6,00 L
		Profiel 470/450x250mm 'Solid laag' van Struijk				
		Verwo o.g.				
		Kleur: Lavarò biardo donker				
		Materialen leveren volgens posten 332910 en 332920				
332910		Hoeveelheden en omschrijving gewijzigd				
332910	831399	Leveren betonnen elementen Solid laag	m	242,00	V	
		Profiel 470/450x250mm 'Solid laag' van Struijk				
		Verwo o.g.				
		Kleur: Lavarò biardo donker				
		Werkende lengte: 1,0m	st			4,00 L
		Werkende lengte: 2,0 m	st			119,00 L
		Leveren op plaats van verwerking				
332920		Hoeveelheden en omschrijving gewijzigd				
332920	831399	Leveren hulpstuk - betonnen elementen	st	8,00	V	
		Verloopstuk 470/450x250 naar 450x140 (Solid	st			6,00 L
		plaat), werkende lengte 1,70 meter				
		Hoekstukken 90 °, profiel 470/450x250mm	st			2,00 L
		Kleur: Lavarò biardo donker				
		Leveren op plaats van verwerking				
332930		Hoeveelheden en omschrijving gewijzigd				
332930	831399	Aanbrengen betonnen elementen Solid plaat	m	16,00	V	
		Betreft opsluiting asfalt van schuine loper				
		tussen de flats.				
		Situering: zie tekening WEWA-8184				
		In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,25 L
		Profiel 500x140mm 'Solid plaat' van Struijk Verwo				
		o.g.				
		Werkende lengte 2,0 m	st			9,00 L
		Kleur: Lavarò biardo donker				
332940		Hoeveelheden en omschrijving gewijzigd				
332940	831399	Pasmaken van betonnen elementen	st	8,00	V	
		Betreft pasmaken van betonnen elementen				
		D.m.v. zagen				
		Profiel 500x140mm 'Solid plaat'				
		Onbruikbare materialen vervoeren naar een				
		inrichting met een door bevoegd gezag verleende				
		omgevingsvergunning				
332950		Bestekspost toegevoegd				
332950	831399	Pasmaken van betonnen elementen	st	5,00	V	
		Betreft pasmaken van betonnen elementen				
		D.m.v. zagen				
		Profiel 470/450x250mm 'Solid laag'				
		Onbruikbare materialen vervoeren naar een				
		inrichting met een door bevoegd gezag verleende				
		omgevingsvergunning				
332960		Hoeveelheden en omschrijving gewijzigd				
332960	831399	Aanbrengen betonnen bocht-elementen Solid	m	26,00	V	
		Betreft opsluiting speelgelegenheid van schuine				
		loper tussen de flats.				
		Situering: zie tekening WEWA-8184				
		In cementspecie aanbrengen op fundering	m3			0,50 L
		Profiel 500/400x500mm 'Solid 'Tweezijdig bocht'				
		van Struijk Verwo o.g.				
		Kleur: Lavarò biardo donker				
		Materialen leveren volgens posten 332970, 332980				
		en 332990.				
332970		Hoeveelheden en omschrijving gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
332970	831399	Leveren betonnen elementen Solid laag	st	12,00 V	
		Profiel 500/400x500mm 'Solid 'Tweezijdig bocht'			
		van Struijk Verwo o.g.	st		12,00 L
		r= 6,5 m, lengte 169,7m per stuk			
		Kleur: Lavarò biardo donker			
		Leveren op plaats van verwerking			
332990		Bestekspost toegevoegd			
332990	831399	Leveren hulpstuk - betonnen elementen	st	2,00 V	
		Verloopband 500/400x500mm naar Solid Laag	st		2,00 L
		Kleur: Lavarò biardo donker			
		Leveren op plaats van verwerking			
401000		Tekstuele toevoeging, betreffende bestaande			
		stamhoogte.			
401000	515102	Verwijderen stobben.	st	25,00 V	
		Situering: zie tekening WEWA-8184			
		Boomsoort: zie bijlage 4-5, lijst met te kappen			
		bomen			
		1.	Diameter stobben: tot ca. 0,2 m			
		.9.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m			
		en een straal van ten minste 1 x diameter			
		stamvoet op maaiveld (vanuit het hart van de			
		stamvoet).			
		Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens			
		verstaan, het verwijderen en afvoeren van de			
		vrijkomende (rest)materialen, inclusief boor-,			
		schaaf- en freespulp, wortelresten et cetera.	m3		10,00 I
		Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond.			
		Bestaande stam staat nog ca. 1,0 meter boven			
		maaiveld.			
	3	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning.			
401010		Tekstuele toevoeging, betreffende bestaande			
		stamhoogte.			
401010	515102	Verwijderen stobben.	st	23,00 V	
		Situering: zie tekening WEWA-8184			
		Boomsoort: zie bijlage 4-5, lijst met te kappen			
		bomen			
		2.	Diameter stobben: van ca. 0,2 tot ca. 0,3 m			
		.9.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m			
		en een straal van ten minste 1 x diameter			
		stamvoet op maaiveld (vanuit het hart van de			
		stamvoet).			
		Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens			
		verstaan, het verwijderen en afvoeren van de			
		vrijkomende (rest)materialen, inclusief boor-,			
		schaaf- en freespulp, wortelresten et cetera.	m3		11,00 I
		Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond.			
		Bestaande stam staat nog ca. 1,0 meter boven			
		maaiveld.			
	3	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning.			
401020		Tekstuele toevoeging, betreffende bestaande			
		stamhoogte.			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
401020	515102	Verwijderen stobben.	st	18,00	V
		Situering: zie tekening WEWA-8184			
		Boomsoort: zie bijlage 4-5, lijst met te kappen			
		bomen			
		3.	Diameter stobben: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		.9.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m			
		en een straal van ten minste 1 x diameter			
		stamvoet op maaiveld (vanuit het hart van de			
		stamvoet).			
		Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens			
		verstaan, het verwijderen en afvoeren van de			
		vrijkomende (rest)materialen, inclusief boor-,			
		schaaf- en freespulp, wortelresten et cetera.			
		Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond.	m3		11,00 I
		Bestaande stam staat nog ca. 1,0 meter boven			
		maaiveld.			
	3	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning.			
401030		Tekstuele toevoeging, betreffende bestaande			
		stamhoogte.			
401030	515102	Verwijderen stobben.	st	23,00	V
		Situering: zie tekening WEWA-8184			
		Boomsoort: zie bijlage 4-5, lijst met te kappen			
		bomen			
		4.	Diameter stobben: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		.9.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,80 m			
		en een straal van ten minste 1 x diameter			
		stamvoet op maaiveld (vanuit het hart van de			
		stamvoet).			
		Onder het verwijderen van de stobbe wordt tevens			
		verstaan, het verwijderen en afvoeren van de			
		vrijkomende (rest)materialen, inclusief boor-,			
		schaaf- en freespulp, wortelresten et cetera.			
		Ontstane gaten vullen met vrijgekomen grond.	m3		15,00 I
		Bestaande stam staat nog ca. 1,0 meter boven			
		maaiveld.			
	3	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een			
		inrichting met een door het bevoegd gezag			
		verleende omgevingsvergunning.			
606020		Hoeveelheid te leveren gewijzigd			
606020	340303	Vervangen verlichtingsarmatuur.	st	3,00	V
					
		1.	Verwijderen verlichtingsarmatuur met ingebouwde			
		voorschakelapparatuur, inclusief lampen			
					
		.1.	Aanbrengen verlichtingsarmatuur met ingebouwde			
		voorschakelapparatuur			
		leveren volgens 621010			
		Aanbrengen lamp leveren volgens 622			
		Aansluitsnoer: 3 x 1,5 mm2, RTPR of QWPK	m		15,00 L
		lengte 5,00 m			
		.6.	Montagewijze: opzet/opschuif			
		. . .2.	Lichtpunthoogte: 5,00 m			
					
	1.	Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:			
		aanbrengen aansluitsnoer in armatuur en op			
		aansluitkast in de lichtmast			
	1	Verwijderde armatuur demonteren en vrijgekomen			
		materialen vervoeren naar een inrichting met een			
		door het bevoegd gezag verleende			
		omgevingsvergunning			
637010		Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
637010	341202	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	3,00	V	
		Situering:				
		Voor Indigoflat, hoek M.L. Kingweg met				
		Bristolroodstraat en naast woning Twiskeweg 1..				
		1.	Te verwijderen kast: verdeelkast met 2 richtingen	st			3,00 I
		openbare verlichtingskast RVS afm. 1100 x 900 x				
		300 mm (hxbxd), binnenwerk uitgevoerd in				
		Halyester.				
		Inclusief ingraafsokkel				
	1.	Met inbegrip van de volgende werkzaamheden:				
		- verwijderen en afvoeren materiaal anders dan				
		grond, zoals grind en/of fundatiekorrels				
		- afkoppelen en uitvoeren van bestaande				
		OVL-kabels met een maximum van 4 x 10 mm ²				
		- afdoppen van bestaande OVL-kabels met een				
		maximum van 4 x 10 mm ²				
		- aanvullen met zand				
		- verdichten grond				
		Afstemmen met het netwerkbedrijf voor het				
		verwijderen van de voedingsaansluiting.				
	2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar 1 stuks				
		naar depot binnen werkterrein (kast vrijgekomen				
		naast woning Twiskeweg huisnr. 1) i.v.m.				
		hergebruik volgens post 637020, overige				
		materialen vervoeren naar een inrichting met een				
		door het bevoegd gezag verleende				
		omgevingsvergunning.				
640010		Bestekspost vervalt				
807650		Bestekspost vervalt				
						
						

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

