

<i>Algemeen</i>	
	Al het meubilair dient aangesloten te worden op de E & W installateur aangelegde leidingen en kabels, voor de demarcatie zie document TM14529 Demarcatie E-W-M 200107
	Al het meubilair dient te functioneren zoals het beschreven is, bedrijfs gereed opgeleverd
	Al het meubilair dient in bedrijf gesteld en getest te worden door de meubelleverancier, de keuringsrapporten dienen aan de school overhandigd te worden
	Alle achterzijden van kasten / demonstratietafel welke zichtbaar zijn dienen afgewerkt te worden met zichtachterwanden en sokkels
	BA kleppen voor proceswater leveren en monteren door W-installateur (warm + koud water)
	Veiligheidskleppen voor gassen, lucht en vacuüm leveren en installeren door W-installateur
	Besturingskasten leveren en monteren door meubelleverancier
	Volkern werkbladen afwerken met ronde kant (niet alleen afgeronde hoeken)
	Alle kasten (deur / en ladekasten) dienen te worden voorzien van handgrepen.
	Alle kasten (deur / en ladekasten) dienen te worden voorzien van PP of ABS randafwerking exclusief de brandveiligheidskast.
<i>Type</i>	<i>Kranen</i>
<b>A</b>	Oogdouche Broen 27 10 003 10 08 011
<b>B</b>	Mengkraan Broen 25 36 002 83 40 -52B (300 mm hoog) met perlator drinkwater
<b>C</b>	Koud waterkraan Broen 25 33 024 83 07 -52B (300 mm hoog) met perlator drinkwater
<b>D</b>	Nooddouche Broen
<b>E</b>	Mengkraan Broen 25 36 002 83 40 -52B (300 mm hoog) proceswater
<b>F</b>	Koud waterkraan Broen 25 33 024 83 07 -52B (300 mm hoog) proceswater
<b>G</b>	Demiwaterkraan Broen 25 33 010 83 36 -09 (300 mm hoog)
<b>H</b>	Vaatwasserkraan VSH 3560012 met keerklep en sticker voor demiwater
<b>I</b>	Vaatwasserkraan VSH 3560012 met keerklep
<b>J</b>	Aardgaskraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 10 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>K</b>	Aardgaskraan 2-voudig Broen 25 32 096 10 10 -05 180 graden t.o.v. elkaar met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>L</b>	Acetyleenkraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 18 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>M</b>	Waterstofkraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 20 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>N</b>	Stikstofkraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 24 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>O</b>	Vacuümkraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 28 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>P</b>	Persluchtkraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 21 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot

<i>Algemeen</i>	
<b>Q</b>	Zuivere persluchtkraan enkelvoudig Broen 25 32 070 10 21 -05 90 graden met beveiligde snelkoppeling. Plaatsing in energiegoot
<b>De installaties dienen aan onderstaande normen te voldoen (laatste versie):</b>	
-	NEN1010
-	NEN3140
-	NPR3378
-	Waterwerkbladen
-	PGS15
-	NEN-EN-IEC 61439 1 en 2
-	NEN-EN 14175 deel 1 t/m 7
-	NEN-EN 13792

<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>01</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3600x2080x560 mm</u></b>	
	Kast zonder deuren	3	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legbank voorzien van aluminium strip	12		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>02</b>	<b><u>Wandzuurkast</u></b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>	
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1		
	PP waterbakje	1		
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1		Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2		
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1		
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1		
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1		
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1		
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1		
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1		
	Onderkast met 3 draaideuren en handgreep	1		
	Pylonen	2		
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2		
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1		
	Aftimmering tot aan plafond	1		
	Transport en montage	1		
<b>03</b>	<b><u>Wandzuurkast voor organisch afval</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>	
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1		
	PP waterbakje	1		
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1		Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2		
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1		

<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1		
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1		
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1		
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1		
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1		
	Onderkast met 2 draaideuren en handgreep	1		
	Pylonen	2		
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2		
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1		
	Aftimmering tot aan plafond	1		
	Zichtachterwand			
	Transport en montage	1		
<b>04</b>	<b><u>Spoelgedeelte tussen zuurkasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1250x900x1500 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	1250x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra.	2	1250x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken op energie goten	1	1250x20x250 mm	Wit
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Nis voor vaatwasser	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan t.b.v vaatwasser (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			

<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	Nis voor vaatwasser	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan t.b.v vaatwasser (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Eiland afzuigkap boven spoelmeubel (exclusief ventilator, inclusief bediening)	1	900x600 mm	
	Transport en montage	1		
<b>05</b>	<b><u>Wandzuurkast</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>	
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframes van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1		
	PP waterbakje	1		
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1		Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2		
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1		
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1		
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1		
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1		
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1		
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1		
	Onderkast met 1x draaideur en handgreep	3		
	Pylonen	2		

<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2		
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1		
	Aftimmering tot aan plafond	1		
	Zichtachterwand			
	Transport en montage	1		
<b>06</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3750x900x1600 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3750x20x700 mm	Wit
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3750x20x900 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra. (smeltbank zijde)	1	3750x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	6		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra. (Rotatieverdamper zijde)	1	3750x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Afdekblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3750x20x250 mm	Wit
	Draaideur onderkast voorzien van 2 deuren met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Tussen de ladeonderkasten dicht maken dmv paneel	1	100x880 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 2 deuren met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Zijkant tussen de onderkasten dicht maken dmv paneel	1	405x880 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 2 deuren met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Tussen de ladeonderkasten dicht maken dmv paneel	1	100x880 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 2 deuren met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Zijkant tussen de onderkasten dicht maken dmv paneel	1	405x880 mm	Lichtgrijs
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	3		

<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	3		
	Koud waterkraan (type I, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	3		
	Waterleiding voor koud water	3		
	Sifon 50 mm	3		
	Transport en montage	1		
<b>07</b>	<b><u>Spoeltafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>650x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	650x20x675 mm	Wit
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Oogdouche (type A, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>08</b>	<b><u>Tafel voor vacuümstoof</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1250x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	1250x20x750 mm	Wit
	4-poots stalen frame	1	1200x880x640 mm	RAL9006
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	1250x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	1		
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Transport en montage	1		
<b>09</b>	<b><u>Düperthal brandveiligheidskast</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1194x2085x612 mm</u></b>	
	Type: Classic Standard XL V1 type 90	1	1194x2085x612 mm	RAL7035+RAL1008
	Volgens NEN EN 14470-1 MPA/IBMB en NEN EN 14727			
	Legborden gepoedercoat	4	35 mm hoog	
	Bodemopvangbak, gepoedercoat volume 33 liter	1		
	be- en ontluuchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70 °C, ontluuchting ø 75/100 mm			
	aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting			

<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Transport en montage			
<b>10</b>	<b><u>Leerlingtafel</u></b>	<b><u>12</u></b>	1400x760x700 mm	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar blad dikte blad 20 mm, met afgeronde hoeken			Wit
	Stalen 4-poots onderstel			RAL9006
	Transport			
<b>11</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>28</u></b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 460 mm			RAL9006
<b>12</b>	<b><u>Katrol</u></b>	<b><u>6</u></b>		
	Katrol tbv elektra toevoer vanuit het plafond			
	Enkele katrol met automatische stop en oprolmechanisme in behuizing, inclusief zeer stevige ophangbeugel voor montage aan het bouwkundige plafond. Rubberen stop die het wcd-blok weerhoud tegen het rasterplafond te stoten (hufteproof model)			
	Per katrol voorzien van 3 wcd's, 230V 16A.			
	Montage van katrollen	1		
<b>13</b>	<b><u>Verrijdbaar mediabord</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
	Benodigde aansluitingen (zoals 230V, HDMI, Data) door aannemer voorzien op wand			
<b>14</b>	<b><u>Verrijdbare tafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1350x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar blad dikte blad 20 mm, met afgeronde hoeken			Wit
	4-poots stalen frame met 4 zware zwenkbare wielen waarvan 2 vast te zetten			RAL9006
	Extra legplank onder werkblad			
<b>15</b>	<b><u>Nooddouche</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Levering door W-installateur	1		
<b>16</b>	<b><u>Wandzuurkast met stikstof</u></b>	<b><u>5</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>	
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1		
	PP waterbakje	1		
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1		Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2		
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1		
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1		
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1		



<i>Praktijk organisch</i>				
Positie	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1		
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1		
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1		
	Onderkast met 3 draaideuren en handgreep	1		
	Pylonen	2		
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Stikstofkraan met tule en stikstofbedieningsknoppen	1		
	Stikstofleiding voor 1 aansluiting	1		
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2		
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1		
	Aftimmering tot aan plafond	1		
	Transport en montage	1		
<b><u>17</u></b>	<b><u>Stikstofgenerator</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Levering door derden	1		

<b>Spiegelkeuken 1</b>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>21</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3600x2080x560 mm</u></b>	
	Kast zonder deuren, kast voorzien van sokkel	3	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legbank voorzien van aluminium strip	12		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>22</b>	<b><u>Spiegelgedeelte</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1900x900x1300 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	1900x20x650 mm	Wit
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Oogdouche (type A, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Tussen de onderkasten dicht maken dmv paneel	2	25x880 mm	Lichtgrijs
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		

<b>Spoelkeuken 1</b>				
<b>Positie:</b>	<b>Omschrijving:</b>	<b>Aantal:</b>	<b>Afmeting: (bxhxd)</b>	<b>Kleur:</b>
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Nis voor vaatwasser met demiwateraansluiting	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Transport en montage	1		
<b>23</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3600x2080x560 mm</u></b>	
	Kast zonder deuren, kast voorzien van sokkel	3	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	12		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>24</b>	<b><u>Ijsmachine</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
	Benodigde aansluitingen 230V door aannemer voorzien op wand			

<b>TOA 1</b>			
<b>Positie:</b>	<b>Omschrijving:</b>	<b>Aantal:</b>	<b>Afmeting: (bxhxd)</b>
<b>31</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2400x2880x560 mm</u></b>
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	2	1200x2080x560 mm
	Versterkte legbank voorzien van aluminium strip	8	Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	2	1200x780x560 mm
	Versterkte legbank voorzien van aluminium strip	4	Lichtgrijs
	Ladderprofiel	2	1200x20 mm
	Aluminium ladder	1	
	Transport en montage	1	
<b>32</b>	<b><u>Docententafel</u></b>	<b><u>3</u></b>	<b><u>1400x760x700 mm</u></b>
	Werkblad met 0,8 HPL toplaag en ABS rand blad dikte 20 mm		Wit
	Stalen 4-poots onderstel		RAL9006
	Verrijdbare ladenonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 1 lage (ca. 150 mm) lades		450x640x560 mm
	Vloer wcd door aannemer	3	
	Transport		
<b>33</b>	<b><u>Docentenstoel, laag model</u></b>	<b><u>3</u></b>	
	In hoogte verstelbaar		400 - 530 mm hoogte
	met dubbele wielen voor harde bodem		
	Kunststof zitting, dubbel geblazen, een geheel, handvat onderin, krasvast en hufteerproof		....
	Stalen 1-poots frame met 5-ster voet		RAL ....
<b>34</b>	<b><u>Reparatie werkplek</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1400x760x700 mm</u></b>
	Werkblad multiplex dikte 30 mm		Wit
	Stalen 4-poots onderstel		RAL9006
	Verrijdbare ladenonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 1 lage (ca. 150 mm) lades	1	450x640x560 mm
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in wand voorzien door aannemer (met rode afdekkap)	4	
	Transport		
<b>35</b>	<b><u>Kruk</u></b>	<b><u>1</u></b>	
	Kruk met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 460 mm		RAL9006
<b>36</b>	<b><u>Verdeelkast t.b.v. lab 1e verdieping</u></b>	<b><u>1</u></b>	
	Verdeelkast en besturing voorzien van		
	Hoofdschakelaar 125A, incl. railsysteem	1	
	Overspanningsbeveiliging 3 fase	1	
	Aardlekschakelaar	25	
	Installatieautomaat docent	5	
	Installatieautomaat vaatwasser 3 fasen	3	

TOA 1				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Installatieautomaat zuurkast	10		
	Installatieautomaat boiler	1		
	Installatieautomaat katrollen	4		
	Installatieautomaat energiegoten	60		
	Installatieautomaat reserve 230V	5		
	Installatieautomaat reserve 400V	1		
	Installatieautomaat besturing	2		
	Installatieautomaat koelkast/vriezer	2		
	Sleutelschakelaar met aan- en uitknop, noodstop en signaallamp t.b.v. E Natte Chemie	1		
	Sleutelschakelaar met aan- en uitknop, noodstop en signaallamp t.b.v. E Praktijk organisch	1		
	Hulprelais t.b.v. elektra inschakeling	1		
	Tijdrelais t.b.v. gestaffeld inschakelen elektra installatie	8		
	Magneetschakelaar	15		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor gassen t.b.v. Natte Chemie	1		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor gassen t.b.v. Praktijk organisch	6		
	Hulprelais t.b.v. laboratorium veiligheidsventiel	10		
	Knipperrelais t.b.v. inschakeling laboratoriumveiligheidsventielen	12		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging zuurkasten t.b.v. Natte Chemie	1		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging zuurkasten t.b.v. Praktijk organisch	1		
	Hulprelais t.b.v. zuurkast ventilatie inschakeling	2		
	Tijdrelais t.b.v. gestaffeld inschakelen ventilatie zuurkast	5		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging puntafzuiging t.b.v. Natte Chemie	1		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging puntafzuiging t.b.v. Praktijk organisch	1		
	Hulprelais t.b.v. ventilatie puntafzuiging	2		
	Tijdrelais t.b.v. gestaffeld inschakelen ventilatie puntafzuiging	2		

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>41</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4900x900x1000 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4900x20x1000 mm	Wit
	Tussen de onderkast en muur dicht maken dmv paneel	1	50x880 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 2 deuren met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 2 deuren met handgreep en sokkel	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Stalen steun ter ondersteuning van werkblad aan achterzijde	4		
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3750x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	10		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	4		
	Transport en montage	1		
<b>42</b>	<b><u>Kast</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1200x2080x560 mm</u></b>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpanken voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>43</b>	<b><u>Tafel voor AAS</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3700x900x1200 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	1850x20x1200 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	1800x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Acetyleenkraan (type L, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Acetyleenleiding voor 1 aansluiting	2		
	Ladeonderkast, voorzien van 5 lades (ca. 150 mm)	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 5 lades (ca. 150 mm)	2	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	4-poots stalen frame	2	1800x880x530 mm	RAL9006
	Vaste afzuiging boven de tafel monteren door W-installateur	2		
	Transport en montage	2		
<b>44</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>78</u></b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 600 mm, voorzien van voetenring			RAL9006
	Transport			

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>45</b>	<b><u>Wandtafel met afzuigkap en puntafzuiging</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4250x900x1000 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4250x20x1000 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3625x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Zuivere perslucht kraan (type Q, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Zuivere perslucht leiding voor 1 aansluiting	2		
	Stikstof kraan (type N, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Stikstof leiding voor 1 aansluiting	2		
	Waterstof kraan (type M, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Waterstof leiding voor 1 aansluiting	2		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	4-poots stalen frame	3	1200x880x900 mm	RAL9006
	Draaideur hangonderkast, voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	2	600x600x560 mm	Lichtgrijs
	Lade hangonderkast, voorzien van 4 lades (ca. 150 mm)	1	600x600x560 mm	Lichtgrijs
	Afzuigkap boven spoelgedeelte ivm spoelen van reageerbuisjes, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur en bediening in besturingskast	2		
	Transport en montage	1		
<b>46</b>	<b><u>Wandtafel voor wegen</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3650x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3650x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	4-poots stalen frame	1	900x880x640 mm	RAL9006
	Balanstafel met fijnbeton plaat	3	900x880x750 mm	
	Transport en montage	1		

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>47</b>	<b><u>Wandtafel voor IC</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x850 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4850x20x850 mm	Wit
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	4-poots stalen frame	1	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	4850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Transport en montage	1		
<b>48</b>	<b><u>Wandtafel voor HPLC</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x850 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4850x20x850 mm	Wit
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	4-poots stalen frame	1	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	4850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	2		
	Transport en montage	1		
<b>49</b>	<b><u>Wandtafel voor UVVIS</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x850 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4850x20x850 mm	Wit
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	4-poots stalen frame	1	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	4850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Transport en montage	1		
<b>50</b>	<b><u>Wandtafel voor IR</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4850x20x750 mm	Wit



<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	4-poots stalen frame	1	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep en zichtachterwand	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	4850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Transport en montage	1		
<b>51</b>	<b><u>Spoeltafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>650x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	650x20x675 mm	Wit
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Oogdouche (type A, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>52</b>	<b><u>Wandtafel voor wegen</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3650x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3650x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Balanstafel met fijnbeton plaat	2	900x880x750 mm	
	C-beugel stalen frame	1	1800x880x640 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>53</b>	<b><u>Verrijdbaar mediabord</u></b>	<b><u>24</u></b>		
	Bestaand / levering derden			RAL9006
	Benodigde aansluitingen (zoals 230V, HDMI, Data) door aannemer voorzien op wand			
<b>54</b>	<b><u>Düperthal brandveiligheidskast</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>1194x2085x612 mm</u></b>	

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Type: Classic Standard XL V1 type 90	1	1194x2085x612 mm	RAL 7035 + RAL 100
	Volgens NEN EN 14470-1 MPA/IBMB en NEN EN 14727			
	Legborden gepoedercoat	4	35 mm hoog	
	Bodemopvangbak, gepoedercoat volume 33 liter	1		
	be- en ontluchting op bovenzijde kast welke automatisch sluit bij een temperatuur van 70 °C, ontluchting ø 75/100 mm			
	aardingspunten op bovenzijde van de kast, zijn verbonden met de binnen inrichting			
	Transport en montage			
<b>55</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>6600-3550x2880x560mm</u></b>	
	Kast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	4	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	16		Lichtgrijs
	Energiegoot tbv de aansluitingen voor elektra	1	600x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Hoekkast voorzien van 1x draaideur links met handgreep en rechts vast paneel	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	4		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x780x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	4	1200x780x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Hoek opzetkast voorzien van 1x draaideur links met handgreep en rechts vast paneel	1	1200x780x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	2	1200x780x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	2		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x780x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Ladderprofiel	2	600x20 mm	
	Ladderprofiel	7	1200x20 mm	
	Aluminium ladder	1		
	Transport en montage	1		
<b>56</b>	<b><u>Wandtafel voor titreren</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3100x760x600 mm</u></b>	

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3100x20x600 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3100x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	20		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	C-beugel stalen frame	2	1500x740x530 mm	RAL9006
	Hangkast voorzien van 2x draaideur met handgrepen, middenwand	1	1200x780x350 mm	Lichtgrijs
	Legpank	2		
	Hangkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x780x350 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		
	Hangkast voorzien van 2x draaideur met handgrepen, middenwand	1	1200x780x350 mm	Lichtgrijs
	Legpank	2		
	LED verlichting onder hangkasten (minimaal 500 LUX verlichting op werkblad)	1		
	Transport en montage	1		
<b>57</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>5</u></b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 460 mm			RAL9006
	Transport			
<b>58</b>	<b><u>Wandzuurkast</u></b>	<b><u>6</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>	
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1		
	PP waterbakje	1		
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1		Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2		
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1		
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1		
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1		
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1		
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1		
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1		
	Onderkast met 1x draaideur en handgreep	3		
	Pylonen	2		
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2		

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1		
	Aftimmering tot aan plafond	1		
	Transport en montage	1		
<b>59</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3700x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3700x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3700x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	C-beugel stalen frame	2	1200x880x640 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>60</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x1500 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	4850x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	4150x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeksblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4150x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	48		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	6		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	4		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	4		
	Spoelonderkast voorzien van 2x draaideur met handgreep, paneel tussen deuren	1	1420x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	6	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Transport en montage	1		
<b>61</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x1500 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	4850x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	4150x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeksblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4150x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegoot	48		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	6		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	4		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	4		
	Spoelonderkast voorzien van 2x draaideur met handgreep, paneel tussen deuren	1	1420x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	6	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Transport en montage	1		
<b>62</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x1500 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	4850x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	4150x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeksblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4150x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	48		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	6		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	4		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	4		
	Spoelonderkast voorzien van 2x draaideur met handgreep, paneel tussen deuren	1	1420x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	6	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren, ventilator door W-installateur, en bediening in besturingskast	1		
	Transport en montage	1		

<i>Praktijk natte chemie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>63</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4850x900x1500 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	4850x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	4150x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeklad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	4150x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	48		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	6		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan met tule en gasbedieningsknoppen, uitloop in blad gemonteerd	2		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	2		
	Spoelonderkast voorzien van 2x draaideur met handgreep, paneel tussen deuren	1	1420x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	6	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Puntafzuiging (bestaand) boven de tafel monteren	1		
	Transport en montage	1		
<b>64</b>	<b><u>Nooddouche</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Levering door W-installateur	1		

<i>Praktijk natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>71</b>	<b><u>Kastenwand</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>7200x2880x560mm</u></b>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	1200x780x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Ladderprofiel	1	1200x20 mm	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar blad dikte blad 20 mm, met afgeronde hoeken	1	4800x20x675 mm	Wit
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Oogdouche (type A, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Kast zonder deuren	3	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	3		Lichtgrijs
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	4		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	1	1200x780x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Ladderprofiel	1	1200x20 mm	
	Aluminium ladder	1		
	Leverancier van Smartbord dient een constructie mee te leveren om bord naar voren te halen			
	Transport en montage	1		
<b>72</b>	<b><u>Mediabord</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
	Benodigde aansluitingen (zoals 230V, HDMI, Data) door aannemer voorzien op wand			
<b>73</b>	<b><u>Whiteboard</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
<b>74</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3610x900x1250 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	3610x20x625 mm	Wit



<i>Praktijk natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	3000x160x100 mm	RAL 7035
	Afdekblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3000x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	2		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	4	1500x880x530 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>75</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3610x900x1250 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	3610x20x625 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	3000x160x100 mm	RAL 7035
	Afdekblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3000x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	2		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit

<i>Praktijk natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Sifon 50 mm	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	4	1500x880x530 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>76</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3610x900x1250 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	3610x20x625 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	3000x160x100 mm	RAL 7035
	Afdekblad van volkern (TOPLAB Base) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3000x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	16		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	2		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	4	1500x880x530 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		

<i>Praktijk natuurkunde</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>77</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>24</u></b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 600 mm, voorzien van voetenring			RAL9006
<b>78</b>	<b><u>Katrol</u></b>	<b><u>6</u></b>		
	Katrol tbv elektra toevoer vanuit het plafond			
	Enkele katrol met automatische stop en oprolmechanisme in behuizing, inclusief zeer stevige ophangbeugel voor montage aan het bouwkundige plafond. Rubberen stop die het wcd-blok weerhoudt tegen het rasterplafond te stoten (hufferproof model)			
	Per katrol voorzien van 3 wcd's, 230V 16A.			
	Montage van katrollen	1		
<b>79</b>	<b><u>Leerlingtafel</u></b>	<b><u>12</u></b>	1200x760x600 mm	
	Werkblad met 0,8 mm HPL toplaag en ABS randafwerking			Wit
	Stalen 4-poots onderstel			RAL9006
	Transport			
<b>80</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>24</u></b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 460 mm			RAL9006
<b>81</b>	<b><u>Wandtafel voor wegen</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2700x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	3	900x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	2700x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Balanstafel met fijnbeton plaat	3	900x880x750 mm	
	Transport en montage	1		
<b>82</b>	<b><u>Nooddouche</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Levering door W-installateur	1		
<b>83</b>	<b><u>Verdeelkast t.b.v. natuurkunde</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Verdeelkast en besturing voorzien van			
	Hoofdschakelaar 63A, incl. railsysteem	1		
	Overspanningsbeveiliging 3 fase	1		
	Aardlekschakelaar	10		
	Installatieautomaat boiler	4		
	Installatieautomaat katrollen	3		
	Installatieautomaat energiegoten	10		

<i>Praktijk natuurkunde</i>			
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)
	Installatieautomaat reserve 230V	5	
	Installatieautomaat besturing	1	
	Sleutelschakelaar met aan- en uitknop, noodstop en signaallamp t.b.v. E	1	
	Hulprelais t.b.v. elektra inschakeling	1	
	Tijdrelais t.b.v. gestaffeld inschakelen elektra installatie	2	
	Magneetschakelaar	5	
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor gassen	1	
	Hulprelais t.b.v. laboratorium veiligheidsventiel	6	
	Knipperrelais t.b.v. inschakeling laboratoriumveiligheidsventielen	3	

<i>Chemicaliënopslag 3</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b><u>91</u></b>	<b><u>Opberg rekken</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>9600x1800x455 mm</u></b>	
	Stalen opberg stelling, verzinkt stalen frame, voorzien van 5 spaanplaat legborden.	8	1200x1800x455 mm	
<b><u>92</u></b>	<b><u>Opberg rekken</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4800x1800x455 mm</u></b>	
	Stalen opberg stelling, verzinkt stalen frame, voorzien van 5 spaanplaat legborden.	4	1200x1800x455 mm	

<i>Chemicaliënopslag 2</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b><u>101</u></b>	<b><u>Opberg rekken</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>4800x1800x455 mm</u></b>	
	Stalen opberg stelling, verzinkt stalen frame, voorzien van 5 spaanplaat legborden.	4	1200x1800x455 mm	

<i>Praktijk chemie basis</i>			
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd) Kleur:
<b>111</b>	<b><u>Wandzuurkast</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1	
	PP waterbakje	1	
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1	Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2	
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1	
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1	
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1	
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1	
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1	
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1	
	Onderkast met 1x draaideur en handgreep	3	
	Pylonen	2	
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1	
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1	
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1	
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1	
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4	
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1	
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2	
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	1	
	Waterleiding voor koud water	1	
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1	
	Aftimmering tot aan plafond	1	
	Transport en montage	1	
<b>112</b>	<b><u>Wandtafel voor wegen</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>6050x900x900 mm</u></b>
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	6050x20x900 mm Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	5450x160x100 mm RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiehoof	12	
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2	
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm Lichtgrijs
	Balanstafel met fijnbeton plaat	6	900x880x900 mm
	Transport en montage	1	
<b>113</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>34</u></b>	
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 600 mm, voorzien van voetenring		RAL9006

<i>Praktijk chemie basis</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>114</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2750x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	2750x20x675 mm	Wit
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaieur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	C-beugel stalen frame	1	1500x880x900 mm	RAL9006
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaieur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Transport en montage	1		
<b>115</b>	<b><u>Eilandtafel met kleine spoelbakjes</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>3300x900x1200 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	3300x20x600 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	4	1500x160x100 mm	RAL 7035
	Afdekblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	1500x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	32		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	4		
	Energiezuilje voor aansluitingen	1	250x880x1200	
	Onderbouw spoelbak keramisch	2	120x100x410 mm	Wit
	Sifon 50 mm	2		
	Koud waterkraan (type F, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		



<i>Praktijk chemie basis</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	4		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	4		
	C-beugel stalen frame	4	1500x880x530 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>116</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2400x2080x560 mm</u></b>	
	Kast zonder deuren	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>117</b>	<b><u>Eilandtafel met kleine spoelbakjes</u></b>	<b><u>2</u></b>	<b><u>2100x900x1200 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	2100x20x600 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	1200x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeksblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	1200x20x250 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	600x160x100 mm	RAL 7035
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	600x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	24		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	3		
	Energiezuilje voor aansluitingen	1	250x880x1200	
	Onderbouw spoelbak keramisch	2	120x100x410 mm	Wit
	Sifon 50 mm	2		
	Koud waterkraan (type F, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	2		
	Vacuümkraan (type O, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	2		
	Vacuümleiding voor 1 aansluiting	2		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	3		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	3		
	C-beugel stalen frame	2	1200x880x530 mm	RAL9006
	C-beugel stalen frame	2	600x880x530 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>118</b>	<b><u>Spoeltafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>650x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	650x20x675 mm	Wit
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		

<i>Praktijk chemie basis</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Oogdouche (type A, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b><u>119</u></b>	<b><u>Mediabord</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
	Benodigde aansluitingen (zoals 230V, HDMI, Data) door aannemer voorzien op wand			
<b><u>120</u></b>	<b><u>Nooddouche</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Levering door W-installateur	1		
<b><u>191</u></b>	<b><u>Verrijdbare tafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1350x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar blad dikte blad 20 mm, met afgeronde hoeken			Wit
	4-poots stalen frame met 4 zware zwenkbare wielen waarvan 2 vast te zetten			RAL9006
	Extra legplank onder werkblad			

<i>Spiegelkeuken 2</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>121</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3900x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3900x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3900x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	10		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Draaideur onderkast voorzien van 2x deur met handgreep	3	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	3		Lichtgrijs
	Afwerking tegen pilaar	1		
	Transport en montage	1		
<b>122</b>	<b><u>Spiegelgedeelte</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1900x900x1460 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	1900x20x730 mm	Wit
	Zijpaneel	1		
	C-beugel voor blad ondersteuning	1	880x530 mm	
	Nis voor vaatwasser	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan t.b.v vaatwasser (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	C-beugel voor blad ondersteuning	1	880x530 mm	
	Nis voor vaatwasser	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan t.b.v vaatwasser (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	C-beugel voor blad ondersteuning	1	880x530 mm	
	Zijpaneel	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		

<i>Spoelkeuken 2</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Zijpaneel	1		
	C-beugel voor blad ondersteuning	1	880x530 mm	
	Nis voor vaatwasser	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan t.b.v vaatwasser (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	C-beugel voor blad ondersteuning	1	880x530 mm	
	Nis voor vaatwasser	1	650x880 mm	
	Demiwater kraan t.b.v vaatwasser (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	3x400V 16A aansluiting voor vaatwasser	1		
	Bedrading voor 400V wandcontactdoos	1		
	Vaatwasser bestaand / levering derden	1		
	C-beugel voor blad ondersteuning	1	880x530 mm	
	Zijpaneel	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Transport en montage	1		
<b>123</b>	<b><u>Koelkast dubbeldeurs</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in wand door aannemer	2		

<i>Spiegelkeuken 2</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>124</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1850x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	1850x20x675 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	1850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Onderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legplank	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Onderkast voorzien van 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legplank	1		
	Transport en montage	1		
<b>125</b>	<b><u>Autoclaaf</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Bestaand / levering derden			
	400V 16A in wand door aannemer	1		
	Demiwater kraan t.b.v autoclaaf (type H, zie 1e pagina) of gelijkwaardig			
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Sifon 50 mm	1		
	Vaste ventilatie boven autoclaaf (debiet n.t.b.) door aannemer (schakelaar met 10 min looptijd)	1		
	Koof maken door aannemer om zoveel mogelijk damp op te vangen			

<b>TOA 2</b>				
<b>Positie:</b>	<b>Omschrijving:</b>	<b>Aantal:</b>	<b>Afmeting: (bxhxd)</b>	<b>Kleur:</b>
<b>131</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2400x2080x560 mm</u></b>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Transport en montage	2		
<b>132</b>	<b><u>Docententafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2800x760x700 mm</u></b>	
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	2800x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Werkblad met 0,8 HPL toplaag en ABS rand blad dikte 20 mm	1	2800x30x700 mm	Wit
	Stalen 4-poots onderstel	1	1800x730x530 mm	RAL9006
	Verrijdbare ladenonderkast, bestaande uit 1 hoge (ca. 300 mm) en 1 lage (ca. 150 mm) lades	2	450x640x560 mm	Lichtgrijs
	Transport			
<b>133</b>	<b><u>Docentenstoel, laag model</u></b>	<b><u>2</u></b>		
	In hoogte verstelbaar		400 - 530 mm hoogte	
	met dubbele wielen voor harde bodem			
	Kunststof zitting, dubbel geblazen, een geheel, handvat onderin, krasvast en hufterproof			....
	Stalen 1-poots frame met 5-ster voet			RAL ....
<b>134</b>	<b><u>Verdeelkast t.b.v. lab 2e verdieping</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Verdeelkast en besturing voorzien van			
	Hoofdschakelaar 125A, incl. railsysteem	1		
	Overspanningsbeveiliging 3 fase	1		
	Aardlekschakelaar	26		
	Installatieautomaat vaatwasser 400V	6		
	Installatieautomaat zuurkast	3		
	Installatieautomaat boiler	14		
	Installatieautomaat energiegoten	60		
	Installatieautomaat reserve 230V	5		
	Installatieautomaat reserve 400V	2		
	Installatieautomaat besturing	2		
	Installatieautomaat koelkast/vriezer	3		
	Installatieautomaat broedstof	1		
	Sleutelschakelaar met aan- en uitknop, noodstop en signaallamp t.b.v. E Praktijk Biotechnologie	1		
	Sleutelschakelaar met aan- en uitknop, noodstop en signaallamp t.b.v. E Praktijk ML2	1		
	Hulprelais t.b.v. elektra inschakeling	1		
	Tijdrelais t.b.v. gestaffeld inschakelen elektra installatie	8		

TOA 2				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Magneetschakelaar	15		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor gassen t.b.v. Praktijk Biotechnologie	1		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor gassen t.b.v. Praktijk ML2	1		
	Hulprelais t.b.v. laboratorium veiligheidsventiel	6		
	Knipperrelais t.b.v. inschakeling laboratoriumveiligheidsventielen	7		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging zuurkasten t.b.v. Praktijk Biotechnologie	1		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging zuurkasten t.b.v. Praktijk ML2	1		
	Hulprelais t.b.v. zuurkast ventilatie inschakeling	2		
	Tijdrelais t.b.v. gestaffeld inschakelen ventilatie zuurkast	2		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging t.b.v. Praktijk Biotechnologie	1		
	Drukknopset (aan- en uitknop en signaleringlamp) voor afzuiging t.b.v. Praktijk ML2	1		
	Hulprelais t.b.v. ventilatie afzuiging	1		

<i>Opslag</i>			
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd) Kleur:
<b><u>141</u></b>	<b><u>Opberg rekken</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>6600x1800x455 mm</u></b>
	Stalen opberg stelling, verzinkt stalen frame, voorzien van 5 spaanplaat legborden.	3	1200x1800x455 mm
	Stalen opberg stelling, verzinkt stalen frame, voorzien van 5 spaanplaat legborden.	2	1500x1800x455 mm
<b><u>142</u></b>	<b><u>Koelkast</u></b>	<b><u>1</u></b>	
	Bestaand / levering derden		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in wand door aannemer	2	
<b><u>143</u></b>	<b><u>Verrijdbare tafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1350x900x750 mm</u></b>
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar blad dikte blad 20 mm, met afgeronde hoeken		Wit
	4-poots stalen frame met 4 zware zwenkbare wielen waarvan 2 vast te zetten		RAL9006
	Extra legplank onder werkblad		



<i>Koelcel</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b><u>151</u></b>	<b><u>Ultra Low Freezer</u></b>	<b><u>2</u></b>		
	Bestaand / levering derden	1		
	230V 16A in wand door aannemer	2		
<b><u>152</u></b>	<b><u>Vrieskast</u></b>	<b><u>2</u></b>		
	Bestaand / levering derden	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in wand door aannemer	2		

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
<b>161</b>	<b><u>Wandtafel voor Geldoc Imager</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1850x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	1850x20x750 mm	Wit
	4-poots stalen frame	1	1200x880x640 mm	RAL9006
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	1850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	6		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Transport en montage	1		
<b>162</b>	<b><u>Wandtafel voor wegen laag</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3600x750x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3600x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3600x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Balanstafel met fijnbeton plaat	4	900x740x750 mm	
	Transport en montage	1		
<b>163</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b><u>4</u></b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 460 mm			RAL ....
	Transport			
<b>164</b>	<b><u>Wandtafel voor Stomacher</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2450x900x850 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	2450x20x850 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	2450x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Draaideur onderkast voorzien van 2x deur met handgreep	2	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	2		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>165</b>	<b><u>Wandtafel voor waterbad</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3050x900x850 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3050x20x850 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3050x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	10		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Draaideur onderkast voorzien van 2x deur met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 2x deur met handgreep	1	1200x880x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	1		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>166</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b>1</b>	<b>7950x900x1700 mm</b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	7950x20x850 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	4	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeklad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	3650x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	32		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	4		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	8		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	8		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	12		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	12		
	C-beugel stalen frame	2	1800x880x640 mm	RAL9006
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	4	1800x880x640 mm	RAL9006
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	HDMI aansluiting in energiegot			
	VGA aansluiting in energiegot			

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Aansluiting van Projectiemicroscoop met beamer aan plafond (stijgen via pilaar)	1		
	C-beugel stalen frame	2	1800x880x640 mm	RAL9006
	Tafel om pilaar heen afwerken	1		
	Transport en montage	1		
<b>167</b>	<b><u>Krukken</u></b>	<b>51</b>		
	Krukken met beuken zitting van rond 350 mm en zithoogte van 600 mm, voorzien van voetenring			RAL9006
	Transport			
<b>168</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b>1</b>	<b>7950x900x1700 mm</b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	7950x20x850 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	4	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeksblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	3650x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	32		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	4		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	8		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	8		
	Aardgaskraan (type K, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	12		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	12		
	C-beugel stalen frame	2	1800x880x640 mm	RAL9006
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	4	1800x880x640 mm	RAL9006
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Waterleiding voor demiwater	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Aansluiting van Projectiemicroscoop met beamer aan plafond (stijgen via pilaar)	1		
	C-beugel stalen frame	2	1800x880x640 mm	RAL9006
	Tafel om pilaar heen afwerken	1		
	Transport en montage	1		
<b>169</b>	<b><u>Spoeltafel</u></b>	<b>1</b>	<b><u>650x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	650x20x675 mm	Wit
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Oogdouche (type A, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>170</b>	<b><u>Kasten</u></b>	<b>1</b>	<b><u>6000x2880x560mm</u></b>	
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep (voor microscopen)	2	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	8		Lichtgrijs
	Energiegoot in de kast tbv de aansluitingen voor elektra	2	600x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Kast voorzien van 2x draaideur met handgreep	3	1200x2080x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	12		Lichtgrijs
	Opzetkast voorzien van 2x draaideur met handgreep	5	1200x780x560 mm	Lichtgrijs
	Versterkte legpank voorzien van aluminium strip	5		Lichtgrijs
	Ladderprofiel	5	1200x20 mm	
	Aluminium ladder	1		
	Transport en montage	1		
<b>171</b>	<b><u>Spoeltafel</u></b>	<b>1</b>	<b><u>650x900x675 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	650x20x675 mm	Wit
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm	Wit
	Sifon 50 mm	1		

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Mengkraan (type B, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor warm en koud water	1		
	10 liter boiler	1		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaieur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>172</b>	<b><u>Garderobe voor labjassen</u></b>	<b>4</b>		
	Garderobe voor wandbevestiging, voorzien van ca 20 haken			
<b>173</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b>1</b>	<b>3650x900x925 mm</b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3650x20x925 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	Koud waterkraan (type F, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Sifon 50 mm	1		
	4-poots stalen frame	2	1800x880x640 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>174</b>	<b><u>Broedstoof</u></b>	<b>1</b>		
	Bestaan / levering derden			
	400V 16A in wand door aannemer	1		
<b>175</b>	<b><u>Eilandtafel</u></b>	<b>1</b>	<b>7850x900x1500 mm</b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	2	7250x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	2	7250x160x100 mm	RAL 7035
	Afdeksblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	7250x20x250 mm	Wit
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	50		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	5		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	Koud waterkraan (type F, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Waterleiding voor koud water	1		
	Sifon 50 mm	1		

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	C-beugel stalen frame	12	1200x880x640 mm	RAL9006
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	600x20x750 mm	Wit
	C-beugel stalen frame	1	600x880x530 mm	RAL9006
	Transport en montage	1		
<b>176</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3650x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3650x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	Aardgaskraan (type J, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1		
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	2		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>177</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>3650x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	3650x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	3650x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2		
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	2	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	2		Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>178</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1850x900x750 mm</u></b>	
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	1850x20x750 mm	Wit
	Energiegoot op het werkblad tbv de aansluitingen voor elektra	1	1850x160x100 mm	RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8		

<i>Praktijk biotechnologie</i>				
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)	Kleur:
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Draaideur onderkast voorzien van 1x deur rechts draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Legpank	1		Lichtgrijs
	Ladeonderkast, voorzien van 1 hoge (ca. 300 mm) en 3 lage (ca. 150 mm) lades	1	600x880x560 mm	Lichtgrijs
	Transport en montage	1		
<b>179</b>	<b><u>Wandzuurkast</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>1500x2700x900 mm</u></b>	
	Voorzien van verticale en horizontale schuiframen van veiligheidsglas met RVS ophanging, contragewicht en valbeveiliging, incl. vergrendeling van de ramen en veiligheidsstop	1		
	PP waterbakje	1		
	Werkblad technisch keramiek met opstaande rand (vol materiaal, geen tegel)	1		Wit
	Bediening voor ventilatie en verlichting	2		
	TL-verlichting minimaal 500 lux	1		
	Meetunit t.b.v. controle afzuighoeveelheid	1		
	Akoestisch en lamp bij te lage afzuiging	1		
	Acceptatieknop t.b.v. akoestisch alarmsignaal	1		
	Signaallamp bij te weinig afzuiging, lamp gaat pas uit wanneer afzuighoeveelheid voldoende is	1		
	Aansluiting t.b.v. afzuiging ø 200mm	1		
	Onderkast met 1x draaideur en handgreep	3		
	Pylonen	2		
	Gaskraan met tule en gasbedieningsknoppen	1		
	Gasleiding voor 1 aansluiting	1		
	Persluchtkraan met beveiligde snelkoppeling en persluchtbedieningsknoppen	1		
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1		
	wcd's 230V, 16A met aanraakbeveiliging in energiekanaal onder blad	4		
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1		
	Koud waterkraan, uitloop slangtule	2		
	Water bedieningsknop in energiekanaal onder blad	2		
	Waterleiding voor koud water	2		
	Noodstop 2-polig in energiekanaal onder blad	1		
	Aftimmering tot aan plafond	1		
	Zichtachterwand			
	Transport en montage	1		
<b>180</b>	<b><u>Nooddouche</u></b>	<b><u>1</u></b>		
	Levering door W-installateur	1		



<i>Chemicaliënopslag 1 (ML2)</i>			
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd) Kleur:
<b>181</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>6650x900x750 mm</u></b>
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	6650x20x750 mm Wit
	Energiegoot op achterzijde van het blad tbv de aansluitingen voor elektra.	1	6600x160x115 mm RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	12	
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	2	
	C-beugel stalen frame	2	1200x880x640 mm RAL9006
	Lade hangonderkast, voorzien van 4 lades (ca. 150 mm)	2	600x600x560 mm Lichtgrijs
	C-beugel stalen frame	2	1800x880x640 mm RAL9006
	Draaideur hangonderkast 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x600x560 mm Lichtgrijs
	Onderbouw spoelbak keramisch	1	400x250x400 mm Wit
	Sifon 50 mm	1	
	Mengkraan (type E, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1	
	Waterleiding voor warm en koud water	1	
	10 liter boiler	1	
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging voor boiler	1	
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1	
	Demiwater kraan (type G, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1	
	Waterleiding voor demiwater	1	
	Spoelonderkast voorzien van 1x draaideur links draaiend met handgreep	1	600x880x560 mm Lichtgrijs
	Transport en montage	1	
<b>182</b>	<b><u>Garderobe voor labjassen</u></b>	<b><u>1</u></b>	
	Garderobe voor wandbevestiging, voorzien van ca 20 haken		
<b>183</b>	<b><u>Wandtafel</u></b>	<b><u>1</u></b>	<b><u>2450x900x900 mm</u></b>
	Werkblad van volkern (TOPLAB Plus) of vergelijkbaar, met afgeronde hoeken	1	2450x20x900 mm Wit
	Energiegoot op achterzijde van het blad tbv de aansluitingen voor elektra.	1	1400x160x115 mm RAL 7035
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in energiegot	8	
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos	1	
	Persluchtkraan (type P, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1	
	Persluchtleiding voor 1 aansluiting	1	
	Aardgaskraan (type J, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1	
	Aardgasleiding voor 1 aansluiting	1	
	Stikstofkraan (type N, zie 1e pagina) of gelijkwaardig	1	
	Stikstofleiding voor 1 aansluiting	1	
	C-beugel stalen frame	2	1200x880x640 mm RAL9006
	Lade hangonderkast, voorzien van 4 lades (ca. 150 mm)	1	600x600x560 mm Lichtgrijs
	Draaideur hangonderkast 1x draaideur rechts draaiend met handgreep	1	600x600x560 mm Lichtgrijs
	Transport en montage	1	

<i>Chemicaliënopslag 1 (ML2)</i>			
Positie:	Omschrijving:	Aantal:	Afmeting: (bxhxd)
<b><u>184</u></b>	<b><u>Veiligheidskabinet (LAF kast)</u></b>	<b><u>2</u></b>	
	Bestaand / levering derden		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in wand door aannemer	8	
	Bedrading voor 230V wandcontactdoos door aannemer	1	
<b><u>185</u></b>	<b><u>Krukken</u></b>		
	Bestaand		
<b><u>186</u></b>	<b><u>Koelkast</u></b>	<b><u>1</u></b>	
	Bestaand / levering derden		
	Wandcontactdoos 230V 16A met aanraakbeveiliging in wand door aannemer	2	