

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	TRAJECT 90-1: CHARLES EYCKPARK				
11	Aanvangswerken				
111	Terreininrichting en omleidingsroutes				
111010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
111020	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
111110	Aanbrengen hekwerk	m	50,00	N	
111130	Verwijderen hekwerk	m	50,00	N	
111140	Toepassen waarschuwbord	st	3,00	N	
111170	Toepassen stamommanteling.	st	13,00	V	
111180	Toepassen stamommanteling.	st	15,00	V	
111190	Verwijderen en opslaan recreatieve voorzieningen	st	7,00	N	
112	Verwijderen verharding				
112350	Opbreken straatbaksteen.	m2	950,00	V	
112360	Opbreken betonbanden.	m	380,00	V	
112370	Opbreken betonbanden.	m	130,00	V	
112380	Verwijderen kolk.	st	3,00	V	
116	Overige zaken				
12	Grondwerk				
121	Vorbereidend grondwerk				
121120	Frezen.	are	30,00	N	
122	Grond ontgraven uit dijklichaam				
122110	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	575,00	N	
124	Grond vervoeren				
124110	Grond vervoeren.	m3	575,00	N	
124160	Grond laden en vervoeren.	m3	575,00	N	
125	Grond verwerken in dijklichaam				
125120	Grond verwerken als kernmateriaal	m3	350,00	V	
125130	Grond verwerken in bekleding.	m3	575,00	N	
128	Inzaaien				
128110	Eggen.	are	35,00	V	
128120	Zaaien.	are	35,00	V	
13	Leidingwerk				
133	Goot en kolken				
133380	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	3,00	V	
14	Constructies				
142090	Grondwerk tbv damwand	m	50,00	N	
142120	Voorboren damwand	m	50,00	N	
142130	Aanbrengen stalen damwand	m	47,60	V	
142140	Aanbrengen stalen hoekplank.	st	1,00	V	
15	Verharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
154	Verharding overig				
154330	Aanbrengen straatlaag.	m2		950,00V	
154340	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2		100,00V	
154350	Aanbrengen straatbakstenen	m2		950,00V	
154360	Aanbrengen trottoirbanden van beton	m		10,00V	
154370	Aanbrengen trottoirbanden van beton	m		130,00V	
16	Inrichting				
162	Overige materialen				
162190	Terugplaatsen recreatieve voorzieningen	st		7,00N	
19	NAZORG GROENVOORZIENING				
190010	Maaien grasveld.	are		400,00V	
2	TRAJECT 90-2: HEUGEM				
21	Aanvangswerken				
211	Terreininrichting en omleidingsroutes				
211010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
211020	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
211210	Verplaatsen reclamezuil	st		1,00V	
211220	Opnemen en herplaatsen kruisbeeld	st		2,00V	
211230	Opnemen en herplaatsen projectbord	st		1,00V	
211290	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st		1,00V	
212	Verwijderen verharding				
212210	Zagen verharding	m		10,00V	
212220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2		1.850,00V	
212230	Verwijderen funderingslaag.	m2		1.850,00V	
212240	Opbreken betonstraatstenen.	m2		500,00V	
212250	Opbreken betonbanden.	m		130,00V	
212260	Opbreken betonstraatstenen.	m2		135,00V	
212270	Opbreken betonbanden.	m		80,00V	
212280	Opbreken betontegels.	m2		2,75V	
212290	Opbreken betontegels.	m2		250,00V	
212300	Opbreken betonbanden.	m		190,00V	
212310	Verwerkingkosten asfalt	ton		700,00V	
212320	Verwerkingkosten funderingsmateriaal	ton		1.500,00V	
213	Leidingwerk / afwatering				
2131	<u>Omleggen vrijvervalriool Kobbeweg</u>				
2132	<u>Afwatering Hoge Weerd</u>				
213210	Grond ontgraven uit sleuven t.b.v. hor. drainage.	m		485,00N	
213220	Aanbrengen kunststofinlage.	m2		650,00N	
213230	Aanbrengen drains voor horizontale drainage.	m		485,00N	
213240	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st		11,00N	
213250	Aanvullen sleuven t.b.v. horizontale drainage.	m		485,00N	
213260	Volschuimen duiker	m		20,00V	
213270	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st		5,00V	
213280	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m		40,00V	
213290	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2		18,50V	
213300	Maken infiltratieputten hemelwater	st		16,00V	
2134	<u>VERLENGEN DUIKER ZEEP</u>				

BESTEK- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214	Verwijderen afrastering				
214010	Verwijderen afrastering.	m	2.500,00V		
215	Begroeiing				
215110	Maaien gewas.	are	950,00V		
215120	Frezen.	are	450,00V		
215230	Verwijderen begroeiing.	are	50,00V		
215240	Verwijderen bomen.	st	10,00V		
215250	Verwijderen haag.	m	2.500,00V		
22	Grondwerk				
221	Vorbereidend grondwerk				
222	Grond ontgraven uit dijklichaam				
222110	Grond ontgraven uit bekleding.	m3	13.050,00N		
222120	Grond ontgraven uit ophoging.	m3	26.000,00N		
222130	Maken inkassing	are	135,00N		
222140	Profileren cunet inspectiepad	are	75,00N		
224	Grond vervoeren				
224110	Grond vervoeren.	m3	13.050,00N		
224120	Grond vervoeren.	m3	19.500,00N		
224130	Grond afvoeren.	m3	3.000,00N		
224140	Grond afvoeren.	m3	3.000,00N		
224160	Grond laden en vervoeren.	m3	500,00N		
224170	Grond laden vervoeren.	m3	32.800,00N		
225	Grond verwerken dijklichaam				
225110	Grond verwerken in kern en demping.	m3	19.500,00N		
225120	Grond leveren en verw. in bekleding (klei EBC 2)	m3	19.350,00N		
225130	Opruwen oppervlakken	m2	44.000,00N		
225140	Grond verwerken in bekleding.	m3	13.050,00N		
228	Inzaaien				
228110	Eggen.	are	325,00N		
228120	Zaaien.	are	325,00N		
25	Verharding				
252	Fundering				
2521	<u>Start werk tot kruising Hoge Weerd/Schorsmolen</u>				
252110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	2.250,00V		
252120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	1.935,00V		
252130	Aanbrengen kunststof gras-grindtegel Flowblock	m2	2.000,00V		
252140	Aanbrengen dunne laag grond t.b.v. afdekking.	m2	2.000,00V		
252150	Zaaien.	are	20,00V		
2522	<u>Kruising Hoge Weerd/Schorsmolen tot einde werk</u>				
252210	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	7.600,00V		
252220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2	5.750,00V		
254	Verharding overig				
254010	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
254020	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m		190,00V	
254040	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2		500,00V	
254050	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m		130,00V	
28	Overige werkzaamheden				
2811	<u>Start werk tot kruising Hoge Weerd/Schorsmolen</u>				
281110	Planten van bosplantsoen.	st		760,00V	
29	NAZORG GROENVOORZIENING				
290010	Maaien grasveld.	are		1.400,00V	
290020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen.	m2		400,00V	
3	TRAJECT 93: BOSSCHERVELD & JOJO-HAVEN				
31	Aanvangswerken				
312	Verwijderen verharding				
3122	<u>Joiohaven</u>				
312210	Zagen verharding	m		4,00V	
312220	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2		420,00V	
312230	Verwijderen funderingslaag.	m2		420,00V	
312240	Opbreken betonstraatstenen.	m2		60,00V	
312310	Verwerkingkosten asfalt	ton		160,00V	
312320	Verwerkingkosten funderingsmateriaal	ton		300,00V	
314	Verwijderen afrastering				
3141	<u>Bosscherveld</u>				
314110	Verwijderen afrastering.	m		160,00V	
314120	Verwijderen hek.	st		1,00V	
315	Overige voorbereidende werkzaamheden				
3151	<u>Bosscherveld</u>				
315110	Maaien gewas.	are		154,00V	
315120	Frezen.	are		154,00V	
315160	Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend.	m		850,00V	
3152	<u>Joiohaven</u>				
315210	Maaien gewas.	are		3,00V	
315220	Frezen.	are		3,00V	
315230	Verwijderen begroeiing.	are		1,00V	
32	Grondwerk				
321	Grond ontgraven				
3211	<u>Bosscherveld</u>				
321110	Grond ontgraven uit bekleding.	m3		2.200,00N	
321120	Grond ontgraven uit ophoging.	m3		5.460,00N	
321130	Maken inkassing	are		31,00N	
3212	<u>Jojo-haven</u>				
321210	Grond ontgraven uit bekleding.	m3		120,00N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321230	Maken inkassing	are		2,00N	
322	Grond vervoeren				
3221	<u>Bosscherveld</u>				
322110	Grond vervoeren.	m3		1.770,00N	
322120	Grond afvoeren.	m3		2.890,00N	
322130	Grond afvoeren.	m3		3.000,00N	
322140	Profileren cunet inspectiepad	are		25,00N	
322160	Grond laden en vervoeren.	m3		1.770,00N	
3222	<u>Jojo-haven</u>				
322210	Grond vervoeren.	m3		120,00N	
322230	Grond aanvoeren.	m3		140,00N	
322240	Grond afvoeren.	m3		60,00N	
322260	Grond laden en vervoeren.	m3		120,00N	
323	Grond leveren en/of verwerken				
3231	<u>Bosscherveld</u>				
323110	Grond verwerken in kern.	m3		200,00N	
323120	Grond leveren en verw. in bekleding (klei EBC 2)	m3		3.960,00V	
323130	Opruwen oppervlakken	m2		4.900,00N	
323140	Grond verwerken in bekleding.	m3		1.570,00N	
3232	<u>Jojo-haven</u>				
323210	Grond verwerken in kern.	m3		140,00N	
323220	Grond verwerken in bekleding.	m3		120,00N	
35	Verharding				
351	Fundering				
3511	<u>Bosscherveld</u>				
351110	Aanbrengen kunststofinlage.	m2		2.250,00V	
351120	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2		1.935,00V	
3512	<u>Jojohaven</u>				
351210	Aanbrengen kunststofinlage.	m2		540,00V	
351220	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.	m2		540,00V	
351260	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st		2,00V	
351270	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m		10,00V	
352	Asfalt				
3522	<u>Jojohaven</u>				
352210	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton		40,00V	
352220	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton		40,00V	
352230	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		28,00V	
352240	Aanbrengen kleeflaag.	m2		600,00V	
352250	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2		4,00V	
353	Afwerking				
353100	Eggen.	are		123,00V	
353110	Zaaien.	are		123,00V	
353200	Eggen.	are		4,00V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
353210	Zaaien.	are		4,00V	
36	Inrichting				
361	Afrastering				
3611	<u>Boscherveld</u>				
361110	Aanbrengen afrastering	m		150,00V	
3612	<u>Joiohaven</u>				
361270	Herstellen afrastering	m		50,00V	
39	NAZORG GROENVOORZIENING				
390010	Maaien grasveld.	are		250,00V	
390020	Maaien grasveld.	are		10,00V	
8	WERKZAAMHEDEN ALGEMENE AARD				
81	TER BESCHIKKING STELLEN				
811	TBS WERKNEMERS				
811010	T.b.s. werknemer (groep B).	uur		80,00V	
811020	T.b.s. werknemer (groep D).	uur		80,00V	
811030	T.b.s. koppel stratenmakers.	uur		20,00V	
812	TBS MATERIEEL				
812010	T.b.s. tractor (zwaar).	uur		20,00V	
812020	T.b.s. tractor (licht).	uur		20,00V	
812030	T.b.s. wiellader (zwaar).	uur		20,00V	
812040	T.b.s. wiellader (licht).	uur		20,00V	
812050	T.b.s. dumper	uur		40,00V	
812060	T.b.s. hydraulische graafmachine (2500 l.).	uur		40,00V	
812070	T.b.s. hydraulische graafmachine (4000 l.).	uur		20,00V	
812080	T.b.s. hydraulische graafmachine (750 l.).	uur		40,00V	
812090	T.b.s. vrachtauto.	uur		40,00V	
812100	T.b.s. vrachtauto (met autokraan).	uur		40,00V	
812110	T.b.s. bulldozer.	uur		40,00V	
83	Werkzaamheden transport e.d.				
830020	Voorzieningen transport	EUR		N	
830030	Voorzieningen moeilijk bereikbare locaties	EUR		N	
84	Dreiging hoogwater				
840010	Opstellen calamiteiten plan	EUR		N	
85	OMGEVINGSMANAGEMENT				
850010	KLIC-melding	EUR		N	
850020	Coördinatie kabels en leidingen	EUR		N	
850030	Opstellen omgevingsplan	EUR		N	
850040	Uitvoeren omgevingsplan	EUR		N	
850050	Uitvoeren ecologische maatregelen	EUR		N	
86	DIRECTIEBEHOEFTE				
860010	Gebruik keet.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
860020	Gebruik hulpmiddelen	EUR		N	
860030	Toepassen afrastering ketenterrein	EUR		N	
87	UITZETWERK EN REVISIEMETINGEN				
870010	Uitzetting	EUR		N	
870030	Kwaliteitsborging aannemer	EUR		N	
870040	Opstellen V&G-plan	EUR		N	
88	METINGEN				
888120	Uitvoeren metingen	EUR		N	
888130	Revisietekeningen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR			
910020	Opruimen werkterrein	EUR			
910030	Inrichten en opruimen depots	EUR			
910040	CAR verzekering	EUR			
918870	Korting	EUR			
918880	Overige eenmalige kosten	EUR			
919990	Totaal eenmalige kosten	EUR	EUR	N	
929990	Uitvoeringskosten		EUR	N	
939990	Algemene kosten		EUR	N	
949990	Winst en risico		EUR	N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost (bijkomende werkzaamheden)	EUR	250.000,00V		
950020	Stelpost (projectborden)	EUR	2.500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				