

Behoort bij: 6628

Schiphol Trade Park - Woonrijp maken Skyzone

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2015 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)  
gevestigd te:
- B)  
gevestigd te:
- C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>AANVANGSWERKZAAMHEDEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>VOORZIENINGEN C.A.</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>VERKEER</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Rijplaten</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 111110                      | Toepassen rijplaten.                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 112                         | <b>OPEN BEMALING</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 112110                      | Toepassen open bemaling.                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 112120                      | Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.       | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 113                         | <b>SPANNINGS BEMALING</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 113110                      | Toepassen spannings bemaling.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 113120                      | Aanbrengen waarnemingsput.                         | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 113130                      | Verwijderen waarnemingsput.                        | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 13                          | <b>OPRUIMEN LEIDINGWERKEN</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>VERWIJDEREN DUIKERS</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Duikers</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 131110                      | Verwijderen stalen duikers Ø600 mm.                | m            | 365,00V                                     |                                 |                          |
| 131120                      | Verwijderen betonnen duiker - elementen -.         | m            | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 132                         | <b>LEIDINGWERK PVC</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Verwijderen kunststofbuis.                         | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 133                         | <b>SCEPTIC TANKS</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 133110                      | Voorz. t.b.v. afsluiten en aansluiten VWA-riool.   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 133120                      | Sceptic tanks reinigen.                            | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 133130                      | Slib uit sceptic tanks vervoeren.                  | ton          | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 133140                      | Verwijderen sceptic tanks.                         | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 15                          | <b>OPRUIMEN VERHARDINGEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 151                         | <b>BANDOPSLUITINGEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 151110                      | Opbreken truck(trottoir)banden 400/600.            | m            | 77,00V                                      |                                 |                          |
| 151120                      | Opbreken trottoirbanden 280/300.                   | m            | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 152                         | <b>PREFAB BETON</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 152110                      | Opbreken verharding van prefab betonplaten.        | st           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 153                         | <b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 1531                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 153110                      | Zagen van bitumineuze verharding.                  | m            | 60,00V                                      |                                 |                          |
| 153120                      | Volledig verwijderen markering; lengtemarkeringen. | m2           | 8,50V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 153130                      | Volledig verwijderen markering; driehoeken.    | m2           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 153140                      | Volledig verwijderen markering; vlakken.       | m2           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 1532                        | <u>Opbreken asfaltverharding en fundering</u>  |              |                                             |                                 |                          |
| 153210                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. | m2           | 2.060,00V                                   |                                 |                          |
| 153220                      | Verwijderen teervrije funderingslaag.          | m2           | 6.880,00V                                   |                                 |                          |
| 153240                      | Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. | m2           | 3.870,00V                                   |                                 |                          |
| 156                         | <b>BETONSTRAATSTENEN</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 156110                      | Opbreken betonstraatstenen.                    | m2           | 7,50V                                       |                                 |                          |
| 17                          | <b>OPRUIMEN INRICHTING EN BEBAKENING</b>       |              |                                             |                                 |                          |
| 171                         | <b>AFSCHEIDINGEN C.A.</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 19                          | <b>DIVERSEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 191110                      | Graven proefsleuven.                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 191120                      | Vervallen.                                     |              |                                             | V                               |                          |
| 192                         | <b>ZAKBAKEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 1921                        | <u>Verwijderen zakbaken</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 192110                      | Verwijderen zakbaken.                          | st           | 67,00V                                      |                                 |                          |
| 192120                      | Vervallen.                                     |              |                                             | V                               |                          |
| 2                           | <b>G R O N D W E R K E N C . A .</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 21                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 211                         | <b>SCHONEN EN MAAIEN TERREIN</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 211110                      | Schonen terrein.                               | m3           | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 211120                      | Maaien kruidachtige gewassen, horizontaal.     | are          | 1.900,00V                                   |                                 |                          |
| 211130                      | Maaien kruidachtige gewassen, taluds.          | are          | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 22                          | <b>ONTGRAVEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 221                         | <b>VOORBELASTINGEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Zand</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 221110                      | Zand ontgraven uit grondlichaam 2,00 m -NAP.   | m3           | 62.200,00V                                  |                                 |                          |
| 221120                      | Zand ontgraven uit grondlichaam 3,30 m -NAP.   | m3           | 7.800,00V                                   |                                 |                          |
| 221130                      | Zand ontgraven uit grondlichaam 3,80 m -NAP.   | m3           | 8.100,00V                                   |                                 |                          |
| 221140                      | Zand ontgraven uit grondlichaam 4,10 m -NAP.   | m3           | 27.600,00V                                  |                                 |                          |
| 2212                        | <u>Grond</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 221210                      | Grond ontgraven uit grondlichaam 3,80 m -NAP.  | m3           | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 222                         | <b>BIGBAGS</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 222110                      | Verwijderen bigbags gevuld met zand.           | st           | 158,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 223                         | <b>UIT TERREIN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 2231                        | <u>Terrein</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 223110                      | Grond ontgraven uit terrein.                      | m3           | 13.000,00V                                 |                                 |                          |
| 2232                        | <u>Bermen</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 223210                      | Grond ontgraven uit bermen.                       | m3           | 1.625,00V                                  |                                 |                          |
| 224                         | <b>WATERGANGEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 224130                      | Grond ontgraven uit te verruimen watergang.       | m3           | 1.805,00V                                  |                                 |                          |
| 225                         | <b>SLEUVEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 2251                        | <u>Riolering HWA en DT-riool</u>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 225110                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuven DT-HWA riool.      | m3           | 3.700,00V                                  |                                 |                          |
| 225120                      | Grond ontgr. t.b.v. sleuven DT-HWA riool uitleg.  | m3           | 2.100,00V                                  |                                 |                          |
| 225130                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuven VWA-riool.         | m3           | 7.600,00V                                  |                                 |                          |
| 225140                      | Grond ontgr. t.b.v. sleuven VWA-riool uitlegger.  | m3           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 2252                        | <u>Persleiding en brandblusleiding</u>            |              |                                            |                                 |                          |
| 225210                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuven persleiding.       | m3           | 1.650,00V                                  |                                 |                          |
| 225220                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuven brandblus leiding. | m3           | 3.000,00V                                  |                                 |                          |
| 2253                        | <u>Duikers</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 225310                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuven beton duikers.     | m3           | 2.150,00V                                  |                                 |                          |
| 225320                      | Grond ontgraven t.b.v. sleuven stalen duikers.    | m3           | 200,00V                                    |                                 |                          |
| 226                         | <b>CUNETTEN</b>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 226110                      | Grond ontgraven uit cunet.                        | m3           | 18.100,00V                                 |                                 |                          |
| 226120                      | Grond ontgraven uit cunet stabilizerpaden.        | m3           | 925,00V                                    |                                 |                          |
| 226130                      | Grond ontgraven uit cunet betonblokmatten         | m3           | 35,00V                                     |                                 |                          |
| 227                         | <b>UIT DEPOT</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 227110                      | Grond ontgraven uit gronddepot.                   | m3           | 9.660,00V                                  |                                 |                          |
| 24                          | <b>VERVOEREN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 241                         | <b>NAAR DEPOT</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 241110                      | Zand vervoeren naar depot.                        | m3           | 68.050,00V                                 |                                 |                          |
| 242                         | <b>NAAR PLAATS VAN VERWERKING</b>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 242110                      | Zand vervoeren naar plaats van verwerking.        | m3           | 50.650,00V                                 |                                 |                          |
| 242120                      | Grond vervoeren naar plaats van verwerking.       | m3           | 72.000,00V                                 |                                 |                          |
| 25                          | <b>VERWERKEN GROND</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 251                         | <b>IN CUNETS</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2511                        | <u>Zand verwerken</u>                             |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 251110                      | Zand verwerken in cunetten van 10 m en breder.    | m3           | 13.700,00V                                  |                                 |                          |
| 251120                      | Zand verwerken in cunetten 5 tot 10 m breed.      | m3           | 14.805,00V                                  |                                 |                          |
| 251130                      | Zand verwerken in cunetten tot ca. 5 m breed.     | m3           | 5.400,00V                                   |                                 |                          |
| 251140                      | Vervallen.                                        |              | V                                           |                                 |                          |
| 2512                        | <u>Verdichten en profileren zand</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 251210                      | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.    | m2           | 60.000,00V                                  |                                 |                          |
| 251220                      | Profileren van opp., gem. 10,00 m en breder.      | m2           | 46.500,00V                                  |                                 |                          |
| 251230                      | Profileren van opp., gem. 5,00 tot 10,00 m breed. | m2           | 12.200,00V                                  |                                 |                          |
| 251240                      | Profileren van oppervlakken, gem. 5,00 m breed.   | m2           | 1.300,00V                                   |                                 |                          |
| 251250                      | Profileren van oppervlakken, gem. 2,50 m breed.   | m2           | 1.100,00V                                   |                                 |                          |
| 2513                        | <u>Bomenzand</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 251310                      | Drainzand verwerken in cunet bomengranulaat.      | m3           | 140,00V                                     |                                 |                          |
| 251320                      | Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.          | m3           | 350,00V                                     |                                 |                          |
| 251340                      | Vervallen.                                        |              | V                                           |                                 |                          |
| 251350                      | Vervallen.                                        |              | V                                           |                                 |                          |
| 252                         | <b>IN BERMEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 252110                      | Grond verwerken in berm tot ca. 0,30 hoog.        | m3           | 1.950,00V                                   |                                 |                          |
| 252120                      | Grond verw. in berm ca. 0,30 - 0,50 m hoog.       | m3           | 2.800,00V                                   |                                 |                          |
| 252130                      | Grond verwerken in berm gem. 0,60m.               | m3           | 26.575,00V                                  |                                 |                          |
| 253                         | <b>IN TERREIN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 2531                        | <u>Op kavels</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 253110                      | Grond verwerken in terrein tot ca. 0,30 m hoog.   | m3           | 3.150,00V                                   |                                 |                          |
| 253130                      | Grond verwerken in terrein tot ca. 0,50 m hoog.   | m3           | 7.650,00V                                   |                                 |                          |
| 253140                      | Grond verwerken in terrein tot ca. 0,64 m hoog.   | m3           | 10.300,00V                                  |                                 |                          |
| 253150                      | Grond verwerken in terrein tot ca. 0,85 m hoog.   | m3           | 5.875,00V                                   |                                 |                          |
| 2532                        | <u>K&amp;L strook TPI</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 253210                      | Zand verwerken in K&L strook.                     | m3           | 495,00V                                     |                                 |                          |
| 254                         | <b>SLEUVEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 2541                        | <u>Riolering DT, HWA en VWA-riool</u>             |              |                                             |                                 |                          |
| 254110                      | Aanvullen sleuven DT-riool.                       | m3           | 2.100,00V                                   |                                 |                          |
| 254120                      | Aanvullen sleuven HWA en DT-riool uitlegger.      | m3           | 1.700,00V                                   |                                 |                          |
| 254130                      | Aanvullen sleuven VWA-riool.                      | m3           | 5.700,00V                                   |                                 |                          |
| 254140                      | Aanvullen sleuven VWA-riool uitlegger.            | m3           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 2542                        | <u>Persleiding en brandblusleiding</u>            |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 254210                      | Aanvullen sleuven persleiding.                     | m3           | 1.600,00V                                  |                                 |                          |
| 254220                      | Aanvullen sleuven brandblus leiding.               | m3           | 2.950,00V                                  |                                 |                          |
| 2543                        | <u>Duikers</u>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 254310                      | Aanvullen sleuven duikers.                         | m3           | 1.200,00V                                  |                                 |                          |
| 255                         | <b>IN DEPOT</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 255110                      | Zand verwerken in depot.                           | m3           | 68.050,00V                                 |                                 |                          |
| 255120                      | Verwerken bigbags gevuld met zand in depot.        | st           | 158,00V                                    |                                 |                          |
| 256                         | <b>DAMMEN</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 256110                      | Toepassen tijdelijke afdamming in watergang.       | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 256120                      | Aanbr. stalen duiker Ø600 mm van 17 m of meer.     | m            | 40,00V                                     |                                 |                          |
| 28                          | <b>GRONDBEWERKINGEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 281                         | <b>TERREIN BEWERKINGEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 281010                      | Frezen.                                            | are          | 350,00V                                    |                                 |                          |
| 281020                      | Diepspitten toekomstige plantvakken.               | are          | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 281030                      | Verdichten grond.                                  | m2           | 15.000,00V                                 |                                 |                          |
| 281110                      | Eggen, tot ca. 1000 m2.                            | are          | 350,00V                                    |                                 |                          |
| 281120                      | Eggen, tot ca. 1000 m2, in talud.                  | are          | 50,00V                                     |                                 |                          |
| 281130                      | Eggen, ca. 5000 tot ca. 20000 m2.                  | are          | 786,00V                                    |                                 |                          |
| 3                           | <b>LEIDINGWERKEN</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 31                          | <b>DRAINAGE</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 311                         | <b>Werkdrainage</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 311110                      | Aanbrengen drains voor hor. drainage.              | m            | 12.220,00V                                 |                                 |                          |
| 312                         | <b>Drainage buizen</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 312110                      | Aanbr. drains voor hor. drainage, DT-stelsel.      | m            | 410,00V                                    |                                 |                          |
| 312120                      | Aanbrengen drains voor hor. drainage.              | m            | 2.005,00V                                  |                                 |                          |
| 312130                      | Aanbrengen putrand met deksel, doorspuit.          | st           | 28,00V                                     |                                 |                          |
| 32                          | <b>HWA, DT en VWA RIOOL</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 321                         | <b>PP LEIDINGEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 3211                        | <u>DT-riool</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 321110                      | Aanbrengen IT-buis Ø400 mm.                        | m            | 1.525,00V                                  |                                 |                          |
| 321120                      | Aanbrengen IT-buis Ø600 mm.                        | m            | 10,00V                                     |                                 |                          |
| 321130                      | Aanbrengen IT-buis Ø200 mm.                        | m            | 120,00V                                    |                                 |                          |
| 321140                      | Maken inlaat t.b.v. aansluiten leidingen en drains | st           | 150,00V                                    |                                 |                          |
| 321150                      | Aanbrengen IT-buis Ø500 mm.                        | m            | 35,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 322                         | <b>PVC LEIDINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 3221                        | <u>HWA riool</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 322110                      | Aanbrengen PVC-buis Ø500 mm.                      | m            | 300,00V                                     |                                 |                          |
| 322120                      | Aanbrengen PVC-buis Ø250 mm.                      | m            | 2.220,00V                                   |                                 |                          |
| 322130                      | Vervallen.                                        |              | V                                           |                                 |                          |
| 322140                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø250 mm eindkap.          | st           | 132,00V                                     |                                 |                          |
| 322150                      | Vervallen.                                        |              | V                                           |                                 |                          |
| 323                         | <b>VWA RIOOL</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 323110                      | Aanbrengen PVC-buis Ø250 mm.                      | m            | 3.035,00V                                   |                                 |                          |
| 323140                      | Maken inlaat t.b.v. aansluiten VWA uitleggers.    | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 324                         | <b>UITLEGGERS</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 3241                        | <u>DT-riool</u>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 324110                      | Aanbrengen PVC-buis Ø125 mm.                      | m            | 465,00V                                     |                                 |                          |
| 324120                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.               | st           | 750,00V                                     |                                 |                          |
| 324130                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø125 mm eindkap.          | st           | 124,00V                                     |                                 |                          |
| 3242                        | <u>VWA-riool uitleggers</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 324210                      | Aanbrengen PVC-buis Ø160 mm.                      | m            | 780,00V                                     |                                 |                          |
| 324220                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk, bocht 45°.               | st           | 128,00V                                     |                                 |                          |
| 324230                      | Aanbrengen PVC-hulpstuk Ø160 mm eindkap.          | st           | 68,00V                                      |                                 |                          |
| 34                          | <b>LEIDINGEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 341                         | <b>BLUSWATERLEIDING</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 3411                        | <u>Aanbrengen bluswaterleiding van PE-buis</u>    |              |                                             |                                 |                          |
| 341110                      | Aanbrengen PE-buis Ø200 mm.                       | m            | 2.075,00V                                   |                                 |                          |
| 341120                      | Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø200 mm.        | st           | 280,00V                                     |                                 |                          |
| 341130                      | Aanbr. PE-hulpstuk, kraagstuk met flens, Ø200 mm. | st           | 88,00V                                      |                                 |                          |
| 3412                        | <u>Hulpstukken bluswaterleiding</u>               |              |                                             |                                 |                          |
| 341210                      | Aanbrengen gietijzeren T-stuk 90° Ø200 mm.        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 341220                      | Aanbrengen gietijzeren T-stuk 45° Ø200 mm.        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 341230                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 22,5° Ø200 mm.      | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 341240                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 45° Ø200 mm.        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 341250                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 90° Ø200 mm.        | st           | 7,00V                                       |                                 |                          |
| 341260                      | Aanbrengen gietijzeren afsluiter.                 | st           | 11,00V                                      |                                 |                          |
| 341270                      | Ondersteuning derden bij inbouwen hulpstukken.    | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 341280                      | Inbouwen gietijzeren T-stuk 90° Ø200/150 mm.      | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 341290                      | Ondersteuning derden bij plaatsing hydranten.       | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 3413                        | <u>Beproeven</u>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 341310                      | Beproeven waterleiding op druk (sterkte proef).     | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 341320                      | Beproeven waterleiding op druk (dichtheidsproef).   | EUR          | N                                           |                                 |                          |
| 341330                      | Aanbr. gietijzeren flensstuk i.c.m. steekflens.     | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 342                         | <b>PERSLEIDINGEN (PE)</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 3421                        | <u>Aanbrengen persleiding van PE-buis</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 342110                      | Aanbrengen PE-buis Ø225 mm.                         | m            | 350,00V                                     |                                 |                          |
| 342120                      | Aanbrengen PE-buis Ø200 mm.                         | m            | 715,00V                                     |                                 |                          |
| 342130                      | Aanbrengen PE-buis Ø125 mm.                         | m            | 605,00V                                     |                                 |                          |
| 342140                      | Aanbrengen PE-buis Ø110 mm.                         | m            | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 342150                      | Aanbrengen PE-buis Ø90 mm.                          | m            | 25,00V                                      |                                 |                          |
| 3422                        | <u>Hulpstukken persleiding Ø225 en Ø200 mm</u>      |              |                                             |                                 |                          |
| 342210                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø225 mm.             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342220                      | Aanbr. PE-hulpstuk, verlopen Ø225 mm naar kleiner.  | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 342230                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 45° Ø225 mm.          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 342240                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, eindkap Ø225 mm.            | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342250                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø200 mm 45°          | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 342260                      | Aanbr. PE-hulpstuk, verlopen Ø200 mm naar kleiner.  | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 342270                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 45° Ø200 mm.          | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 3423                        | <u>Hulpstukken persleiding Ø125, Ø110 en Ø90 mm</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 342310                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, T-stuk Ø125 mm.             | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342320                      | Aanbr. PE-hulpstuk, verlopen Ø125 mm naar kleiner.  | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342330                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, overschuifmof Ø125 mm.      | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342340                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 45° Ø125 mm.          | st           | 21,00V                                      |                                 |                          |
| 342350                      | Aanbrengen PE-hulpstuk, bocht 45° Ø90 mm.           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 3424                        | <u>Voorzieningen persleiding</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 342410                      | Aanbrengen afsluiter in PE leiding Ø125 mm.         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342420                      | Aanbrengen afsluiter in PE leiding Ø110 mm.         | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 342430                      | Aanbrengen afsluiter in PE leiding Ø225 mm.         | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342440                      | Aanbr. PE-hulpstuk, kraagstuk met flens, Ø125 mm.   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 342450                      | Aanbr. PE-hulpstuk, kraagstuk met flens, Ø110 mm.   | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 342460                      | Aanbr. PE-hulpstuk, kraagstuk met flens, Ø225 mm.   | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 3425                        | <u>Spiegellasverbindingen</u>                       |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 342510                      | Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø225 mm.       | st           | 55,00V                                      |                                 |                          |
| 342520                      | Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø200 mm.       | st           | 90,00V                                      |                                 |                          |
| 342530                      | Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø110 mm.       | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 342540                      | Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø90 mm.        | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 342550                      | Aanbrengen spiegellas in PE-buis, Ø125 mm.       | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 3426                        | <u>Elekrolasmof verbindingen</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 342610                      | Aanbrengen lasverbinding in PE-buis, Ø125 mm.    | st           | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 342620                      | Aanbrengen lasverbinding in PE-buis, Ø110 mm.    | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 342630                      | Aanbrengen lasverbinding in PE-buis, Ø90 mm.     | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 35                          | <b>PUTTEN EN KOLKEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 351                         | <b>GEMAAL</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 3511                        | <u>Aanbrengen gemalen en voorzieningen</u>       |              |                                             |                                 |                          |
| 351110                      | Aanbrengen prefab totaalgemaal incl. toebehoren. | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 351120                      | Aanbr. PIG lanceer installatie incl. toebehoren. | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 352                         | <b>PREFAB. BETONNEN PUTTEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 3521                        | <u>Putten DT riool</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 352110                      | Maken put van geprefabriceerde betonelementen.   | st           | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 3522                        | <u>Putten VWA riool</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 352210                      | Maken put van geprefabriceerde betonelementen.   | st           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 3523                        | <u>Putten HWA riool</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 352310                      | Maken put van geprefabriceerde betonelementen.   | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 353                         | <b>POLYESTER PUTTEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 353110                      | Aanbrengen put van kunststof.                    | st           | 91,00V                                      |                                 |                          |
| 354                         | <b>PUTAFDEKKINGEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 354110                      | Aanbrengen putrand met deksel, HWA en DT-riool.  | st           | 142,00V                                     |                                 |                          |
| 354120                      | Aanbrengen putrand met deksel, VWA-riool.        | st           | 70,00V                                      |                                 |                          |
| 355                         | <b>KOLKEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 355110                      | Aanbrengen straatkolk van beton/gietijzer        | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 355120                      | Aanbrengen trottoirkolk van beton/gietijzer.     | st           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 356                         | <b>DIVERSEN</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 3561                        | <u>Beproeven</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 356110                      | Beproeven vrijvervalriolering.                   | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 356120                      | Beproeven rioolpersleiding.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 3562                        | <u>Inspecties</u>                                |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 356210                      | Uitvoeren put-video inspectie.                     | put          | 202,00V                                    |                                 |                          |
| 356220                      | Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.           | m            | 9.250,00V                                  |                                 |                          |
| 3563                        | <u>Reinigen</u>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 356310                      | Riool reinigen onder hoge druk.                    | m            | 9.250,00V                                  |                                 |                          |
| 356340                      | Rioolput reinigen.                                 | st           | 116,00V                                    |                                 |                          |
| 356350                      | Rioolgemaal reinigen.                              | st           | 3,00V                                      |                                 |                          |
| 356360                      | Reinigen kolken.                                   | st           | 124,00V                                    |                                 |                          |
| 356380                      | Rioolslib vervoeren, afv. verw..                   | ton          | 130,00V                                    |                                 |                          |
| 36                          | <b>DUIKERS C.A.</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 361                         | <b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 361110                      | Aanbrengen grondverbetering.                       | m3           | 110,00V                                    |                                 |                          |
| 362                         | <b>BETON DUIKERS</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 3621                        | <u>Duikers Ø800</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 362110                      | Aanbr. ongew. bet. duiker Ø800 mm van 11 tot 17 m. | m            | 16,00V                                     |                                 |                          |
| 362120                      | Aanbr. ongew. bet. duiker Ø800 mm 17 m of meer.    | m            | 275,00V                                    |                                 |                          |
| 362130                      | Aanbrengen taludbuis van beton, talud 2 : 3        | st           | 14,00V                                     |                                 |                          |
| 362140                      | Aanbrengen taludbuis van beton, talud 1 : 3.       | st           | 6,00V                                      |                                 |                          |
| 3622                        | <u>Duikers Ø600</u>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 362210                      | Vervallen.                                         |              |                                            | V                               |                          |
| 362220                      | Vervallen.                                         |              |                                            | V                               |                          |
| 3623                        | <u>Duikers Ø800 (langdurig tijdelijk)</u>          |              |                                            |                                 |                          |
| 362310                      | Aanbr. ongew. bet. duiker Ø800 mm van 11 tot 17 m. | m            | 13,00V                                     |                                 |                          |
| 362340                      | Aanbrengen taludbuis van beton, talud 2 : 3.       | st           | 2,00V                                      |                                 |                          |
| 364                         | <b>STALEN DUIKERS</b>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 364110                      | Aanbr. stalen duiker Ø600 mm van 11 tot 17 m.      | m            | 12,00V                                     |                                 |                          |
| 364120                      | Aanbr. stalen duiker Ø600 mm van 17 m of meer.     | m            | 18,00V                                     |                                 |                          |
| 365                         | <b>DIVERSEN</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 3651                        | <u>Reinigen duikers</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 365110                      | Reinigen duikers Ø300 tot 800 mm.                  | m            | 60,00V                                     |                                 |                          |
| 365120                      | Reinigen duikers Ø800 mm.                          | m            | 330,00V                                    |                                 |                          |
| 37                          | <b>MANTELBUIZEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 371110                      | Aanbrengen kabelbuizen Ø125 mm, basistracé.        | st           | 66,00V                                     |                                 |                          |
| 371120                      | Aanbrengen kabelbuizen Ø160 mm, basistracé.        | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |
| 371130                      | Aanbrengen kabelbuizen Ø200 mm, basistracé.        | st           | 44,00V                                     |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 371140                      | Aanbrengen mantelbuis Ø200 mm, basistracé.      | st           | 22,00V                                      |                                 |                          |
| 371150                      | Aanbrengen mantelbuis Ø315 mm, duurz.h. tracé.  | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 371160                      | Aanbrengen mantelbuis Ø200 mm, duurz.h. tracé.  | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 38                          | <b>ZINKERS</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 381110                      | Aanbrengen zinker Ø200 mm.                      | st           | 12,00V                                      |                                 |                          |
| 381120                      | Vervallen.                                      |              |                                             | V                               |                          |
| 39                          | <b>VOORZIENINGEN C.A.</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 3911                        | <u>Uitstroombakken</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 391110                      | Aanbrengen talud uitstroombak Ø400 mm.          | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 391120                      | Aanbrengen talud uitstroombak Ø600 mm.          | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 391130                      | Aanbrengen talud uitstroombak Ø500 mm.          | st           | 1,00V                                       |                                 |                          |
| 4                           | <b>O E V E R - E N B O U W W E R K E N</b>      |              |                                             |                                 |                          |
| 41                          | <b>AANBRENGEN BODEMBESCHERMING</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 411                         | <b>Vorbereidende werkzaamheden</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 411110                      | Afwerken zandbed.                               | m2           | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 411120                      | Aanbrengen ongebonden verhardingslaag.          | m2           | 95,00V                                      |                                 |                          |
| 412                         | <b>Aanbrengen blokkenmat</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 412110                      | Aanbrengen betonblokkenmat - pennenmat.         | m2           | 72,00V                                      |                                 |                          |
| 413                         | <b>Afwerken betonblokkenmat</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 4131                        | <u>Afwerken betonblokkenmat</u>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 413110                      | Afwerken betonblokkenmat.                       | m2           | 72,00V                                      |                                 |                          |
| 5                           | <b>W E G E N B O U W W E R K E N</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 51                          | <b>VOORBEREIDENDE WERKEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 511                         | <b>STRAATLAAG</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 511110                      | Aanbrengen straatlaag op funderingslaag, 50 mm. | m2           | 12.435,00V                                  |                                 |                          |
| 511120                      | Aanbrengen straatlaag op funderingslaag, 75 mm. | m2           | 4.700,00V                                   |                                 |                          |
| 511130                      | Aanbrengen straatlaag op zandbed, 100 mm.       | m2           | 9.880,00V                                   |                                 |                          |
| 511140                      | Afwerken zandbed.                               | m2           | 27.015,00V                                  |                                 |                          |
| 514                         | <b>BITUMINEUZE VERHARDING</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 514110                      | Schoonmaken verhardingsoppervlak.               | m2           | 130,00V                                     |                                 |                          |
| 514120                      | Zagen van bitumineuze verharding.               | m            | 65,00V                                      |                                 |                          |
| 514130                      | Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.    | m3           | 4,25V                                       |                                 |                          |
| 515                         | <b>KUNSTSTOF INLAGES</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 515110                      | Vervallen.                                      |              |                                             | V                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 52                          | <b>FUNDERINGEN</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 523                         | <b>MENGGRANULAAT</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 523110                      | Aanbrengen ongebonden wegfundering.                | m2           | 21.000,00V                                  |                                 |                          |
| 523120                      | Leveren ongebonden steenmengsel.                   | ton          | 11.055,00V                                  |                                 |                          |
| 523130                      | Aanbr. ongebonden wegfundering, laagdikte 0,20 m.  | m2           | 1.355,00V                                   |                                 |                          |
| 53                          | <b>OPSLUITINGEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 531                         | <b>TROTTOIRBANDEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 5311                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 531110                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200.       | m            | 2.405,00V                                   |                                 |                          |
| 531120                      | Aanbrengen bocht trottoirbanden van beton 180/200. | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 531130                      | Aanbr. verloop trottoirbanden van beton 180/200.   | m            | 92,00V                                      |                                 |                          |
| 531140                      | Pasmaken van betonbanden.                          | st           | 30,00V                                      |                                 |                          |
| 531150                      | Leveren rechte trottoirband van beton 180/200.     | st           | 2.405,00V                                   |                                 |                          |
| 531160                      | Leveren bocht trottoirband van beton 180/200.      | st           | 252,00V                                     |                                 |                          |
| 531170                      | Leveren verloop trottoirband van beton 180/200.    | st           | 102,00V                                     |                                 |                          |
| 5312                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 480/500</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 531210                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 480/500.       | m            | 990,00V                                     |                                 |                          |
| 531220                      | Aanbrengen bocht trottoirbanden van beton 480/500. | m            | 115,00V                                     |                                 |                          |
| 531230                      | Aanbr. verloop trottoirbanden van beton 480/500.   | m            | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 531240                      | Pasmaken van betonbanden.                          | st           | 20,00V                                      |                                 |                          |
| 531250                      | Leveren rechte trottoirband van beton 480/500.     | st           | 990,00V                                     |                                 |                          |
| 531260                      | Leveren bocht trottoirband van beton 480/500.      | st           | 120,00V                                     |                                 |                          |
| 531270                      | Leveren verloop trottoirband van beton 480/500.    | st           | 9,00V                                       |                                 |                          |
| 5313                        | <u>Aanbrengen trottoirbanden 280/300</u>           |              |                                             |                                 |                          |
| 531310                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 280/300.       | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 531320                      | Vervallen.                                         |              | V                                           |                                 |                          |
| 531330                      | Aanbr. verloop trottoirbanden van beton 280/300.   | m            | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 531340                      | Pasmaken van betonbanden.                          | st           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 531350                      | Leveren verloop trottoirband van beton 280/300.    | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 531360                      | Vervallen.                                         |              | V                                           |                                 |                          |
| 531370                      | Leveren verloop trottoirband van beton 280/300.    | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 5314                        | <u>Aanbrengen truckband 400/600</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 531410                      | Aanbrengen trottoirbanden van beton 400/600.       | m            | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 531420                      | Aanbrengen bocht trottoirbanden van beton 400/600. | m            | 50,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 531430                      | Aanbr. verloop trottoirbanden van beton 400/600.   | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 531440                      | Pasmaken van betonbanden.                          | st           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 531450                      | Aanbr. eind trottoirbanden van beton 400/600.      | m            | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 531460                      | Leveren bocht trottoirband van beton 400/600.      | st           | 51,00V                                      |                                 |                          |
| 531470                      | Leveren verloop trottoirband van beton 400/600.    | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 531480                      | Leveren eindband van beton 400/600.                | st           | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 532                         | <b>OPSLUITBANDEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 5321                        | <u>Aanbrengen opsluitband 200x250</u>              |              |                                             |                                 |                          |
| 532110                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton.                | m            | 8.115,00V                                   |                                 |                          |
| 532120                      | Aanbrengen bocht opsluitbanden van beton.          | m            | 110,00V                                     |                                 |                          |
| 532130                      | Aanbrengen verloop opsluitbanden van beton.        | m            | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 532140                      | Pasmaken van betonbanden.                          | st           | 100,00V                                     |                                 |                          |
| 532150                      | Leveren rechte opsluitband van beton.              | st           | 9.135,00V                                   |                                 |                          |
| 532160                      | Leveren gebogen opsluitband van beton.             | st           | 139,00V                                     |                                 |                          |
| 532170                      | Leveren rechte verloop opsluitband van beton.      | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 532180                      | Aanbrengen opsluitbanden van beton, stabilizerpad. | m            | 1.020,00V                                   |                                 |                          |
| 54                          | <b>BITUMINEUZE VERHARDINGEN</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 541                         | <b>ASFALTBETON (ONDERLAGEN)</b>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 541110                      | Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.      | ton          | 3.120,00V                                   |                                 |                          |
| 541120                      | Aanbrengen kleeftlaag.                             | m2           | 17.825,00V                                  |                                 |                          |
| 542                         | <b>ASFALTBETON (TUSSENLAGEN)</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 542110                      | Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.     | ton          | 2.455,00V                                   |                                 |                          |
| 542120                      | Aanbrengen kleeftlaag.                             | m2           | 17.825,00V                                  |                                 |                          |
| 543                         | <b>ASFALTBETON (DEKLAGE)</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 543110                      | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt. | ton          | 1.115,00V                                   |                                 |                          |
| 55                          | <b>HALFVERHARDINGEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 551                         | <b>STABILIZERPADEN</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 5511                        | <u>Aanbrengen stabilizerpad</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 551110                      | Aanbrengen stabilizerpaden.                        | m2           | 1.015,00V                                   |                                 |                          |
| 551120                      | Leveren stabilizer.                                | ton          | 112,00V                                     |                                 |                          |
| 551130                      | Aanbrengen lava infill.                            | m2           | 1.015,00V                                   |                                 |                          |
| 551140                      | Leveren lava 0/16.                                 | ton          | 37,00V                                      |                                 |                          |
| 57                          | <b>BETONSTRAATSTEENBESTRATING</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 575                         | <b>BETONSTRAATSTENEN KEIFORMAAT OP STRAATLA</b>    |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 5751                        | <u>Rijbaan</u>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 575110                      | Aanbrengen betonstraatstenen keperverband          | m2           | 610,00V                                     |                                 |                          |
| 5752                        | <u>Langsparkeervakken</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 575210                      | Aanbrengen betonstraatstenen elleboogverband       | m2           | 560,00V                                     |                                 |                          |
| 5753                        | <u>Inrit(ten)</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 575310                      | Aanbrengen betonstraatstenen keperverband          | m2           | 40,00V                                      |                                 |                          |
| 5754                        | <u>Herstraten</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 575410                      | Herstraten betonstraatstenen.                      | m2           | 10,00V                                      |                                 |                          |
| 5755                        | <u>Leveren betonstraatstenen</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 575510                      | Leveren betonstraatstenen, antraciet.              | st           | 54.450,00V                                  |                                 |                          |
| 58                          | <b>BETONTEGEL- EN ELEMENTBESTRATING</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 581                         | <b>BETONTEGELS 200X200 MM</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 581110                      | Aanbr. betontegels 200x200x70mm, rood.             | m2           | 2.800,00V                                   |                                 |                          |
| 581120                      | Aanbr. bet.tegels 200x200x70mm, antraciet, inrit.  | m2           | 1.885,00V                                   |                                 |                          |
| 581130                      | Aanbr. betontegels 200x200x45mm, antraciet.        | m2           | 405,00V                                     |                                 |                          |
| 582                         | <b>BETONTEGELS 300X300 MM</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 582110                      | Aanbr. betontegels 300 x 300 x 70mm, rood.         | m2           | 1.575,00V                                   |                                 |                          |
| 582120                      | Aanbr. betontegels 300 x 300 x 45mm, antraciet.    | m2           | 3.500,00V                                   |                                 |                          |
| 583                         | <b>GRASBETONTEGELS 600X400</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 583110                      | Aanbr. grasbetontegels 400 x 600 x 70mm            | m2           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 585                         | <b>LEVEREN BETONTEGELS</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 5851                        | <u>Leveren betontegels</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 585110                      | Leveren betontegels, 200x200x70mm, rood.           | st           | 70.000,00V                                  |                                 |                          |
| 585120                      | Leveren betontegels, 200x200x70mm, antraciet.      | st           | 47.125,00V                                  |                                 |                          |
| 585130                      | Leveren betontegels, 200x200x45mm, antraciet.      | st           | 10.125,00V                                  |                                 |                          |
| 585140                      | Lev. bet.tegels, 300 x 300 x 70 mm, rood           | st           | 14.975,00V                                  |                                 |                          |
| 585160                      | Lev. bet.tegels, 300 x 300 x 45 mm, trottoirs.     | st           | 33.490,00V                                  |                                 |                          |
| 585170                      | Lev. bet.tegels, 150 x 300 x 70 mm, rood           | st           | 2.525,00V                                   |                                 |                          |
| 585180                      | Lev. bet.tegels, 150 x 300 x 45 mm, trottoirs.     | st           | 5.400,00V                                   |                                 |                          |
| 59                          | <b>WEGBEBAKENING</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 591                         | <b>WEGMARKERINGEN</b>                              |              |                                             |                                 |                          |
| 5911                        | <u>Voorbereidende werkzaamheden</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 591110                      | Uitzetten hoofdverkenmerken t.b.v. lengtemarkering | km           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 5913                        | <u>Markeringen op asfaltverhardingen</u>           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 591310                      | Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken.           | km           | 3,80V                                       |                                 |                          |
| 591320                      | Aanbrengen lengtemarkering 1 - 1 (0,10m).           | km           | 0,65V                                       |                                 |                          |
| 591330                      | Aanbrengen lengtemark. therm. (0,50-0,50m, 0,10m).  | km           | 0,25V                                       |                                 |                          |
| 591360                      | Aanbrengen overige markering, driehoeken.           | m2           | 6,00V                                       |                                 |                          |
| 591370                      | Aanbrengen overige markering, vlakken < 10 m2.      | m2           | 3,00V                                       |                                 |                          |
| 5914                        | <u>Markeringen in verhardingen</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 591410                      | Aanbrengen lengtemarkering, parkeervakken.          | m            | 75,00V                                      |                                 |                          |
| 591420                      | Aanbrengen lengtemarkering, fietspaden.             | m            | 1.065,00V                                   |                                 |                          |
| 591430                      | Aanbrengen lengtemarkering, inrit.                  | m            | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 591440                      | Aanbrengen dwarsmarkering, haaiantand.              | m2           | 1,25V                                       |                                 |                          |
| 5915                        | <u>Leveren betonstraatstenen t.b.v. markeringen</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 591510                      | Leveren betonstraatstenen, wit                      | st           | 5.375,00V                                   |                                 |                          |
| 591520                      | Leveren betontegels, 200 x 200 x 70 mm, wit.        | st           | 395,00V                                     |                                 |                          |
| 592                         | <b>AANBRENGEN WEGMEUBILAIR</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 5921                        | <u>Aanbrengen bebording</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 592110                      | Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen.            | st           | 72,00V                                      |                                 |                          |
| 592120                      | Aanbrengen diverse verkeersborden en onderborden.   | st           | 97,00V                                      |                                 |                          |
| 592150                      | Aanbrengen schrikhek, BB15-2 dubbelzijdig           | st           | 2,00V                                       |                                 |                          |
| 592160                      | Aanbrengen schrikhek, BB18-2 enkelzijdig            | st           | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 6                           | <b>GROENVOORZIENINGEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 65                          | <b>WORTELWERINGS/GELEIDINGSSCHERMEN</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 6511                        | <u>Aanbrengen wortelwering</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 651110                      | Aanbrengen wortelweringsscherm.                     | m            | 3.670,00V                                   |                                 |                          |
| 68                          | <b>ZAAIEN</b>                                       |              |                                             |                                 |                          |
| 681                         | <b>ZAAIWERKZAAMHEDEN</b>                            |              |                                             |                                 |                          |
| 6811                        | <u>Inzaaien bloemrijk grasland</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 681110                      | Zaaien bermen horizontaal.                          | are          | 350,00V                                     |                                 |                          |
| 681120                      | Zaaien bermen taluds 1 : 3.                         | are          | 8,00V                                       |                                 |                          |
| 6812                        | <u>Inzaaien taluds en kavels</u>                    |              |                                             |                                 |                          |
| 681210                      | Zaaien taluds 1 : 3.                                | are          | 42,00V                                      |                                 |                          |
| 681220                      | Zaaien percelen/kavels.                             | are          | 786,00V                                     |                                 |                          |
| 6813                        | <u>Herstellen bermen en taluds</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 681310                      | Herstellen talud van watergang.                     | m            | 125,00V                                     |                                 |                          |
| 681320                      | Zaaien herstellende taluds 1 : 3.                   | are          | 5,00V                                       |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                               | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 681330                      | Aanvullen uitgespoelde bermen.                             | m2           | 500,00V                                     |                                 |                          |
| 681340                      | Zaaien herstelde bermen.                                   | are          | 5,00V                                       |                                 |                          |
| 681350                      | Grond ontgraven uit depot.                                 | m3           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 681360                      | Grond vervoeren.                                           | m3           | 50,00V                                      |                                 |                          |
| 686                         | <b>NAZORG</b>                                              |              |                                             |                                 |                          |
| 6861                        | <u>Maaaien bloembermen 1e en 2de beurt na het inzaaien</u> |              |                                             |                                 |                          |
| 686110                      | Maaaien kruidachtigen.                                     | are          | 720,00V                                     |                                 |                          |
| 686120                      | Verw. maaisel vrijgekomen bij maaaien bloemenweide.        | are          | 720,00V                                     |                                 |                          |
| 6862                        | <u>Maaaien terrein regulier onderhoud</u>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 686220                      | Maaaien kavels, taluds en verwerken maaisel.               | are          | 5.940,00V                                   |                                 |                          |
| 6863                        | <u>Maaaien watergangen</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 686310                      | Uitmaaaien droog prof. van watergang en afvoeren.          | m            | 5.500,00V                                   |                                 |                          |
| 686320                      | Uitmaaaien nat profiel van watergang en afvoeren.          | m            | 2.200,00V                                   |                                 |                          |
| 6864                        | <u>Verwijderen zwerfvuil en blad</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 686420                      | Verwijderen zwerfafval uit ingezaaide delen.               | are          | 2.375,00V                                   |                                 |                          |
| 7                           | <b>K A B E L W E R K Z A A M H E D E N</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 70                          | <b>BEKABELING T.B.V. DE OPENBARE VERLICHTING</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 710                         | <b>Grondwerk</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 710010                      | Graven en aanvullen sleuf in K&L strook TPI.               | m            | 9.100,00V                                   |                                 |                          |
| 710020                      | Graven en aanvullen solo-sleuf.                            | m            | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 720                         | <b>Energiegrondkabel</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 720010                      | Aanbrengen energiegrondkabel.                              | m            | 9.300,00V                                   |                                 |                          |
| 720030                      | Aanbrengen verbindings- en aftakmoffen.                    | st           | 15,00V                                      |                                 |                          |
| 720040                      | Aanbrengen eindmoffen.                                     | st           | 18,00V                                      |                                 |                          |
| 720050                      | Kabellus aanbrengen t.b.v. lichtmast.                      | st           | 190,00V                                     |                                 |                          |
| 720060                      | Kabellus aanbrengen t.b.v. voedingskast.                   | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 720070                      | Aanbrengen perkoenpalen.                                   | st           | 200,00V                                     |                                 |                          |
| 720080                      | Aanbrengen kabel afdekband.                                | m            | 9.300,00V                                   |                                 |                          |
| 720090                      | Leveren kabel afdekband.                                   | m            | 9.300,00V                                   |                                 |                          |
| 720110                      | Vervallen.                                                 |              | V                                           |                                 |                          |
| 720120                      | Vervallen.                                                 |              | V                                           |                                 |                          |
| 720130                      | Aanbrengen Energiegrondkabel door mantelbuis               | st           | 4,00V                                       |                                 |                          |
| 73                          | <b>Overige Werkzaamheden</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 730                         | <b>Revisiegegevens</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 730010                      | Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens. | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 731                         | <b>Oplevering</b>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 731010                      | Uitvoeren NEN1010 inspectie.                      | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 8                           | <b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 80                          | <b>ALGEMENE VOORZIENINGEN</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 8010                        | <u>Coördinatie en communicatie</u>                |              |                                             |                                 |                          |
| 801010                      | Projectcoördinatie.                               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 801020                      | Communicatie met netbeheerders K&L.               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 81                          | <b>INVULLEN KWALITEITSBORGING</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 810010                      | Kwaliteitsborging aannemer.                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 82                          | <b>OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 821110                      | Opstellen puttenstaat.                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821120                      | Opstellen Plan van Aanpak Ecologie.               | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821130                      | Opstellen bemalingsplan.                          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821140                      | Opstellen verkeersplan.                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821150                      | Opstellen plan buiten gebruik stellen leidingen.  | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821160                      | Opstellen werkplannen watervergunning.            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 821190                      | Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.          | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 84                          | <b>DUURZAAMHEID (MKI en BREEAM)</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 841110                      | BREEAM-certificering.                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 841120                      | Opstellen MKI berekeningen.                       | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 841130                      | Voortgangsoverleggen duurzaamheid.                | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 841140                      | Coördinatie duurzaamheid.                         | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 85                          | <b>AANLEVEREN REVISIEGEGEVENS</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 850010                      | Verrichten van revisiewerkzaamheden.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 850020                      | Samenstellen opleverdossier project.              | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 86                          | <b>T.B.S. WERKNEMERS EN MATERIEEL</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 8611                        | <u>Werknemers</u>                                 |              |                                             |                                 |                          |
| 861110                      | T.b.s. werknemer, bouwbedrijf groep C.            | uur          | 160,00V                                     |                                 |                          |
| 8612                        | <u>Materieel</u>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 861210                      | T.b.s. vrachtauto, ten minste 7,5 m3.             | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 861220                      | T.b.s. hydraulische graafmachine, wiel.           | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 861230                      | T.b.s. hydraulische graafmachine, rups.           | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |
| 861240                      | T.b.s. mini-hydraulische graafmachine.            | uur          | 80,00V                                      |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 861250                      | T.b.s. wiellader, bakinhoud 1,5 m3           | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 861260                      | T.b.s. tractor met dumpkar en/of waterwagen. | uur          | 80,00V                                     |                                 |                          |
| 87                          | <b>BEHEER EN ONDERHOUD</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 871110                      | Beheersen belemmering kolkinaat.             | week         | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 871120                      | Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.    | week         | 52,00V                                     |                                 |                          |
| 871130                      | Beheersen veegvuil in goten van verharding.  | week         | 52,00V                                     |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                             |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                                | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 9                           | <b>Staartposten</b>                                         |              |                                             |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                     |              |                                             |                                 |                          |
| 910010                      | Inrichten werkterrein. EUR .....                            |              |                                             |                                 |                          |
| 910020                      | Opruimen werkterrein. EUR .....                             |              |                                             |                                 |                          |
| 910030                      | Mobiliseren materieel. EUR .....                            |              |                                             |                                 |                          |
| 910040                      | CAR-verzekering. EUR .....                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 910050                      | WAM-verzekering. EUR .....                                  |              |                                             |                                 |                          |
| 910060                      | Toepassen van de basishygiën EUR .....                      |              |                                             |                                 |                          |
| 910140                      | Toepassen tijdelijke voorzie EUR .....                      |              |                                             |                                 |                          |
| 910150                      | Toolbox F&F. EUR .....                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 918870                      | Korting EUR .....                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 918880                      | Overige eenmalige kosten EUR .....                          |              |                                             |                                 |                          |
| 919990                      | Totaal eenmalige kosten EUR .....                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 92                          | <b>Uitvoeringskosten</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                           | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 93                          | <b>Algemene kosten</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 94                          | <b>Winst en risico</b>                                      |              |                                             |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                             | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                           |              |                                             |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.                | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950020                      | Stelpost keuringskosten.                                    | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950030                      | Stelpost stortkosten.                                       | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950040                      | Stelpost verkeersmaatregelen.                               | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950050                      | Stelpost te verwijderen onvoorzien.                         | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 950060                      | Stelpost diverse voorzieningen.                             | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950070                      | Stelpost verplaatsen hydranten.                             | EUR          | 5.000,00V                                   |                                 |                          |
| 950080                      | Stelpost t.b.v. schoonhouden (bouw)wegen.                   | EUR          | 10.000,00V                                  |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                            |              |                                             |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                            | EUR          |                                             | N                               |                          |
| 960020                      | Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)                | EUR          |                                             | N                               |                          |
|                             | <b>Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.</b> | EUR          |                                             |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                                   |              |                                             |                                 |                          |

De

20..

De inschrijver(s),