

Bijlage

Project: Schiphol Trade Park - Woonrijp maken Skyzone
Opdrachtgever: GEM A4 Zone West C.V
Behoort bij: 6628 - tweede nota van inlichtingen
Kenmerk:
Versie:
Status: Definitief
Datum laatste wijziging: 2-9-2020
Datum print: 2-9-2020
Opgesteld door: Ruud de Gelder
Controle: Chris van Vliet
Vrijgave: Chris van Vliet



Uitgangspunten:

- Hoeveelheden zijn in (vaste) m3

POSTNUMMER	OMSCHRIJVING	ONTGRAVEN		VERVOEREN		VERWERKEN	
		ZAND	GROND	ZAND	GROND	ZAND	GROND
		M3	M3	M3	M3	M3	M3
221110	Zand ontgraven uit grondlichaam 2,00 m -NAP.	62.200					
221120	Zand ontgraven uit grondlichaam 3,30 m -NAP.	7.800					
221130	Zand ontgraven uit grondlichaam 3,80 m -NAP.	8.100					
221140	Zand ontgraven uit grondlichaam 4,10 m -NAP.	27.600					
221210	Grond ontgraven uit grondlichaam 3,80 m -NAP.		5.000				
223110	Grond ontgraven uit terrein.	13.000					
223210	Grond ontgraven uit bermen.		1.625				
224130	Grond ontgraven uit te verruimen watergang.		1.805				
225110	Grond ontgraven t.b.v. sleuven DT-riool.		3.700				
225120	Grond ontgr. t.b.v. sleuven DT-riool uitlegger.		2.100				
225130	Grond ontgraven t.b.v. sleuven VWA-riool.		7.600				
225140	Grond ontgr. t.b.v. sleuven VWA-riool uitlegger.		150				
225210	Grond ontgraven t.b.v. sleuven persleiding.		1.650				
225220	Grond ontgraven t.b.v. sleuven brandblus leiding.		3.000				
225310	Grond ontgraven t.b.v. sleuven beton duikers.		2.150				
225320	Grond ontgraven t.b.v. sleuven stalen duikers.		200				
226110	Grond ontgraven uit cunet.		18.100				
226120	Grond ontgraven uit cunet schelpenpaden.		925				
226130	Grond ontgraven uit cunet betonblokmatten		35				
227110	Grond ontgraven uit gronddepot.		9.660				
241110	Zand vervoeren naar depot.			68.050			
242110	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.			50.650			
242120	Grond vervoeren naar plaats van verwerking				72.000		
251110	Zand verwerken in cunetten van 10 m en breder.					13.700	
251120	Zand verwerken in cunetten 5 tot 10 m breed.					14.805	
251130	Zand verwerken in cunetten tot ca. 5 m breed.					5.400	
251140	Vervallen					0	
252110	Grond verwerken in bermen tot ca. 0,30 hoog.						1.950
252120	Grond verwerken in bermen ca. 0,30 - 0,50 m hoog.						2.800
252130	Grond verwerken in bermen tot ca. 0,50 m hoog.						26.575
253110	Grond verwerken in terrein tot ca. 0,30 m hoog.						3.150
253130	Grond verwerken in terrein tot ca. 0,50 m hoog.						7.650
253140	Grond verwerken in terrein tot ca. 0,64 m hoog.						10.300
253150	Grond verwerken in terrein tot ca. 0,85 m hoog.						5.875
253210	Zand verwerken in K&L strook.					495	
254110	Aanvullen sleuven DT-riool.					2.100	
254120	Aanvullen sleuven DT-riool uitlegger.					1.700	
254130	Aanvullen sleuven VWA-riool.					5.700	
254140	Aanvullen sleuven VWA-riool uitlegger.					130	
254210	Aanvullen sleuven persleiding.					1.600	
254220	Aanvullen sleuven brandblus leiding.					2.950	
254310	Aanvullen sleuven duikers.					1.200	
255110	Zand verwerken in depot.					68.050	
311110	Aanbrengen drains voor hor. drainage.		12.250			500	11.875
312110	Aanbrengen drains voor hor. drainage, DT-stelsel.		350			45	325
312120	Aanbrengen drains voor hor. drainage.		1.700			215	1.500
361110	Aanbrengen grondverbetering.					110	
Totalen		118.700	72.000	118.700	72.000	118.700	72.000