

AI 2019-0471

RAW-raamovereenkomst voor leveren en onderhouden van hekwerken Amsterdam

Totstandkoming van de overeenkomst

### 0.01 Aanbesteder

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van het Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

### 0.02 Procedure

1. De aanbesteding geschiedt volgens de Europees openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).
2. De artikelen 2.2.2 en 2.23 van het ARW 2016 zijn niet van toepassing.
3. In afwijking op artikel 2.25 van het ARW 2016 geschiedt de inschrijving uitsluitend via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).
4. In afwijking van artikel 2.31.4 van het ARW 2016 wordt het procesverbaal van opening van de inschrijvingen niet aan de inschrijvers toegezonden maar gepubliceerd op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).
5. Aan artikel 2.40.1 van het ARW 2016 na rechter "te Amsterdam" toevoegen.

### 0.03 Inlichtingen

In afwijking op artikel 2.22.1 van het ARW 2016 kunnen vragen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) tot woensdag 26 augustus 2020.

De nota van inlichtingen inschrijvingsfase is vanaf vrijdag 4 september 2020 te downloaden van [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl).

### 0.04 Inschrijving

1. Verwezen wordt naar artikel 01.01.05 van de Standaard.
2. De inschrijving dient te zijn voorzien van de volgende volledig ingevulde en ondertekende (door een vertegenwoordigingsbevoegde) documenten:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016);
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Verklaring CO2 reductie.
- Formulier Voorkeur perceel
- Formulier Model referentie

De inschrijving dient uitsluitend digitaal ingediend te worden via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl). De documenten dienen uitsluitend in PDF-A formaat te worden opgemaakt en geupload. De inschrijver dient zich daarbij te beperken tot gevraagde informatie.

Indien van de overeenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm, dient de door hem verstrekte versie in pdf-formaat beschouwd te worden als contractdocument. De verstrekte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd, waaraan door de aanbesteder en door de inschrijver jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.

3. Bewijsstukken

Bewijsstukken moeten binnen 7 dagen worden overlegd na het daartoe gedane verzoek door of namens de aanbestedende dienst.

De bewijsstukken zullen worden beoordeeld aan de gestelde vereisten van het ARW 2016:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden (artikel 2.13.9 van het ARW 2016):
  - een gedragsverklaring aanbesteden;
  - een verklaring van de belastingdienst.
- b. met betrekking tot de financiële & economische draagkracht (artikel 2.15.2 van het ARW 2016):  
Een bankgarantie of een bankverklaring bestaande uit een bereidheidsverklaring van een bank voor het afgeven van een bankgarantie.
- c. met betrekking tot de technische bekwaamheid (artikel 2.16.5 van het ARW 2016):  
Per type hekwerk dient één referentie te worden ingediend, dus in totaal drie referenties, waarbij per referentie de informatie moet worden verstrekt zoals aangegeven in het Formulier Model referentie, waaruit blijkt dat de inschrijver gedurende de afgelopen drie (3) jaar op een vakkundige wijze een opdracht heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd met een financiële omvang ten minste € 50.000 euro (excl. btw) voor productie, levering en plaatsing van:
  - (1) een spijlenhekwerk,
  - (2) een gaashekwerk
  - en (3) een dubbelstaafmathekwerk.
- d. met betrekking tot de kwaliteitsbewaking (artikel 2.17.1 van het ARW 2016):
  - ISO-9001 kwaliteitssysteemcertificaat, conform het gestelde in lid 5;
  - VCA\*\*- certificaat.

Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat ISO-9001 en VCA\*\*- certificaat;

In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overlegd moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van het werk.
- e. CO2-ambitieniveau  
De aanbesteder heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de marktpartijen die invulling geven aan deze CO2-ambitie tijdens de uitvoering, een voordeel verkrijgen bij verlening van de opdracht. Het CO2-ambitieniveau van de inschrijver dient te worden aangegeven op het formulier Verklaring

CO2 reductie. Deze ambitieniveaus zijn nader beschreven in de tabel opgenomen in hoofdstuk 7 van de "Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, het EMVI criterium CO2-prestatieladder voor aanbestedende diensten", uitgegeven door Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen d.d. 5 februari 2016. Hoe hoger het aangeboden CO2-ambitieniveau van de inschrijver is, hoe hoger de fictieve vermindering van de inschrijvingsom.

Bij de beoordeling van CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende onderverdeling wordt gehanteerd:

CO2-Ambitieniveau 1 t/m 3 0% korting, niveau 4 5% korting en niveau 5 10% korting op de inschrijfsom.

De inschrijver dient, binnen een halfjaar na opdrachtverlening en vervolgens ten minste halfjaarlijks gedurende de looptijd van de overeenkomst, aan te tonen dat tijdens de verdere uitvoering aan ten minste het aangeboden CO2-ambitieniveau is voldaan. Dit kan worden aangetoond middels een CO2 bewust certificaat of project specifiek:

1. door een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat past bij het aangeboden CO2-ambitieniveau. Indien de inschrijver bestaat uit een samenwerkingsverband van bedrijven, dient iedere deelnemer in dat samenwerkingsverband een CO2-Bewust certificaat te overleggen dat ten minste past bij het aangeboden CO2- ambitieniveau, of
2. door project specifiek bewijsstukken te leveren dat de deelopdrachten worden uitgevoerd conform het aangeboden CO2-ambitieniveau, met toepassing van de criteria zoals vermeld in de tabellen opgenomen in het document 'Handreiking Aanbesteden Versie 3.0, Het EMVI criterium CO2-Prestatieladder voor aanbestedende diensten' (05-02-2016, Stichting Klimaat vriendelijk Aanbesteden & Ondernemen).

Bij de tweede methode (project specifiek bewijsstukken leveren) dient de inschrijver aan te geven welke certificerende instelling (CI) de toetsing zal uitvoeren en gelden tijdens de realisatie de volgende voorwaarden:

- a. bewijsstukken bestaan uit een projectdossier en een verklaring van genoemde CI of voldaan wordt aan het aangeboden CO2-ambitieniveau, inclusief alle onderliggende niveaus, en
- b. het voldoen aan het aangeboden CO2-ambitieniveau dient te worden geborgd in het door de opdrachtnemer te gebruiken projectmanagement systeem, en
- c. op basis van het project dossier en borging in het projectmanagement systeem laat de opdrachtnemer de aangewezen CI toetsen of er voldaan wordt aan het aangeboden ambitieniveau, en
- d. de opdrachtnemer toont aan dat de CI geaccrediteerd is voor certificering op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau en dat de persoon die de toetsing uitvoert namens de CI aantoonbaar ervaring heeft met certificeringen van bedrijven op het niveau van het CO2-Bewust certificaat dat correspondeert met het aangeboden CO2-ambitieniveau, en
- e. de toetsing door de CI vindt telkens 3 maanden voor een eventuele verlenging van de raamovereenkomst plaats, gedurende de looptijd van de opdracht, en
- f. indien de opdrachtnemer beschikt over een CO2-bewust certificaat op een lager ambitieniveau kan de opdrachtnemer weliswaar de bewijslast deels baseren op informatie uit het managementsysteem behorende bij het CO2-bewust certificaat, maar dient het bewijs echter nadrukkelijk geheel project specifiek te worden geleverd voor het aangeboden CO2-ambitieniveau inclusief alle onderliggende CO2-ambitie niveaus (een gemengde bewijsvoering wordt niet toegestaan).
- g. Indien het betreffende beloofde certificaat niet binnen de gestelde periode kan worden overlegd geldt een korting van € 5.000,- per week. Dit met een maximum van 1,5 maal de fictieve korting die bij de inschrijving is behaald. Indien na een half jaar na de gestelde periode het betreffende certificaat nog niet kan worden overlegd, dan wordt deze overeenkomst ontbonden.

Ongeacht de methode dient de inschrijver gedurende de looptijd van de overeenkomst telkens 2 weken voor een prestatie meting een rapportage in te dienen waarin maatregelen worden voorgesteld om de continue verbetering (paragraaf 6.1.1. Handboek CO2-prestatieladder 3.0) te borgen. De aannemer geeft daarbij specifiek de kansen voor CO2-reductie die (deels) buiten zijn invloedssfeer liggen en waarbij besluitvorming of maatregelen door de opdrachtgever of derden noodzakelijk zijn.

#### 4. Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)

De middelen waarover Amsterdam beschikt voor de uitvoering van haar publieke taken zijn 'van ons allemaal'. De Gemeente dient zorgvuldig met deze middelen om te gaan en ervoor te zorgen dat deze middelen zo goed mogelijk besteed worden. Integriteit staat daarom binnen Amsterdam hoog op de (politieke) agenda. Uitgangspunt voor de Gemeente is de integriteit van de eigen organisatie waarborgen én te voorkomen dat niet-integere partijen worden gefaciliteerd in hun activiteiten door middel van het aangaan of laten voortbestaan van overeenkomsten tussen deze partijen en de gemeente. Voor de uitvoering van haar integriteitsbeleid heeft Amsterdam de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) vastgesteld. Zie voor meer informatie:

<https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/>.

De BIO is van toepassing op het handelen van de gemeente gedurende en na deze aanbesteding. Door het indienen van een inschrijving geeft de inschrijver aan kennis te hebben genomen van de BIO en in te

stemmen met het uitvoeren van de integriteitsscreening, als onderdeel van de aanbestedingsprocedure, en met de eventuele extra bewakingsmaatregelen die hieruit volgen. Ook stemt de inschrijver in met het eventueel tussentijds screenen van de onderneming gedurende de looptijd van de overeenkomst. Tevens stemt de inschrijver in met het eventueel screenen van onderaannemers en (toe)leveranciers en zal hij medewerking verlenen aan deze screening.

De screening zal plaatsvinden aan de hand van onder andere de bewijsstukken voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en stukken die (op nader verzoek) door gegadigde worden aangeleverd alsmede op basis openbare en gesloten bronnen. Mocht er aanleiding zijn om verder onderzoek te doen, dan zal dit onderzoek worden uitgevoerd door de gespecialiseerde screeningsafdeling van de Gemeente (de Screeningsunit). In het kader van het onderzoek is het onder omstandigheden mogelijk dat er een Bibob-advies wordt aangevraagd bij het landelijk Bureau Bibob. Mocht dit het geval zijn, zal de inschrijver hier vooraf van op de hoogte worden gesteld. De uitkomst van de screening of het Bibob-advies kan ertoe leiden dat een inschrijver wordt uitgesloten op basis van de verplichte en/of facultatieve uitsluitingsgronden of dat extra bewakingsmaatregelen in de Overeenkomst worden opgenomen.

5. **Kwaliteitssysteemcertificaat**  
De inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
6. Binnen één werkdag na het daartoe gedane verzoek moet door de inschrijver het navolgende bij het door de aanbestedder opgegeven adres worden ingediend:
  - een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, opbrengst, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal) en diversen. Per onderdeel moet onderscheid worden gemaakt tussen de aard van het ingezette personeel, het gehanteerde werktuig, et cetera. Tevens moet het bedrag per inzet, op basis van ingezette werkuren en bijbehorend tarief worden genoemd.  
De indeling van de onderbouwing moet gelijk zijn aan de postnummers conform deel 2.2 van de overeenkomst. Een opgave van het totaalbedrag per onderdeel volstaat niet.  
Het eindbedrag van de begroting moet overeenkomen met de inschrijvingssom, zoals vermeld op het inschrijvingsbiljet.
7. In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn aanbieding gestand doen gedurende 3 maanden.

#### **0.05 Inschrijvingsstaat**

Verwezen wordt naar artikel 01.01.06 en 01.01.07 van de Standaard.

#### **0.06 Aanbesteding**

De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op maandag 14 september 2020 om 14:00 uur. De inschrijvingen kunnen uitsluitend digitaal via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) worden ingediend. Als zodanig op andere wijze aangeboden inschrijvingen zullen door de aanbestedder ongeldig worden beschouwd.

De opening van de inschrijvingen overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 02 wordt gedaan via [www.tenderned.nl](http://www.tenderned.nl) en volgt zo spoedig mogelijk na het verstrijken van de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen.

Het versturen van de gunningsbeslissing is gepland op vrijdag 9 oktober 2020.

#### **0.07 Opdracht**

Het gunningscriterium is de beste prijs-kwaliteits verhouding op basis van de laagste fictieve inschrijvingssom (inschrijvingssom minus CO2-prestatieladder korting).

Bij de beoordeling van het CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende onderverdeling wordt gehanteerd:  
CO2-Ambitieniveau 1 t/m 3 0% korting, niveau 4 5% korting en niveau 5 10% korting op de inschrijfsom.

De motivatie voor het gunningscriterium is als volgt:

De motivering voor de toepassing van dit gunningscriterium is dat de Gemeente de eisen gesteld aan de type hekwerken en (materiaal)kwaliteit dermate specifiek heeft uitgewerkt dat er voor de Inschrijvers op kwaliteit onvoldoende mogelijk is om hun onderscheidend vermogen aan te tonen. De mogelijkheden tot meerwaarde op basis van kwaliteit zijn gezien deze specifieke eisen onvoldoende mogelijk. Hetzelfde geldt voor de mogelijkheid op basis van duurzaamheid.

Er is gekozen voor het gebruik van de RAW-systematiek aangezien dit maximaal aansluit bij de markt standaard en zo transactiekosten te minimaliseren.

De Gemeente heeft een hoge ambitie op het vlak van duurzaamheid. Hierbij wordt ook in de openbare ruimte gestreefd naar duurzame oplossingen. Voor hekwerken heeft kunnen duurzaamheidsambities onder andere bereikt kunnen worden via CO2-emissie reductie. Dat kan alleen door en met actieve inzet van de leveranciers, waardoor de gemeente ervoor heeft gekozen een kader te hanteren waarbij de inschrijvers die een betere invulling geven aan deze CO2-ambitie derhalve een betere beoordeling krijgen. Als de Inschrijver ervoor kiest om bij te dragen aan de CO2-ambitie kan zij kiezen uit vijf CO2-Ambitieniveaus conform de CO2-Prestatieladder 3.0 van de stichting

SKAO.

Om daarnaast ook nog te gunnen aan de hand van andere prestatie- of kwaliteits criteria, zou leiden tot additionele beheers- en uitvoeringskosten en risico's met een onduidelijke en naar verwachting marginale meerwaarde. Een marginale meerwaarde kan de extra kosten die inschrijvers moeten maken om invulling te geven aan een dergelijk criterium, niet rechtvaardigen.

Gunning vindt vervolgens plaats op basis van de rangorde en de door de Inschrijvers aangegeven voorkeursvolgorde voor de percelen. Elke inschrijver dient daarom bij zijn inschrijving op het formulier Voorkeur perceel aan te geven welk perceel zijn voorkeur heeft..

De gunning per perceel vindt als volgt plaats:

- 1 Per perceel wordt een ranglijst opgesteld op basis van het gunningscriterium voor het betreffende perceel.
- 2 De beste inschrijver op de ranglijst van een perceel krijgt dat perceel gegund, tenzij deze inschrijver ook de hoogste inschrijver op de ranglijst is bij een ander perceel, én dit perceel staat aangegeven als zijn voorkeursperceel. In dat geval krijgt hij het voorkeursperceel gegund.
- 3 Stap 2 wordt herhaald voor het overgebleven perceel, waarbij:
  - Elke inschrijver kan maar één perceel gegund krijgen.
  - De rangorde op basis van het gunningscriterium in de gunning voorgaat op de voorkeurs volgorde van de percelen zoals aangegeven door de Inschrijver.
  - Indien een Inschrijver geen voorkeur aangeeft bepaald de aanbesteder op welk perceel de Inschrijver recht heeft indien zijn Inschrijving daar recht toe geeft.
  - de gunningsvolgorde is perceel 1 en daarna perceel 2.

Dit resulteert uiteindelijk in raamovereenkomst met een tweetal (2) leveranciers; één (1) voor perceel 1 en één (1) voor perceel 2.

## Inhoudsopgave

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                         | <b>7</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                           | 9         |
| 02 Directie                                                | 9         |
| 03 Locatie                                                 | 9         |
| 04 Algemene beschrijving                                   | 10        |
| 05 Tijdsbepaling                                           | 10        |
| 06 Onderhoudstermijn                                       | 10        |
| 07 Kwaliteitsborging                                       | 10        |
| 08 Prestatie meten                                         | 11        |
| <b>2. Beschrijving</b>                                     | <b>13</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                               | <b>13</b> |
| 01 Tekeningen                                              | 15        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                               | 15        |
| 03 Bijlagen                                                | 15        |
| 04 Werkterrein                                             | 15        |
| 05 Meldadressen / Locaties                                 | 15        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                             | <b>17</b> |
| <b>1 VERWIJDEREN HEKWERKEN</b>                             | <b>21</b> |
| 11 <b>SPIJLENHEKWERKEN</b>                                 | <b>21</b> |
| 111 <b>SPIJLENHEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                      | <b>21</b> |
| 1111 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 21        |
| 1112 <u>Verwijderen vlakvulling</u>                        | 22        |
| 112 <b>SPIJLENHEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b>         | <b>24</b> |
| 1121 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 24        |
| 1122 <u>Verwijderen vlakvulling</u>                        | 25        |
| 12 <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN</b>                         | <b>27</b> |
| 121 <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN &lt; 1,5m</b>              | <b>27</b> |
| 1211 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 27        |
| 1212 <u>Verwijderen vlakvulling</u>                        | 28        |
| 122 <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b> | <b>30</b> |
| 1221 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 30        |
| 1222 <u>Verwijderen vlakvulling</u>                        | 31        |
| 13 <b>GAASHEKWERKEN</b>                                    | <b>33</b> |
| 131 <b>GAASHEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                         | <b>33</b> |
| 1311 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 33        |
| 1312 <u>Verwijderen vlakvulling</u>                        | 34        |
| 1313 <u>Verwijderen bovenbuis</u>                          | 35        |
| 132 <b>GAASHEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b>            | <b>37</b> |
| 1321 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 37        |
| 1322 <u>Verwijderen vlakvulling</u>                        | 38        |
| 1323 <u>Verwijderen bovenbuis</u>                          | 39        |
| 14 <b>PLANTSOENHEKWERKEN</b>                               | <b>41</b> |
| 141 <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS</b>                 | <b>41</b> |
| 1411 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 41        |
| 1412 <u>Verwijderen bovenbuis</u>                          | 42        |
| 142 <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT</b>                       | <b>44</b> |
| 1421 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 44        |
| 1422 <u>Verwijderen bovenligger</u>                        | 45        |
| 143 <b>PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP</b>                      | <b>47</b> |
| 1431 <u>Verwijderen staanders</u>                          | 47        |
| 1432 <u>Verwijderen bovenligger</u>                        | 48        |
| <b>2 AANBRENGEN HEKWERKEN</b>                              | <b>51</b> |
| 21 <b>SPIJLENHEKWERKEN</b>                                 | <b>51</b> |
| 211 <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,0m</b>                           | <b>51</b> |
| 2111 <u>Aanbrengen staanders</u>                           | 51        |
| 2112 <u>Leveren palen</u>                                  | 53        |

|      |                                         |     |
|------|-----------------------------------------|-----|
| 2113 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 54  |
| 2114 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 56  |
| 2115 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 57  |
| 212  | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,2m</b>            | 57  |
| 2121 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 57  |
| 2122 | <u>Leveren palen</u>                    | 60  |
| 2123 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 61  |
| 2124 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 63  |
| 2125 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 64  |
| 213  | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,5m</b>            | 64  |
| 2131 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 64  |
| 2132 | <u>Leveren palen</u>                    | 67  |
| 2133 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 68  |
| 2134 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 70  |
| 2135 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 71  |
| 214  | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,8m</b>            | 71  |
| 2141 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 71  |
| 2142 | <u>Leveren palen</u>                    | 74  |
| 2143 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 75  |
| 2144 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 77  |
| 2145 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 77  |
| 215  | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m</b>            | 78  |
| 2151 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 78  |
| 2152 | <u>Leveren palen</u>                    | 81  |
| 2153 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 82  |
| 2154 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 84  |
| 2155 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 85  |
| 216  | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN</b> | 85  |
| 2163 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 85  |
| 2164 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 87  |
| 2165 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 88  |
| 217  | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM</b>    | 89  |
| 2173 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 89  |
| 2174 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 90  |
| 2175 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 90  |
| 22   | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN</b>         | 91  |
| 221  | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m</b>    | 91  |
| 2211 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 91  |
| 2212 | <u>Leveren palen</u>                    | 94  |
| 2213 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 96  |
| 2214 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 97  |
| 2215 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 97  |
| 222  | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m</b>    | 98  |
| 2221 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 98  |
| 2222 | <u>Leveren palen</u>                    | 101 |
| 2223 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 103 |
| 2224 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 104 |
| 2225 | <u>Aanbrengen passtuk</u>               | 104 |
| 23   | <b>GAASHEKWERKEN</b>                    | 105 |
| 231  | <b>GAASHEKWERKEN 2,0m</b>               | 105 |
| 2311 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 105 |
| 2312 | <u>Leveren palen</u>                    | 108 |
| 2313 | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>           | 109 |
| 2314 | <u>Leveren vlakvulling</u>              | 111 |
| 24   | <b>PLANTSOENHEKWERKEN</b>               | 112 |
| 241  | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS</b>  | 112 |
| 2411 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 112 |
| 2412 | <u>Leveren palen</u>                    | 114 |
| 2413 | <u>Aanbrengen bovenbuis</u>             | 115 |
| 2414 | <u>Leveren bovenbuis</u>                | 117 |
| 242  | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT</b>        | 118 |
| 2421 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 118 |
| 2422 | <u>Leveren palen</u>                    | 120 |
| 2423 | <u>Aanbrengen bovenligger</u>           | 121 |
| 2424 | <u>Leveren bovenligger</u>              | 122 |
| 243  | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP</b>       | 122 |
| 2431 | <u>Aanbrengen staanders</u>             | 122 |
| 2432 | <u>Leveren palen</u>                    | 124 |
| 2433 | <u>Aanbrengen bovenligger</u>           | 125 |
| 2434 | <u>Leveren bovenligger</u>              | 126 |

|           |                                                                             |            |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3</b>  | <b>POORTEN</b>                                                              | <b>128</b> |
| 31        | <b>SPIJLENPOORT 1,0m</b>                                                    | 128        |
| 311       | Aanbrengen staanders                                                        | 128        |
| 312       | Leveren palen                                                               | 128        |
| 313       | Aanbrengen poorten                                                          | 130        |
| 314       | Leveren poorten                                                             | 131        |
| 32        | <b>SPIJLENPOORT 1,2m</b>                                                    | 135        |
| 321       | Aanbrengen staanders                                                        | 135        |
| 322       | Leveren palen                                                               | 135        |
| 323       | Aanbrengen poorten                                                          | 137        |
| 324       | Leveren poorten                                                             | 138        |
| 33        | <b>SPIJLENPOORT 1,5m</b>                                                    | 142        |
| 331       | Aanbrengen staanders                                                        | 142        |
| 332       | Leveren palen                                                               | 142        |
| 333       | Aanbrengen poorten                                                          | 144        |
| 334       | Leveren poorten                                                             | 145        |
| 34        | <b>SPIJLENPOORT 1,8m</b>                                                    | 149        |
| 341       | Aanbrengen staanders                                                        | 149        |
| 342       | Leveren palen                                                               | 149        |
| 343       | Aanbrengen poorten                                                          | 151        |
| 344       | Leveren poorten                                                             | 152        |
| 35        | <b>SPIJLENPOORT 2,0m</b>                                                    | 156        |
| 351       | Aanbrengen staanders                                                        | 156        |
| 352       | Leveren palen                                                               | 156        |
| 353       | Aanbrengen poorten                                                          | 158        |
| 354       | Leveren poorten                                                             | 159        |
| 36        | <b>SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN</b>                                         | 163        |
| 363       | Aanbrengen poorten                                                          | 163        |
| 364       | Leveren poorten                                                             | 164        |
| 37        | <b>SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM</b>                                      | 167        |
| 373       | Aanbrengen poorten                                                          | 167        |
| 374       | Leveren poorten                                                             | 169        |
| 38        | <b>TOEBEHOREN</b>                                                           | 172        |
| <b>4</b>  | <b>REPARATIE HEKWERKEN</b>                                                  | <b>174</b> |
| 41        | VERWIJDEREN ONDERDEEL                                                       | 174        |
| 42        | AANBRENGEN ONDERDEEL                                                        | 174        |
| 43        | LEVEREN ONDERDEEL                                                           | 176        |
| 44        | VASTZETTEN ONDERDEEL                                                        | 177        |
| <b>8</b>  | <b>ALGEMEEN</b>                                                             | <b>178</b> |
| 82        | VERKEERSMAATREGELEN                                                         | 178        |
| 83        | PROEFSLEUVEN                                                                | 178        |
| 84        | BESCHERMENDE VOORZIENINGEN                                                  | 178        |
| 85        | VERGUNNINGEN EN MELDINGEN                                                   | 179        |
| 86        | CATALOGUS                                                                   | 179        |
| <b>9</b>  | <b>Staartposten</b>                                                         | <b>180</b> |
| <b>3.</b> | <b>B e p a l i n g e n</b>                                                  | <b>181</b> |
| 01        | Algemeen en administratief                                                  | 183        |
| 01 01     | Algemene bepalingen                                                         | 183        |
| 01 02     | Betalingsregelingen: aannemingssom                                          | 184        |
| 01 05     | Betalingsregelingen: declaraties                                            | 184        |
| 01 07     | Zekerheidstelling                                                           | 185        |
| 01 08     | Bijdragen                                                                   | 185        |
| 01 09     | Kabels en leidingen                                                         | 185        |
| 01 11     | Verband met andere werken                                                   | 185        |
| 01 12     | Maatregelen in het belang van het verkeer                                   | 185        |
| 01 13     | Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 186        |
| 01 14     | Bouwstoffen                                                                 | 186        |
| 01 15     | Garantie                                                                    | 187        |
| 01 16     | Verzekeringen                                                               | 187        |
| 01 17     | Vrijgekomen materialen                                                      | 187        |
| 01 19     | Arbeidsomstandigheden                                                       | 188        |
| 01 21     | RAW-raamovereenkomst                                                        | 189        |
| 01 23     | Communicatie                                                                | 190        |
| 01 26     | Social Return                                                               | 190        |
| 01 27     | Wetgeving                                                                   | 192        |

---

|       |                               |     |
|-------|-------------------------------|-----|
| 01 28 | Milieueisen                   | 192 |
| 01 29 | Integriteit en Overeenkomsten | 193 |
| 72    | Hekwerken                     | 195 |
| 72 0  | Deelhoofdstuk 72.0            | 195 |
| 72 01 | Eisen en uitvoering           | 195 |

## **1. A l g e m e e n**



PAR

**01 Opdrachtgever**

Verkeer & Openbare Ruimte (VOR) namens:

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de directeur van Verkeer & Openbare Ruimte, Weesperstraat 113, 1018 VN Amsterdam.

**02 Directie**

De personen die de directie gaan vormen zullen in de opdrachtbrief per deelopdracht worden aangegeven.

**03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Amsterdam en is onderverdeeld in twee deelgebieden te weten:

- Perceel 1: Leveren en onderhouden van hekwerken in deelgebied A
- Perceel 2: Leveren en onderhouden van hekwerken in deelgebied B

De twee geografische deelgebieden, waarbij de scheidslijn niet door een stadsdeel loopt, zijn als volgt:

Deelgebied A

Nieuw West  
Zuid  
Zuidoost  
Amsterdamse bos  
(Weesp)\*

Deelgebied B

West  
Noord  
Oost  
Centrum

\* de aanbesteding kent de optie om de gevraagde dienstverlening uit te breiden naar de Gemeente Weesp. In deze situatie wordt de scope toegevoegd aan deelgebied A.

Per perceel wordt één opdrachtnemer gecontracteerd en geldt dat deze de geografische gebiedsindeling volgt. Naast de werkzaamheden in het eigen deelgebied kan opdrachtnemer ook als achtervang nadere opdrachten uitvoeren in het andere deelgebied. Dit zal gebeuren in onvoorziene omstandigheden en ten behoeve van het bereiken van een gelijke omzetverdeling over de opdrachtnemers (binnen een bandbreedte van +/- 5%) en wordt besproken met de betreffende partijen

Fusie Weesp

Op 26 maart 2018 heeft de gemeente van Weesp (circa 19.000 inwoners) besloten om naar aanleiding van de uitslag van een raadgevend referendum een ambtelijke fusie-traject in te zetten met de gemeente Amsterdam. Dit betekent dat de ambtenaren van de gemeente Weesp per 1 juni 2019 zijn overgaan naar de gemeente Amsterdam en dat vanaf dat moment de gemeente Amsterdam de dienstverlening voor de gemeente Weesp verricht op basis van een gemeenschappelijke regeling waarbij er een centrum-gastgemeenteregeling zal worden overeengekomen. Op het moment van publicatie van deze opdracht wordt onderzocht welke consequenties dat moet hebben voor de inrichting van het inkoopbeleid en - organisatie en voor het opvolgende contractmanagement zoals dat in de toekomst gezamenlijk verder vorm zal worden gegeven. Een optie om de in deze Aanbesteding uit te vragen dienstverlening uit te breiden naar de gemeente Weesp is daarom uitdrukkelijk een onderdeel van de in de markt te zetten opdracht.

PAR

**04 Algemene beschrijving**

Het doel van deze aanbesteding is leveren, aanbrengen, vervangen en repareren van (delen van) hekwerken binnen de gemeente Amsterdam en het Amsterdamse Bos. Het betreft de volgende typen hekwerk

- \* Spijlenhekwerk
- \* Dubbelstaafmathekwerk
- \* Gaashekwerk
- \* Plantsoenhekwerk
- \* Spijlenpoorten, met uitzondering van rolpoorten en automatische poorten

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- verwijderen van hekwerken en poorten
- leveren en aanbrengen van hekwerken en poorten
- het repareren van hekwerken en poorten
- het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om bepaald kleinschalig onderhoud en bepaalde specialistische werkzaamheden in eigen beheer uit te (laten) voeren. Tevens vallen de volgende specialistische hekwerken buiten de scope:

- hekwerken die nog in garantie zitten
- hekwerken als onderdeel van sportvelden, speelplekken of speeltoestellen
- hekwerken op civiele constructies, gebouwen of parkeerdekken
- hekwerken op bij abri's
- historische hekwerken
- maatwerk-hekwerken

Het is mogelijk dat een perceelaannemer werkzaamheden uit voert in een ander perceel wanneer de betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren. De werkzaamheden vallen ten alle tijden binnen de gemeente Amsterdam.

Discretionair artikel: kansen benutten voor duurzaamheid, onder meer op het vlak van terugdringen van uitstoot van schadelijke stoffen van in te zetten rijdend materieel. De Gemeente gaat het emissieloos werken met zwaar materieel aanjagen, wanneer deze technisch beschikbaar komen voor deze branche. Na de gunning worden afspraken gemaakt met de aannemer over extra maatregelen op het gebied van duurzaamheid.

In aanvulling hierop zal de opdrachtgever in het kader van deze raamovereenkomst enkel medewerking verlenen bij het aanvragen van parkeeronthefingen indien aannemer Zero Emissie voertuigen inzet.

**05 Tijdsbepaling**

1. De raamovereenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaren met een optie voor verlenging van 2 maal 1 jaar.
2. Per deelopdracht wordt een opleverdatum bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag 1% van de deelopdracht met een maximum van € 1.000,- per dag.

3. Per deelopdracht kunnen data voor ingebruikname dan wel data voor mijlpalen worden bepaald.

Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt per dag 1% van de deelopdracht met een maximum van € 1.000,- per dag.

4. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de onder 2. en 3 genoemde data/termijn respectievelijk datum niet met elkaar in verband staan.

**06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 3 maanden.

**07 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

---

PAR

**08 Prestatie meten**

De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer en de opdrachtnemer beoordeelt de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de opdracht op houding en gedrag om de samenwerking en de kwaliteit te verbeteren.

Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede 'wederkerige prestatiemeting' te komen. Na oplevering van de opdracht beoordelen partijen wederzijds de werkwijze van en de samenwerking door het invullen van het eindbeoordelingsformulier. Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor de betreffende opdrachtnemer en de opdrachtgever.

De laatste drie eindmetingen wegen mee in het selectieproces voor nieuwe opdrachten binnen de groslijsten. Een bedrijf met de hogere scores dan andere opdrachtnemers n.a.v. eerder uitgevoerde projecten voor de gemeente Amsterdam maakt meer kans om opnieuw te worden uitgenodigd tot het doen van een aanbidding. De gewogen prestaties mogen ook als motivering bij de selectie tijdens MVO buiten de groslijsten om gebruikt worden.

---

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Tekeningen worden, indien van toepassing, per deelopdracht aangeleverd.

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

De hoogteligging en de hoofdafmetingen van het te maken werk worden per locatie bepaald, danwel aangegeven op tekening. Ontbrekende maten worden in overleg met de directie vastgesteld.

De aannemer is verantwoordelijk voor het uitzetten en de gehele maatvoering van het werk (niets uitgesloten).

**03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot de raamovereenkomst:

- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (volgens model K, ARW 2016)
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
- Verklaring CO2 reductie
- Formulier Voorkeur perceel
- Formulier Model referentie
- Formulier t.b.v. Plan omgaan vrijkomende materialen
- Veiligheids- en Gezondheidsplan, d.d.15-07-2020

**04 Werkterrein**

In aanvulling op paragraaf 15 van de UAV 2012 wordt de toestand waarin het werkterrein zich bevindt op de dag van inlichtingen in de raamovereenkomst aangeduid als "bestaande toestand/situatie".

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de laadmogelijkheden, bereikbaarheid, bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

**05 Meldadressen / Locaties**

De betrokken beheerders zijn onder de navolgende telefoonnummers te bereiken:

- Verkeer en Openbare Ruimte (VOR): 14020



## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

---

PAR

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 1                           |                 | . . . . .                         | <b>VERWIJDEREN HEKWERKEN</b>                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Per project kunnen afspraken gemaakt worden over  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | het afvoeren van materialen of hergebruik.        |              |                                            |                                  |  |
| 11                          |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN</b>                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 111                         |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 1111                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 111110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen                                 | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. spijlenhekwerk                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 111120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen                                 | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. spijlenhekwerk                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 111130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 50,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. spijlenhekwerk                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 111140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk.<br>Paal t.b.v. spijlenhekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 50,00                                      | F                                |
| 111150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. spijlenhekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.      | st           | 125,00                                     | F                                |
| 111160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. spijlenhekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.            | st           | 125,00                                     | F                                |
| 1112                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 111210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                              | m            | 50,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 111220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, gecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.             | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 111230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 111240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, gecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.     | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 111250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 250,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |
| 111260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek                | m            | 250,00                                     | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | van spijlenhek.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van kokerprofielen met verticale       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlen                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte: tot 1,5 m                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 112                         |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b>    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 1121                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 112110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. spijlenhekwerk                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 112120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. spijlenhekwerk                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 112130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. spijlenhekwerk                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 112140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk.<br>Paal t.b.v. spijlenhekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdop, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 50,00                                      | F                                |
| 112150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. spijlenhekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdop, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.      | st           | 125,00                                     | F                                |
| 112160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. spijlenhekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdop, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.            | st           | 125,00                                     | F                                |
| 1122                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |
| 112210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>- hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                                | m            | 50,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 112220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . . - verzinkt staal, gecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.             | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 112230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . . - verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 112240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . . - verzinkt staal, gecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.     | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 112250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . . - verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 250,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 112260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van spijlenhek.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien van kokerprofielen met verticale<br>spijlen<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, gecoat<br>. . . . .<br>- hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                                    | m            | 250,00                                     | F                                |
| 12                          |                 | . . . . .                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 121                         |                 | . . . . .                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 1211                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |
| 121110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>staafmathekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.<br>Paal t.b.v. staafmathekwerk<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>. . . . .<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>. . . . .<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>. . . . .<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                     | st           | 25,00                                      | F                                |
| 121120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>staafmathekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.<br>Paal t.b.v. staafmathekwerk<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>. . . . .<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>. . . . .<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>. . . . .<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                         | st           | 25,00                                      | F                                |
| 121130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>staafmathekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk.<br>Paal t.b.v. staafmathekwerk<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>. . . . .<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>. . . . .<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>. . . . .<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 50,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 121140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 50,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | staafmathekwerk.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. staafmathekwerk                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 121150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 125,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | staafmathekwerk.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. staafmathekwerk                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 121160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 125,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | staafmathekwerk.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. staafmathekwerk                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 1212                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 121210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staafmathek               | m            | 50,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | vlakvulling van staafmathekwerk.                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien staafmatten met verticale en           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte: tot 1,5 m                               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 121220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staaflathek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van staaflathekwark.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwark.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien staaflatmatten met verticale en<br>horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . .<br>- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.           | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 121230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staaflathek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van staaflathekwark.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwark.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien staaflatmatten met verticale en<br>horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . .<br>- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 121240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staaflathek<br>Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>van staaflathekwark.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwark.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien staaflatmatten met verticale en<br>horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . .<br>- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.   | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 121250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staaflathek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van staaflathekwark.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwark.<br>Vlakvulling:<br>. . . . .<br>- voorzien staaflatmatten met verticale en<br>horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . .<br>- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . .<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . .<br>- hoogte: tot 1,5 m<br>. . . . .<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 250,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                        |              |                                            |                                  |
| 121260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staaflathek                    | m            | 250,00                                     | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | van staaflathekwerk.                                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:                                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien staaflatmatten met verticale en             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat                             |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte: tot 1,5 m                                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                         |              |                                            |                                  |
| 122                         |                 | . . . . .                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b> |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |
| 1221                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                        |              |                                            |                                  |
| 122110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                             | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | staaflathekwerk.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. staaflathekwerk                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                         |              |                                            |                                  |
| 122120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                               | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | staaflathekwerk.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. staaflathekwerk                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                         |              |                                            |                                  |
| 122130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                             | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | staaflathekwerk.                                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. staaflathekwerk                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                            |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                         |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 122140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>staafmathekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk.<br>Paal t.b.v. staafmathekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                      | st           | 50,00                                      | F                                |
| 122150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>staafmathekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. staafmathekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                           | st           | 125,00                                     | F                                |
| 122160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>staafmathekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. staafmathekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                 | st           | 125,00                                     | F                                |
| 1222                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 122210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staafmathek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van staafmathekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Vlakvulling:<br>- voorzien staafmatten met verticale en<br>horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>- verzinkt staal, ongecoat<br>- hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 50,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 122220                      | 610399                                                              | . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek<br>. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>. . . . . van staafmathekwerk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>. . . . . hekwerk.<br>. . . . . Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en<br>. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . . - verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning.           | m            | 50,00                                       | F                                 |
| 122230                      | 610399                                                              | . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek<br>. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>. . . . . en <25m hekwerk.<br>. . . . . Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en<br>. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . . - verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                      | F                                 |
| 122240                      | 610399                                                              | . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek<br>. . . . . Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling<br>. . . . . van staafmathekwerk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>. . . . . en <25m hekwerk.<br>. . . . . Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en<br>. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . . - verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning.   | m            | 125,00                                      | F                                 |
| 122250                      | 610399                                                              | . . . . . Verwijderen vlakvulling staafmathek<br>. . . . . Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>. . . . . vlakvulling van staafmathekwerk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>. . . . . hekwerk.<br>. . . . . Vlakvulling:<br>. . . . . - voorzien staafmatten met verticale en<br>. . . . . horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm<br>. . . . . - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm<br>. . . . . - verzinkt staal, ongecoat<br>. . . . . - hoogte van 1,5 tot 2,5 m<br>. . . . . Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>. . . . . inrichting met een door het bevoegd gezag<br>. . . . . verleende omgevingsvergunning.         | m            | 250,00                                      | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |
| 122260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling staafmathek               | m            | 250,00                                     | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | van staafmathekwark.                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwark.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien staafmatten met verticale en           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte van 1,5 tot 2,5 m                        |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 13                          |                 | . . . . .                         | <b>GAASHEKWERKEN</b>                              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 131                         |                 | . . . . .                         | <b>GAASHEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 1311                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 131110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen                                 | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwark.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwark.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwark                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdp, betonvoet en/of                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 131120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen                                 | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwark.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwark.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwark                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdp, betonvoet en/of                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 131130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwark.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwark.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwark                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdp, betonvoet en/of                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 131140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 50,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwerk.                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwerk                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdp, betonvoet en/of                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 131150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 125,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwerk.                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwerk                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdp, betonvoet en/of                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 131160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 125,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwerk.                                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwerk                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdp, betonvoet en/of                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
| 1312                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                    |              |                                            |                                  |  |
| 131210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek                   | m            | 50,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | vlakvulling van gaashekwerk.                      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt                                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - gaashoogte: tot 1,5 m                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief spandraden.                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |
| 131220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van geplastificeerde<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt en geplastificeerd<br>- gaashoogte: tot 1,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 50,00                                      | F                                |
| 131230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt<br>- gaashoogte: tot 1,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                           | m            | 125,00                                     | F                                |
| 131240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van geplastificeerde<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt en geplastificeerd<br>- gaashoogte: tot 1,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |
| 131250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt<br>- gaashoogte: tot 1,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                   | m            | 250,00                                     | F                                |
| 131260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van geplastificeerde<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt en geplastificeerd<br>- gaashoogte: tot 1,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 250,00                                     | F                                |
| 1313                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen bovenbuis</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 131310                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.            | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 131320                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.              | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 131330                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 131340                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.   | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 131350                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.            | m            | 250,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |
| 131360                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis                      | m            | 250,00                                     | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van versteviging van     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk van gaas met bovenbuis.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - 1 horizontale buis; boven                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief einddoppen met koppeling              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 132                         |                 | . . . . .                         | <b>GAASHEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b>       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 1321                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 132110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwerk.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwerk                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 132120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwerk.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwerk                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 132130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | gaashekwerk.                                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. gaashekwerk                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief afdekdop, betonvoet en/of               |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | stabilisatieplaat                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 132140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>gaashekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk.<br>Paal t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 50,00                                      | F                                |
| 132150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>gaashekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning..     | st           | 125,00                                     | F                                |
| 132160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>gaashekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief afdekdp, betonvoet en/of<br>stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.            | st           | 125,00                                     | F                                |
| 1322                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |
| 132210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt<br>- gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                                        | m            | 50,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |
| 132220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van geplastificeerde<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt en geplastificeerd<br>- gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 50,00                                      | F                                |
| 132230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt<br>- gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                           | m            | 125,00                                     | F                                |
| 132240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van geplastificeerde<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m<br>en <25m hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt en geplastificeerd<br>- gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |
| 132250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt<br>- gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                   | m            | 250,00                                     | F                                |
| 132260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen vlakvulling gaashek<br>Betreft: het verwijderen van geplastificeerde<br>vlakvulling van gaashekwerk.<br>Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m<br>hekwerk.<br>Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>- verzinkt en geplastificeerd<br>- gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m<br>- inclusief spandraden.<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.         | m            | 250,00                                     | F                                |
| 1323                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen bovenbuis</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
| 132310                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                          | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 132320                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                            | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 132330                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis verz. >10 <25<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 132340                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                 | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 132350                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen van versteviging van<br>hekwerk van gaas met bovenbuis.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                          | m            | 250,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |
| 132360                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis                      | m            | 250,00                                     | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van versteviging van     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk van gaas met bovenbuis.                   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - 1 horizontale buis; boven                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief einddoppen met koppeling              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 14                          |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN</b>                         |              |                                            |                                  |
| 141                         |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS</b>            |              |                                            |                                  |
| 1411                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |
| 141110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-rond.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief doorvoerkop met afdekop, betonvoet      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | en/of stabilisatieplaat                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 141120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 25,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-rond.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief doorvoerkop met afdekop, betonvoet      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | en/of stabilisatieplaat                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 141130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 50,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-rond.                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief doorvoerkop met afdekop, betonvoet      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | en/of stabilisatieplaat                           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |
| 141140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-rond.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief doorvoerkop met afdekdp, betonvoet<br>en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.        | st           | 50,00                                      | F                                |
| 141150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>plantsoenhek-rond.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief doorvoerkop met afdekdp, betonvoet<br>en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 125,00                                     | F                                |
| 141160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-rond.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief doorvoerkop met afdekdp, betonvoet<br>en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.       | st           | 125,00                                     | F                                |
| 1412                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen bovenbuis</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |
| 141210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen bovenbuis voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                 | m            | 50,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |  |
| 141220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen bovenbuis voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.              | m            | 50,00                                      | F                                |  |
| 141230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen bovenbuis voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 141240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen bovenbuis voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.   | m            | 125,00                                     | F                                |  |
| 141250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis<br>Betreft: het verwijderen bovenbuis voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale buis; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 250,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |
| 141260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale buis                      | m            | 250,00                                     | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen bovenbuis voor           |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhekwerk                                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - 1 horizontale buis; boven                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - recht of gebogen                                |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief einddoppen met koppeling              |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 142                         |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT</b>                  |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 1421                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |
| 142110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 20,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-ruit                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. plantsoenhek met:                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van doorvoerkop met sparing voor       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 142120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat                          | st           | 20,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor   |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-ruit                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. plantsoenhek met:                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van doorvoerkop met sparing voor       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
| 142130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt                        | st           | 40,00                                      | F                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-ruit                                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal t.b.v. plantsoenhek met:                     |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, ongecoat.                       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van doorvoerkop met sparing voor       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verwijderen uit het maaiveld                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 142140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-ruit<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- voorzien van doorvoerkop met sparing voor<br>45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.      | st           | 40,00                                      | F                                |
| 142150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>plantsoenhek-ruit<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- voorzien van doorvoerkop met sparing voor<br>45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 80,00                                      | F                                |
| 142160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-ruit<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- voorzien van doorvoerkop met sparing voor<br>45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.     | st           | 80,00                                      | F                                |
| 1422                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen bovenligger</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |
| 142210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen 45°-ruit<br>Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Ruitprofiel:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- vierkante koker ca. 25×25 mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                           | m            | 40,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |  |
| 142220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen 45°-ruit<br>Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Ruitprofiel:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- vierkante koker ca. 25×25 mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                          | m            | 40,00                                      | F                                |  |
| 142230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen horizontale 45°-ruit<br>Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Ruitprofiel:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- vierkante koker ca. 25×25 mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 80,00                                      | F                                |  |
| 142240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen 45°-ruit<br>Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Ruitprofiel:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- vierkante koker ca. 25×25 mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.               | m            | 80,00                                      | F                                |  |
| 142250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen 45°-ruit<br>Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Ruitprofiel:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- vierkante koker ca. 25×25 mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.             | m            | 160,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 142260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen 45°-ruit<br>Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Ruitprofiel:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- vierkante koker ca. 25×25 mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                      | m            | 160,00                                     | F                                |
| 143                         |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |
| 1431                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen staanders</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 143110                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>plantsoenhek-strip<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor<br>bevestiging strip<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.            | st           | 20,00                                      | F                                |
| 143120                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-strip<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor<br>bevestiging strip<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                | st           | 20,00                                      | F                                |
| 143130                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>plantsoenhek-strip<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor<br>bevestiging strip<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 40,00                                      | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 143140                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-strip<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor<br>bevestiging strip<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.      | st           | 40,00                                      | F                                |  |
| 143150                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen verzinkt<br>Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor<br>plantsoenhek-strip<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor<br>bevestiging strip<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | st           | 80,00                                      | F                                |  |
| 143160                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen palen gecoat<br>Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor<br>plantsoenhek-strip<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.<br>Paal t.b.v. plantsoenhek met:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor<br>bevestiging strip<br>- verwijderen uit het maaiveld<br>Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.     | st           | 80,00                                      | F                                |  |
| 1432                        |                 | . . . . .                         | <u>Verwijderen bovenligger</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 143210                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen strip<br>Betreft: het verwijderen van een stalen strip als<br>bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Strip:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- striphoogte tot ca. 80mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.                                               | m            | 40,00                                      | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |  |
| 143220                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen strip<br>Betreft: het verwijderen van een stalen strip als<br>bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Strip:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- striphoogte tot ca. 80mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.              | m            | 40,00                                      | F                                |  |
| 143230                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen strip<br>Betreft: het verwijderen van een stalen strip als<br>bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Strip:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- striphoogte tot ca. 80mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 80,00                                      | F                                |  |
| 143240                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen strip<br>Betreft: het verwijderen van een stalen strip als<br>bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Strip:<br>- verzinkt staal, gecoat.<br>- striphoogte tot ca. 80mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning.   | m            | 80,00                                      | F                                |  |
| 143250                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen strip<br>Betreft: het verwijderen van een stalen strip als<br>bovenligger voor plantsoenhekwerk.<br>Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>hekwerk<br>Strip:<br>- verzinkt staal, ongecoat.<br>- striphoogte tot ca. 80mm<br>- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m<br>- 1 horizontale ligger; boven<br>- recht of gebogen<br>- inclusief einddoppen met koppeling<br>Vrijkomende materialen afvoeren naar een<br>inrichting met een door het bevoegd gezag<br>verleende omgevingsvergunning. | m            | 160,00                                     | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |  |
| 143260                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen strip                                 | m            | 160,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het verwijderen van een stalen strip als |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenligger voor plantsoenhekwerk.                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Strip:                                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinkt staal, gecoat.                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - striphoogte tot ca. 80mm                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - 1 horizontale ligger; boven                     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - recht of gebogen                                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief einddoppen met koppeling              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijkomende materialen afvoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |        |
| 2                           |                 |                                   | <b>AANBRENGEN HEKWERKEN</b><br>Per project kunnen hekwerken met afwijkende hoogtes aan de posten worden toegevoegd en afgeprijsd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |        |
| 21                          |                 |                                   | <b>SPIJLENHEKWERKEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
| 211                         |                 |                                   | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,0m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
| 2111                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen staanders</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
| 211110                      | 610301          |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2112.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>9. Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)<br>9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond geheid<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein<br>- inheidiepte ten minste 0,9m.         | st           | 50,00                                      | F                                |        |
| 211120                      | 610301          |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2112.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>9. Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)<br>9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond geheid<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein<br>- inheidiepte ten minste 0,9m. | st           | 100,00                                     | F                                |        |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3           |                                            |                                  | 0,94 L |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3           |                                            |                                  | 1,88 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 211130                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 250,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2112.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton                                                                                                 | m3           |                                            |                                  | 4,69 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9m.                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
| 211140                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en<br>eindstaanders voor spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2112.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton                                                                                                 | m3           |                                            |                                  | 0,38 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9m.                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |      |   |
| 211150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastrering.    | st           | 30,00                                       | F                                 |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2112.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             |                                   | 0,56 | L |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 0,9m.                    |              |                                             |                                   |      |   |
| 211160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastrering.    | st           | 50,00                                       | F                                 |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2112.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             |                                   | 0,94 | L |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 0,9m.                    |              |                                             |                                   |      |   |
| 2112                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |      |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 211210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 211220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 300,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 300,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 211230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 211240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2113                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER                                    |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |                                  |  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE                                     | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| 211310                      | 610399                                             | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 50,00                                      | F                                |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2114.                 |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | 211320                            | 610399                                             | . . . . .    |                                            |                                  | bevestiging aan staanders d.m.v. |  |
| . . . . .                   | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - bevestigen met                                   |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | * RVS zeskantbouten M8                             |                                   |                                                    | st           |                                            | 200,00                           | L                                |  |
| . . . . .                   | * RVS zeskantmoeren M8                             |                                   |                                                    | st           |                                            | 200,00                           | L                                |  |
| . . . . .                   | * RVS ringen M8                                    |                                   |                                                    | st           |                                            | 200,00                           | L                                |  |
| . . . . .                   | 4st per vlakvulling                                |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   |                                                    |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      |                                   |                                                    | st           | 100,00                                     | F                                |                                  |  |
| . . . . .                   | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | spijlenhekwerk.                                    |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | en <25m hekwerk                                    |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | Leverantie volgens paragraaf 2114.                 |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - staaldikte: 2 mm                                 |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | - spijlen:                                         |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | * diameter: Ø 26 mm                                |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
| . . . . .                   | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | bevestiging aan staanders d.m.v.                   |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            | 400,00                           | L                                |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            | 400,00                           | L                                |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            | 400,00                           | L                                |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |                                  |  |
|                             |                                                    | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |            |
| 211330                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 250,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2114.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |            |
| 2114                        |                 | .                                 | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |            |
| 211410                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 100,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 100,00 L   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |
| 211420                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 300,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 300,00 L   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             |                                   |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 2115                        |                                   | .                                 | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                  |          |
| 211510                      | 610399                            | .                                 | Pasmaken vlakvulling spijlenhek                    | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het pasmaken van vlakvulling van          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2114.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Na pasmaken de lasverbindingen in het werk         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | verzinken en voorzien van coating van gelijke      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | kleur als het paneel.                              |              |                                            |                                  |          |
| 211520                      | 610399                            | .                                 | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | vlakvulling van spijlenhekwerk.                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Pas gemaakt volgens bestekspost 211510             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                                   | .                                 | - lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel     | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                                   | .                                 | - bevestigen met                                   | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * RVS ringen M8                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 212                         |                                   | .                                 | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,2m</b>                       |              |                                            |                                  |          |
| 2121                        |                                   | .                                 | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 212110                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                        | st           | 50,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2122.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein             | m3           |                                            |                                  | 0,94 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 212120                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                        | st           | 100,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2122.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein             | m3           |                                            |                                  | 1,88 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 212130                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 250,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2122.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein          | m3           |                                            |                                  | 4,69 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 212140                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en<br>eindstaanders voor spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2122.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein          | m3           |                                            |                                  | 0,38 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 212150                      | 610301                            | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 30,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2122.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .9.                       | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,56 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | . - inheidiepte ten minste 0,9 m.                 |              |                                             |                                   |
| 212160                      | 610301                            | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 50,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2122.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .9.                       | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,94 L                            |
|                             |                                   | . . . . .                         | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         | . - inheidiepte ten minste 0,9 m.                 |              |                                             |                                   |
| 2122                        |                                   | . . . . .                         | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 212210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,10m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 212220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 300,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 300,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,10m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 212230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,10m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 212240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,10m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2123                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 212310                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2124.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,15 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind); 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 212320                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2124.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,15 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind); 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 212330                      | 610399                            | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 250,00                                     | F                                |            |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2124.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,15 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                                   | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                                   | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |            |
| 2124                        |                                   | .                                 | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |            |
| 212410                      | 610399                            | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 100,00                                     | F                                |            |
|                             |                                   | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 100,00 L   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |
| 212420                      | 610399                            | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 300,00                                     | F                                |            |
|                             |                                   | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 300,00 L   |
|                             |                                   | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                                   | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID   | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |                                  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                            |                                  |  |                                  |
| 2125                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen passtuk</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                            |                                  |  |                                  |
| 212510                      | 610399          |                                   | <p>Pasmaken vlakvulling spijlenhek</p> <p>Betreft: het pasmaken van vlakvulling van spijlenhekwerk.</p> <p>Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.</p> <p>Leverantie volgens paragraaf 2124.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paneelhoogte; ca. 1.15 m</li> <li>- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m</li> <li>- staaldikte: 2 mm</li> <li>- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm</li> <li>- bovenzijde: zonder puntenkam</li> <li>- spijlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)</li> <li>* diameter: Ø 26 mm</li> <li>* h.o.h. afstand: 150 mm</li> <li>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger</li> </ul> </li> </ul> <p>Na pasmaken de lasverbindingen in het werk verzinken en voorzien van coating van gelijke kleur als het paneel.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | st             | 25,00                                      | F                                |  |                                  |
| 212520                      | 610399          |                                   | <p>Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek</p> <p>Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor vlakvulling van spijlenhekwerk.</p> <p>Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.</p> <p>Pas gemaakt volgens bestekspost 212510</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m</li> <li>- paneelhoogte; ca. 1,15 m</li> <li>- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m</li> <li>- staaldikte: 2 mm</li> <li>- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm</li> <li>- bovenzijde: zonder puntenkam</li> <li>- spijlen: <ul style="list-style-type: none"> <li>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)</li> <li>* diameter: Ø 26 mm</li> <li>* h.o.h. afstand: 150 mm</li> <li>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger</li> </ul> </li> <li>- bevestiging aan staanders d.m.v. lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel</li> <li>- bevestigen met <ul style="list-style-type: none"> <li>* RVS zeskantbouten M8</li> <li>* RVS zeskantmoeren M8</li> <li>* RVS ringen M8</li> </ul> </li> </ul> <p>4st per vlakvulling</p> <p>Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld</p> | st<br>st<br>st | 25,00                                      | F                                |  | 100,00 L<br>100,00 L<br>100,00 L |
| 213                         |                 |                                   | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,5m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                            |                                  |  |                                  |
| 2131                        |                 |                                   | <u>Aanbrengen staanders</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                            |                                  |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 213110                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                        | st           | 50,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2132.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein             | m3           |                                            |                                  | 0,94 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 213120                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                        | st           | 100,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2132.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein             | m3           |                                            |                                  | 1,88 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 213130                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 250,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2132.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein          | m3           |                                            |                                  | 4,69 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 213140                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en<br>eindstaanders voor spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2132.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . .9. . . . .                 | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein          | m3           |                                            |                                  | 0,38 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 0,9 m.                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |  |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |                                             |                                   |  |  |
| 213150                      | 610301          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . |              |              |                                             |                                   |  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 213210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,40m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 213220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 300,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 300,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,40m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 213230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,40m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 213240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,40m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2133                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 213310                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2134.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,45 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 213320                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2134.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,45 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |            |
| 213330                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 250,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2134.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,45 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |            |
| 2134                        |                 | .                                 | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |            |
| 213410                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 100,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 100,00 L   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |
| 213420                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 300,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 300,00 L   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             |                                   |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 2135                        |                                   | .                                 | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                  |          |
| 213510                      | 610399                            | .                                 | Pasmaken vlakvulling spijlenhek                    | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het pasmaken van vlakvulling van          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2134.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Na pasmaken de lasverbindingen in het werk         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | verzinken en voorzien van coating van gelijke      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | kleur als het paneel.                              |              |                                            |                                  |          |
| 213520                      | 610399                            | .                                 | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | vlakvulling van spijlenhekwerk.                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Pas gemaakt volgens bestekspost 213510             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - paneelhoogte; ca.1,45 m                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                                   | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                                   | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                                   | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 214                         |                                   | .                                 | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,8m</b>                       |              |                                            |                                  |          |
| 2141                        |                                   | .                                 | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 214110                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 50,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | spijlenhekwerk.                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2142.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,94 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1.0 m.                   |              |                                             |                                   |
| 214120                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 100,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | spijlenhekwerk.                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2142.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 1,88 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 214130                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 250,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | spijlenhekwerk.                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2142.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             | 4,69 L                            |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |
| 214140                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 20,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2142.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             | 0,38 L                            |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 214150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 30,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2142.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,56 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |
| 214160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 50,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2142.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,94 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |
| 2142                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 214210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,80m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 214220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 300,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 300,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,80m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 214230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,80m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 214240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,80m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2143                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 214310                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2144.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,75 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 214320                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2144.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,75 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 400,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |            |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |            |
| 214330                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 250,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2144.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,75 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 1.000,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |            |
| 2144                        |                 | .                                 | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |            |
| 214410                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 100,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 100,00 L   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |
| 214420                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 300,00                                     | F                                |            |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 300,00 L   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |            |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |            |
| 2145                        |                 | .                                 | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                  |            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |          |
| 214510                      | 610399          | . . . . .                         | Pasmaken vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het pasmaken van vlakvulling van<br>spijlenhekwerk.<br>Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch<br>verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2144.<br>. . . . .<br>- paneelhoogte; ca. 1.75 m<br>. . . . .<br>- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m<br>. . . . .<br>- staaldikte: 2 mm<br>. . . . .<br>- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm<br>. . . . .<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>. . . . .<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . .<br>* diameter: Ø 26 mm<br>. . . . .<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . .<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>. . . . .<br>Na pasmaken de lasverbindingen in het werk<br>verzinken en voorzien van coating van gelijke<br>kleur als het paneel.<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           | 25,00                                      | F                                |          |
| 214520                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor<br>vlakvulling van spijlenhekwerk.<br>Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch<br>verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Pas gemaakt volgens bestekspost 214510<br>. . . . .<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m<br>. . . . .<br>- paneelhoogte; ca. 1,75 m<br>. . . . .<br>- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m<br>. . . . .<br>- staaldikte: 2 mm<br>. . . . .<br>- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm<br>. . . . .<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>. . . . .<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . .<br>* diameter: Ø 26 mm<br>. . . . .<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . .<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>. . . . .<br>- bevestiging aan staanders d.m.v.<br>lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel<br>. . . . .<br>- bevestigen met<br>* RVS zeskantbouten M8<br>. . . . .<br>* RVS zeskantmoeren M8<br>. . . . .<br>* RVS ringen M8<br>. . . . .<br>4st per vlakvulling<br>. . . . .<br>Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . | st           | 25,00                                      | F                                |          |
| 215                         |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m</b><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |          |
| 2151                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen staanders</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                                            |                                  | 100,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 215110                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                        | st           | 50,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2152.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein             | m3           |                                            |                                  | 0,94 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1.0 m.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 215120                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                        | st           | 100,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2152.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein             | m3           |                                            |                                  | 1,88 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 215130                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 250,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2152.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein          | m3           |                                            |                                  | 4,69 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 215140                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                                     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en<br>eindstaanders voor spijlenhekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2152.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.<br>paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . .9. . . . .                 | Palen:                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein          | m3           |                                            |                                  | 0,38 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |   |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|---|
|                             |                                   |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |      |   |
| 215150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afraftering.     | st           | 30,00                                       | F                                 |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2152.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             |                                   | 0,56 | L |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |      |   |
| 215160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afraftering.     | st           | 50,00                                       | F                                 |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor spijlenhekwerk.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2152.                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)    |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             |                                   | 0,94 | L |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m.                   |              |                                             |                                   |      |   |
| 2152                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |      |   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |      |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 215210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,0 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 215220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk                 | st           | 300,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 300,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,0 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 215230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,0 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 215240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk          | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,0 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2153                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |              |                                            |                                  |  |
| 215310                      | 610399          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . |              |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 215330                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek                      | st           | 125,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2154.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 2154                        |                 | .                                 | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |          |
| 215410                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 50,00 L  |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 215420                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 150,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID       | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                            |                                  |  |
| 2155                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen passtuk</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                            |                                  |  |
| 215510                      | 610399          | . . . . .                         | Pasmaken vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het pasmaken van vlakvulling van<br>spijlenhekwerk.<br>Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch<br>verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2154.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m<br>- staaldikte: 2 mm<br>- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Na pasmaken de lasverbindingen in het werk<br>verzinken en voorzien van coating van gelijke<br>kleur als het paneel.                                                                                                                                                                                               | st                 | 15,00                                      | F                                |  |
| 215520                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek<br>Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor<br>vlakvulling van spijlenhekwerk.<br>Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch<br>verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Pas gemaakt volgens bestekspost 215510<br>- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m<br>- paneelhoogte; ca. 1,95 m<br>- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m<br>- staaldikte: 2 mm<br>- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>- bevestiging aan staanders d.m.v.<br>lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel<br>- bevestigen met<br>* RVS zeskantbouten M8<br>* RVS zeskantmoeren M8<br>* RVS ringen M8<br>4st per vlakvulling<br>Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld | st<br><br>st<br>st | 15,00                                      | F                                |  |
| 216                         |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                            |                                  |  |
| 2163                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 216310                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt                 | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk met punten.                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2164.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlen:                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 216320                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0;>10 <25    | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk met punten.                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2164.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlen:                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 216330                      | 610399          | .                                 | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt                 | st           | 125,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk met punten.                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2164.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1,95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlen:                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 2164                        |                 | .                                 | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |          |
| 216410                      | 610399          | .                                 | Leveren vlakvulling spijlenhek-punt                | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 50,00 L  |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | bovenzijde: zonder puntenkam                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | spijlen:                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 216420                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 - kleur   | st           | 150,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2165                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 216510                      | 610399          | . . . . .                         | Pasmaken vlakvulling spijlenhek-punt               | st           | 15,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het pasmaken van vlakvulling van          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk met punten.                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2164.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Na pasmaken de lasverbindingen in het werk         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinken en voorzien van coating van gelijke      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur als het paneel.                              |              |                                            |                                  |          |
| 216520                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-punt     | st           | 15,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | vlakvulling van spijlenhekwerk met punten.         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Pas gemaakt volgens bestekspost 216510             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 45°.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigen met                                     |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 217                         |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            | 60,00                            | L |
|                             |                 |                                   | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            | 60,00                            | L |
|                             |                 |                                   | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            | 60,00                            | L |
|                             |                 |                                   | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |   |
| 2173                        |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM</b>               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   |                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 217310                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam                  | st           | 10,00                                      | F                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk met puntenkam.                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2174.                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenste ligger voorzien van puntenkam           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            | 40,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            | 40,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            | 40,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |   |
| 217320                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam                  | st           | 20,00                                      | F                                |   |
|                             |                 |                                   | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   | spijlenhekwerk met puntenkam.                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 |                                   | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2174.                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenste ligger voorzien van puntenkam           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            | 80,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            | 80,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            | 80,00                            | L |
|                             |                 | . . . . .                         | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 217330                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam                  | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlenhekwerk met puntenkam.                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2174.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenste ligger voorzien van puntenkam             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 200,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 2174                        |                 | . . . . .                         | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 217410                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling spijlenhek-kam                 | st           | 20,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 20,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenste ligger voorzien van puntenkam             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 217420                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- kleur     | st           | 60,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                            |                                  | 60,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenste ligger voorzien van puntenkam             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aan staanders (niet blind): 4st per paneel         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2175                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |  |         |
| 217510                      | 613099          | .                                 | Pasmaken vlakvulling spijlenhek-kam H2,0           | st           | 5,00                                       | F                                |  |         |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het pasmaken van vlakvulling van          |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | spijlenhekwerk met puntenkam.                      |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2174.                 |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - bovenste ligger voorzien van puntenkam           |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Na pasmaken de lasverbindingen in het werk         |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | verzinken en voorzien van coating van gelijke      |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | kleur als het paneel.                              |              |                                            |                                  |  |         |
| 217520                      | 613099          | .                                 | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-kam      | st           | 5,00                                       | F                                |  |         |
|                             |                 | .                                 | Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor       |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | vlakvulling van spijlenhekwerk met puntenkam.      |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Passtuk: Spijlenhekwerk van volbad thermisch       |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.          |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Pas gemaakt volgens bestekspost 217510             |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 2.30 m                        |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - bovenste ligger voorzien van puntenkam           |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Na pasmaken de lasverbindingen in het werk         |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | verzinken en voorzien van coating van gelijke      |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | kleur als het paneel.                              |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - bevestiging aan staanders d.m.v.                 |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel       |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  |  | 20,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  |  | 20,00 L |
|                             |                 | .                                 | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  |  | 20,00 L |
|                             |                 | .                                 | 4st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |  |         |
|                             |                 | .                                 | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |  |         |
| 22                          |                 | .                                 | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN</b>                    |              |                                            |                                  |  |         |
| 221                         |                 | .                                 | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m</b>               |              |                                            |                                  |  |         |
| 2211                        |                 | .                                 | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                  |  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 221110                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 25,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmathekwerk.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2212.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .9.                             | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,47 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |
| 221120                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 75,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmathekwerk.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2212.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .9.                             | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 1,41 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 221130                      | 610301                                                              | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>. . . . . Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor dubbelstaafrastekwerk.<br>. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>. . . . . Schoorpalen: geen<br>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>. . . . . ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m<br>. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm<br>. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>.9. . . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.<br>. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)<br>. . . . .9. Palen:<br>. . . . . - te lood aanbrengen<br>. . . . . - in grond geheid<br>. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein<br>. . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m<br>. . . . .         | st           | 150,00                                      | F                                 |
|                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           |                                             | 2,81 L                            |
| 221140                      | 610301                                                              | . . . . . Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>. . . . . Betreft: het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor dubbelstaafrastekwerk.<br>. . . . . Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>. . . . . Schoorpalen: geen<br>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>. . . . . ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2212.<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m<br>. . . . . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm<br>. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. . . . . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>.9. . . . . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.<br>. . . . . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)<br>. . . . .9. Palen:<br>. . . . . - te lood aanbrengen<br>. . . . . - in grond geheid<br>. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein<br>. . . . . - inheidiepte ten minste 1,0 m<br>. . . . . | st           | 10,00                                       | F                                 |
|                             |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3           |                                             | 0,19 L                            |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 221150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 20,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk.         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2212.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 0,38 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |
| 221160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 70,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk.         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2212.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 1,31 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |
| 2212                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 221210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek              | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,70m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 221220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek              | st           | 175,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 175,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,70m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 221230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek       | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,70m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 221240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek       | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 2,70m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2213                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |
| 221310                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek               | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbelstaafmathek.                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk.                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2214.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,62 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde met stekeinden                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels   | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | met geluiddempende rubbers en lipverbindingen      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | (niet blind): 6st per paneel                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | 6st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 221320                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek               | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbelstaafmathek.                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2214.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,62 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde met stekeinden                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels   | st           |                                            |                                  | 450,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | met geluiddempende rubbers en lipverbindingen      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | (niet blind): 6st per paneel                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 450,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 450,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER                                  |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE                                   | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 221330                      | 610399                                           | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    | st           |                                             |                                   | 450,00 | L |
|                             |                                                  | . . . . .                         | 6st per vlakvulling                                |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek               | st           | 150,00                                      | F                                 |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | dubbelstaafmathek.                                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | hekwerk                                            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad     |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of              |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2214.                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,62 m                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                 |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm              |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - bovenzijde met stekeinden                      |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels | st                                |                                                    |              | 900,00                                      | L                                 |        |   |
| . . . . .                   | met geluiddempende rubbers en lipverbindingen    |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | (niet blind): 6st per paneel                     |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - bevestigen met                                 |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | * RVS zeskantbouten M8                           | st                                |                                                    |              | 900,00                                      | L                                 |        |   |
| . . . . .                   | * RVS zeskantmoeren M8                           | st                                |                                                    |              | 900,00                                      | L                                 |        |   |
| . . . . .                   | * RVS ringen M8                                  | st                                |                                                    |              | 900,00                                      | L                                 |        |   |
| . . . . .                   | 6st per vlakvulling                              |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld           |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 2214                        |                                                  | . . . . .                         | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   |                                                  |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 221410                      | 610399                                           | . . . . .                         | Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek              | st           | 75,00                                       | F                                 |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                             |                                   | 75,00  | L |
|                             |                                                  | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - dubbelstaafmathek 8/6/8                          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,60 m                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - bovenzijde met stekeinden                      |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging  |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | aan staanders (niet blind): 6st per paneel       |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | Leveren op plaats van verwerking                 |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 221420                      | 610399                                           | . . . . .                         | Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - kleur | st           | 175,00                                      | F                                 |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   | st           |                                             |                                   | 175,00 | L |
|                             |                                                  | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - dubbelstaafmathek 8/6/8                          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,60 m                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                                                  | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                 |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm              |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - bovenzijde met stekeinden                      |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging  |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | aan staanders (niet blind): 6st per paneel       |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   | Leveren op plaats van verwerking                 |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 2215                        |                                                  | . . . . .                         | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   |                                                  |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| . . . . .                   |                                                  |                                   |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                  |              |                                            |                                  |          |
| 221510                      | 610399          | . . . . .                         | Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek           | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het pasmaken van vlakvulling van        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbelstaafmathek.                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2214.               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,60 m                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde met stekeinden                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aan staanders (niet blind): 6st per paneel       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Na pasmaken de lasverbindingen in het werk       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinken en voorzien van coating van gelijke    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur als het paneel.                            |              |                                            |                                  |          |
| 221520                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | vlakvulling van dubbelstaafmathek.               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Pas gemaakt volgens bestekspost 221510           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1,60 m                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde met stekeinden                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v.               | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | lipverbindingen (niet blind): 6st per paneel     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                           | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                           | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                  | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | 6st per vlakvulling                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.08 m boven maaiveld           |              |                                            |                                  |          |
| 222                         |                 | . . . . .                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m</b>             |              |                                            |                                  |          |
| 2221                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                  |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 222110                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 25,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmathekwark.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2222.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .9.                             | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 0,47 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |
| 222120                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 75,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | dubbelstaafmathekwark.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2222.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .9.                             | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 1,41 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 222130                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 150,00                                     | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbelstaafmathekwerk.                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2222.                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . .9. . . . .                     | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 2,81 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                            |                                  |        |
| 222140                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 15,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk.         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2222.                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . .9. . . . .                   | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 0,28 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 222150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 25,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor dubbelstaafmathekekwkwerk.     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2222.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 0,47 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |
| 222160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 60,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor dubbelstaafmathekekwkwerk.     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2222.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . . . .9.                         | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 1,13 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                             |                                   |
| 2222                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 222210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek              | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 222220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek              | st           | 175,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 175,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 222230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek       | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 222240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek       | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2223                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 222310                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; <10     | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbelstaafmathek.                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2224.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 2,00 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde met stekeinden                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels   | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | met geluiddempende rubbers en lipverbindingen      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | (niet blind): 6st per paneel                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS ringen M8                                    | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | 6st per vlakvulling                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |              |                                            |                                  |          |
| 222320                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek               | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbelstaafmathek.                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | en <25m hekwerk                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt staal, ongecoat of              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2224.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 2,00 m                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde met stekeinden                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels   | st           |                                            |                                  | 450,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | met geluiddempende rubbers en lipverbindingen      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | (niet blind): 6st per paneel                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bevestigen met                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantbouten M8                             | st           |                                            |                                  | 450,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | * RVS zeskantmoeren M8                             | st           |                                            |                                  | 450,00 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE                  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| 222330                      | 610399                                             |                                   | * RVS ringen M8                                   | st           |                                             |                                   | 450,00 L |
|                             |                                                    |                                   | 6st per vlakvulling                               |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld            |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek              | st           | 150,00                                      | F                                 |          |
|                             |                                                    |                                   | Betreft: het aanbrengen vlakvulling van           |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | dubbelstaafmathek.                                |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad    |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | thermisch verzinkt staal, ongecoat of             |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | gepoedercoat.                                     |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | Leverantie volgens paragraaf 2224.                |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - paneelhoogte; ca. 2,00 m                        |              |                                             |                                   |          |
|                             | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - bovenzijde met stekeinden                        |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels   | st                                |                                                   |              | 900,00 L                                    |                                   |          |
|                             | met geluiddempende rubbers en lipverbindingen      |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | (niet blind): 6st per paneel                       |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - bevestigen met                                   |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | * RVS zeskantbouten M8                             | st                                |                                                   |              | 900,00 L                                    |                                   |          |
|                             | * RVS zeskantmoeren M8                             | st                                |                                                   |              | 900,00 L                                    |                                   |          |
|                             | * RVS ringen M8                                    | st                                |                                                   |              | 900,00 L                                    |                                   |          |
|                             | 6st per vlakvulling                                |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld             |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
| 2224                        |                                                    |                                   | <u>Leveren vlakvulling</u>                        |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
| 222410                      | 610399                                             |                                   | Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek             | st           | 75,00                                       | F                                 |          |
|                             |                                                    |                                   | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,  | st           |                                             |                                   | 75,00 L  |
|                             |                                                    |                                   | ongecoat.                                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - dubbelstaafmathek 8/6/8                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - paneelhoogte; ca. 2,00 m                        |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - thermisch verzinkt                              |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - maasafmeting: 50 x 200 mm                       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                  |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm               |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - bovenzijde met stekeinden                       |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | aan staanders (niet blind): 6st per paneel        |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   | Leveren op plaats van verwerking                  |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    | 222420                            | 610399                                            |              | Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek       | st                                | 175,00   |
|                             | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |                                   |                                                   | st           |                                             |                                   | 175,00 L |
|                             | gepoedercoat.                                      |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - dubbelstaafmathek 8/6/8                          |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - paneelhoogte; ca. 2,00 m                         |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - paneelbreedte; ca. 2.50 m                        |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - maasafmeting: 50 x 200 mm                        |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - verticaal: enkele draad Ø 6 mm                   |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm                |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - bovenzijde met stekeinden                        |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | - voorzien van lipverbindingen voor bevestiging    |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | aan staanders (niet blind): 6st per paneel         |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             | Leveren op plaats van verwerking                   |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
| 2225                        |                                                    |                                   | <u>Aanbrengen passtuk</u>                         |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |
|                             |                                                    |                                   |                                                   |              |                                             |                                   |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |                                            |                                  |  |
| 222510                      | 610399          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. |              |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 231110                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor gaashekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2312.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m<br>- staaldikte: 1.75 mm<br>- diameter: 60.3 mm<br>- bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven<br>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>.9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.<br>.9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond geheid<br>.- inheidipte ten minste 1,0 m         | st           | 25,00                                       | F                                 |
| 231120                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor gaashekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2312.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m<br>- staaldikte: 1.75 mm<br>- diameter: 60.3 mm<br>- bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven<br>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>.9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.<br>.9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond geheid<br>.- inheidipte ten minste 1,0 m | st           | 75,00                                       | F                                 |
| 231130                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor gaashekwerk.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2312.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m<br>- staaldikte: 1.75 mm<br>- diameter: 60.3 mm<br>- bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven<br>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>.9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.<br>.9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond geheid<br>.- inheidipte ten minste 1,0 m         | st           | 150,00                                      | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 231140                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 15,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | eindstaanders voor gaashekwerk.                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2312.                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: 60.3 mm                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | met 2 RVS-schroeven                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . .9.                         | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 0,08 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                            |                                  |        |
| 231150                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 25,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | eindstaanders voor gaashekwerk.                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | hekwerk                                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2312.                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: 60.3 mm                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | met 2 RVS-schroeven                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . .9.                         | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 0,47 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,0 m                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 231160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 60,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor gaashekwerk.                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat.                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2312.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - diameter: 60.3 mm                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | met 2 RVS-schroeven                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ter plaatse van aan te storten gedeelte           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             | 1,13 L                            |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidipte ten minste 1,0 m                     |              |                                             |                                   |
| 231170                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 100,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: het aanbrengen van schoorpalen voor      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | gaashekwerk.                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: bevestigen aan tussen- hoek- of      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders.                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat.                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2312.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - diameter: 60.3 mm                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een aluminium kop met   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | schoorbeugel, geborgd met 2 RVS-schroeven         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | bovenrgonds tot onder doorvoerkop staander        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | vastklemmen m.b.v. lipbeugel.                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | --                                | bevestigen met                                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantbouten M8                            | st           |                                             | 100,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | * RVS zeskantmoeren M8                            | st           |                                             | 100,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | * RVS ringen M8                                   | st           |                                             | 100,00 L                          |
|                             |                                   | .                                 | 1st per vlakvulling                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onder een hoek van 45° aanbrengen               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             | 1,88 L                            |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidipte ten minste 0,75 m                    |              |                                             |                                   |
| 2312                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |          |
| 231210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen gaashek                       | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                  |              |                                            |                                  |          |
| 231220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen gaashek                | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                  |              |                                            |                                  |          |
| 231230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren schoorpalen gaashek                       | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 3,05 m                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                  |              |                                            |                                  |          |
| 2313                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                     |              |                                            |                                  |          |
| 231310                      | 610303          | . . . . .                         | Aanbrengen van horizontale buis                   | m            | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft versteviging van hekwerk van gaas met     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenbuis.                                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <10m hekwerk                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 1. . . . .                        | 1 horizontale buis; boven .                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2314.                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter 41.5 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2.00 mm                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt staal                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER<br>DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             |                |                                                      |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 231320                      | 610303         | .                                                    | . | . | . | . | Aanbrengen van horizontale buis<br>Betreft versteviging van hekwerk van gaas met<br>bovenbuis<br>Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>10m en <25m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>- rond, diameter 41.5 mm<br>- staaldikte: 2.00 mm<br>- thermisch verzinkt staal<br>- koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip                                                                                              | m            | 225,00                                     | F                                |
| 231330                      | 610303         | .                                                    | . | . | . | . | Aanbrengen van horizontale buis .<br>Betreft versteviging van hekwerk van gaas met<br>bovenbuis<br>Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>>25m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>- rond, diameter 41.5 mm<br>- staaldikte: 2.00 mm<br>- thermisch verzinkt staal<br>- koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip                                                                                                   | m            | 450,00                                     | F                                |
| 231340                      | 610303         | .                                                    | . | . | . | . | Aanbrengen spandraden<br>Betreft versteviging van hekwerk van gaas met<br>spandraden.<br>Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. <10m<br>hekwerk.<br>.9. . . . . Spandraden; midden, onder of boven<br>Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>- hoogte midden; circa 0.90 m<br>- hoogte onder; circa 0.05 m<br>- hoogte boven; circa 1.95 m<br>- draaddikte 3.8 mm<br>- thermisch verzinkt of geplastificeerd<br>- kleur: RAL of Sable n.t.b.<br>- spandraden invlechten in gaas        | m            | 225,00                                     | F                                |
| 231350                      | 610303         | .                                                    | . | . | . | . | Aanbrengen spandraden<br>Betreft versteviging van hekwerk van gaas met<br>spandraden.<br>Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. 10m en<br><25m hekwerk.<br>.9. . . . . Spandraden; midden, onder of boven<br>Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>- hoogte midden; circa 0.90 m<br>- hoogte onder; circa 0.05 m<br>- hoogte boven; circa 1.95 m<br>- draaddikte 3.8 mm<br>- thermisch verzinkt of geplastificeerd<br>- kleur: RAL of Sable n.t.b.<br>- spandraden invlechten in gaas | m            | 675,00                                     | F                                |
| 231360                      | 610303         | .                                                    | . | . | . | . | Aanbrengen spandraden<br>Betreft versteviging van hekwerk van gaas met<br>spandraden.<br>Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. >25m<br>hekwerk<br>.9. . . . . Spandraden; midden, onder of boven<br>Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>- hoogte midden; circa 0.90 m<br>- hoogte onder; circa 0.05 m<br>- hoogte boven; circa 1.95 m<br>- draaddikte 3.8 mm<br>- thermisch verzinkt of geplastificeerd<br>- kleur: RAL of Sable n.t.b.<br>- spandraden invlechten in gaas         | m            | 1.350,00                                   | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                             |                                   |  |
| 231370                      | 610304          | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.<br>. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van<br>. . . . . gaashekwk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m<br>. . . . . hekwk.<br>2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>. . . . . - maasafmeting 50*50 mm<br>. . . . . - draaddikte: 3.7 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd<br>. . . . . - kleur: RAL of Sablé n.t.b.<br>. . . . . - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met<br>. . . . . binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop<br>. . . . . afknippen.<br>.1. . . . . Gaashoogte: 2,0 m<br>. .1. . . . . Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . .        | m            | 75,00        | F                                           |                                   |  |
| 231380                      | 610304          | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.<br>. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van<br>. . . . . gaashekwk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. 10m<br>. . . . . en <25m hekwk<br>2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>. . . . . - maasafmeting 50*50 mm<br>. . . . . - draaddikte: 3.7 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd<br>. . . . . - kleur: RAL of Sablé n.t.b.<br>. . . . . - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met<br>. . . . . binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop<br>. . . . . afknippen.<br>.1. . . . . Gaashoogte: 2,0 m<br>. .1. . . . . Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . | m            | 225,00       | F                                           |                                   |  |
| 231390                      | 610304          | . . . . . Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.<br>. . . . . Betreft: het aanbrengen vlakvulling van<br>. . . . . gaashekwk.<br>. . . . . Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m<br>. . . . . hekwk<br>2. . . . . Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2314.<br>. . . . . - maasafmeting 50*50 mm<br>. . . . . - draaddikte: 3.7 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt of geplastificeerd<br>. . . . . - kleur: RAL of Sablé n.t.b.<br>. . . . . - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met<br>. . . . . binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop<br>. . . . . afknippen.<br>.1. . . . . Gaashoogte: 2,0 m<br>. .1. . . . . Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . .        | m            | 450,00       | F                                           |                                   |  |
| 2314                        |                 | . . . . . <u>Leveren vlakvulling</u><br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |                                             |                                   |  |
| 231410                      | 610399          | . . . . . Leveren horizontale buis - verzinkt<br>. . . . . Horizontale buis thermisch verzinkt staal,<br>. . . . . ongecoat.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop<br>. . . . . met lip<br>. . . . . - lengte per buis ca.3,0 m (t.b.v. hekwk met<br>. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 3,0m)<br>. . . . . Leveren op plaats van verwerking<br>. . . . .                                                                                                                                                                                                                                                                  | st<br>st     | 250,00       | F                                           | 250,00 L                          |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                  |              |                                            |                                  |          |
| 231420                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren spandraden                               | m            | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Spandraden thermisch verzinkt staal, ongecoat.   | m            |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaddikte 3.8 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |          |
| 231430                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren spandraden                               | m            | 500,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Spandraden thermisch verzinkt staal en           | m            |                                            |                                  | 500,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | geplastificeerd                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaddikte 3.8 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en geplastificeerd          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 6009, blauw 5004 of oranje 2011                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |          |
| 231440                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling gaashek                      | m            | 150,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van thermisch verzinkt staal,        | m            |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - gaashoogte: 2,0 m                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting 50*50 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaddikte: 3.7 mm                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |          |
| 231450                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling gaashek H2,0                 | m            | 600,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van thermisch verzinkt staal en      | m            |                                            |                                  | 600,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | geplastificeerd                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - gaashoogte: 2,0 m                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - maasafmeting 50*50 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaddikte: 3.7 mm                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 6009, blauw 5004 of oranje 2011                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                 |              |                                            |                                  |          |
| 24                          |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN</b>                        |              |                                            |                                  |          |
| 241                         |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS</b>           |              |                                            |                                  |          |
| 2411                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen staanders</u>                      |              |                                            |                                  |          |
| 241110                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.    | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-rond.                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                |              |                                            |                                  |          |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2412.               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: 60.3 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | met 2 RVS-schroeven                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat      |              |                                            |                                  |          |
|                             | .9.             | . . . . .                         | Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.                     |              |                                            |                                  |          |
|                             | .9.             | . . . . .                         | Palen:                                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,20 m                  |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                             |                                   |      |   |
| 241120                      | 610301          |                                   | <p>Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.</p> <p>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-rond.</p> <p>Aantal palen per locatie: t.b.v. &gt;10m en &lt;25m hekwerk</p> <p>Schoorpalen: geen</p> <p>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.</p> <p>Leverantie volgens paragraaf 2412.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m</li><li>- staaldikte: 1.75 mm</li><li>- diameter: 60.3 mm</li><li>- bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven</li><li>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat</li></ul> <p>.9. . . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.</p> <p>.9. . . . . Palen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- te lood aanbrengen</li><li>- in grond geheid</li><li>. - inheidiepte ten minste 1,20 m</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | st           | 75,00                                       | F                                 |      |   |
| 241130                      | 610301          |                                   | <p>Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.</p> <p>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-rond.</p> <p>Aantal palen per locatie: t.b.v. &gt;25m hekwerk</p> <p>Schoorpalen: geen</p> <p>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.</p> <p>Leverantie volgens paragraaf 2412.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m</li><li>- staaldikte: 1.75 mm</li><li>- diameter: 60.3 mm</li><li>- bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven</li><li>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat</li></ul> <p>.9. . . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.</p> <p>.9. . . . . Palen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- te lood aanbrengen</li><li>- in grond geheid</li><li>. - inheidiepte ten minste 1,20 m</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           | 150,00                                      | F                                 |      |   |
| 241140                      | 610301          |                                   | <p>Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.</p> <p>Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-rond.</p> <p>Aantal palen per locatie: t.b.v. &lt;10m hekwerk</p> <p>Schoorpalen: geen</p> <p>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.</p> <p>Leverantie volgens paragraaf 2412.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m</li><li>- staaldikte: 1.75 mm</li><li>- diameter: 60.3 mm</li><li>- bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven</li><li>- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat</li><li>- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton</li></ul> <p>.9. . . . . Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.</p> <p>.9. . . . . Palen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- te lood aanbrengen</li><li>- in grond geheid</li><li>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein</li><li>. - inheidiepte ten minste 1,20 m</li></ul> | st           | 15,00                                       | F                                 |      |   |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3           |                                             |                                   | 0,08 | L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 241150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.   | st           | 25,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor plantsoenhek-rond.           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2412.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                               |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | diameter: 60.3 mm                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | met 2 RVS-schroeven                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton    |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.                    |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 0,47 L                            |
|                             |                                   | -                                 | in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | verspreiden over naastgelegen terrein           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |
| 241160                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.   | st           | 60,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor plantsoenhek-rond.           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                               |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2412.              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | staaldikte: 1.75 mm                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | diameter: 60.3 mm                               |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | bovenzijde voorzien van een aluminium           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | met 2 RVS-schroeven                             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton    |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.                    |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                          |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | te lood aanbrengen                              | m3           |                                             | 1,13 L                            |
|                             |                                   | -                                 | in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   |                                   | verspreiden over naastgelegen terrein           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | -                                 | inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |
| 2412                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                 |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 241210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen plantsoenhek-rond              | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 241220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen plantsoenhek-rond              | st           | 175,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 175,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, voorzien   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van poedercoating van gelijke kleur als paal.      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 241230                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-rond       | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 25,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 241240                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-rond       | st           | 75,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 75,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 1.75 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter: 60.3 mm                          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een aluminium            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, voorzien   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van poedercoating van gelijke kleur als paal.      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2413                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen bovenbuis</u>                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 241310                      | 610303                                                              | . . . . . Aanbrengen van horizontale buis<br>. . . . . Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk<br>. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>. . . . . <10m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - recht<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip<br>. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander<br>. . . . . d.m.v. RVS borgbouten.                                   | m            | 125,00                                      | F                                 |
| 241320                      | 610303                                                              | . . . . . Aanbrengen van horizontale buis<br>. . . . . Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk<br>. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>. . . . . >10m en <25m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - recht<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip<br>. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander<br>. . . . . d.m.v. RVS borgbouten.                           | m            | 250,00                                      | F                                 |
| 241330                      | 610303                                                              | . . . . . Aanbrengen van horizontale buis<br>. . . . . Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk<br>. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>. . . . . >25m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - recht<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip<br>. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander<br>. . . . . d.m.v. RVS borgbouten.                                   | m            | 375,00                                      | F                                 |
| 241340                      | 610303                                                              | . . . . . Aanbrengen van horizontale buis<br>. . . . . Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk<br>. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>. . . . . <10m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip<br>. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander<br>. . . . . d.m.v. RVS borgbouten. | m            | 25,00                                       | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 241350                      | 610303                                                              | . . . . . Aanbrengen van horizontale buis<br>. . . . . Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk<br>. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>. . . . . >10m en <25m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip<br>. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander<br>. . . . . d.m.v. RVS borgbouten.                                                                                                     | m            | 50,00                                       | F                                 |
| 241360                      | 610303                                                              | . . . . . Aanbrengen van horizontale buis<br>. . . . . Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk<br>. . . . . Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>. . . . . >25m hekwerk<br>1. . . . . 1 horizontale buis; boven .<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2414.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip<br>. . . . . - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander<br>. . . . . d.m.v. RVS borgbouten.                                                                                                             | m            | 125,00                                      | F                                 |
| 2414                        |                                                                     | . . . . . <u>Leveren bovenbuis</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 241410                      | 610399                                                              | . . . . . Leveren horizontale buis - recht<br>. . . . . Rechte horizontale buis thermisch verzinkt staal,<br>. . . . . ongecoat.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - recht<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt staal<br>. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop<br>. . . . . met lip<br>. . . . . - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met<br>. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)<br>. . . . . Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                        | st<br>st     | 250,00                                      | F                                 |
| 241420                      | 610399                                                              | . . . . . Leveren horizontale buis - recht<br>. . . . . Rechte horizontale buis thermisch verzinkt staal,<br>. . . . . gepoedercoat.<br>. . . . . - rond, diameter 41.5 mm<br>. . . . . - recht<br>. . . . . - staaldikte: 2.00 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>. . . . . poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:<br>. . . . . zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011<br>. . . . . - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop<br>. . . . . met lip, voorzien van poedercoating van gelijke<br>. . . . . kleur als buis.<br>. . . . . - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met<br>. . . . . paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)<br>. . . . . Leveren op plaats van verwerking | st<br>st     | 500,00                                      | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 241430                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren horizontale buis - gebogen                 | st           | 50,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gebogen horizontale buis thermisch verzinkt        | st           |                                            |                                  | 50,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | staal, ongecoat.                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter 41.5 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - gebogen in een nader te bepalen straal           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2.00 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt staal                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | met lip                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 241440                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren horizontale buis - gebogen                 | st           | 150,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gebogen horizontale buis thermisch verzinkt        | st           |                                            |                                  | 150,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | staal, gepoedercoat.                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - rond, diameter 41.5 mm                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - gebogen in een nader te bepalen straal           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2.00 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | met lip, voorzien van poedercoating van gelijke    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur als buis.                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 242                         |                 | . . . . .                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT</b>                   |              |                                            |                                  |          |
| 2421                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                  |          |
| 242110                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.      | st           | 25,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhek-ruit                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2422.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2,0 mm                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenzijde vlak dichtgelast                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | ruitprofiel als bovenligger                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Palen:                                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond geheid                                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - inheidiepte ten minste 1,20 m                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 242120                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>plantsoenhek-ruit<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m<br>hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2422.<br>. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m<br>. - staaldikte: 2,0 mm<br>. - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>. - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. - doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger<br>. - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.<br>. 9. Palen:<br>. - te lood aanbrengen<br>. - in grond geheid<br>. - inheidiepte ten minste 1,20 m                                                                                                                           | st           | 75,00                                       | F                                 |
| 242130                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor<br>plantsoenhek-ruit<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2422.<br>. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m<br>. - staaldikte: 2,0 mm<br>. - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>. - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. - bovenzijde voorzien van een vastgelaste<br>doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger<br>. - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.<br>. 9. Palen:<br>. - te lood aanbrengen<br>. - in grond geheid<br>. - inheidiepte ten minste 1,20 m                                                                                           | st           | 150,00                                      | F                                 |
| 242140                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van hoek - en<br>eindstaanders voor plantsoenhek-ruit.<br>Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 2422.<br>. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m<br>. - staaldikte: 2,0 mm<br>. - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>. - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. - bovenzijde voorzien van een vastgelaste<br>doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide<br>ruitprofiel als bovenligger<br>. - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat<br>. - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.<br>. 9. Palen:<br>. - te lood aanbrengen | st           | 15,00                                       | F                                 |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
| 242150                      | 610301          | .                                 | - in grond geheid                                                                                                                  | m3           |                                            |   | 0,28                             | L |
|                             |                 | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                      | st           | 25,00                                      | F |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-ruit.                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk                                                                              |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Schoorpalen: geen                                                                                                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                            |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2422.                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde voorzien van een vastgelaste doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger                   |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .9.                               | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                                                                                                       |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .9.                               | Palen:                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - te lood aanbrengen                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - in grond geheid                                                                                                                  | m3           |                                            |   | 0,47                             | L |
|                             |                 | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
| 242160                      | 610301          | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.                                                                                      | st           | 60,00                                      | F |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-ruit.                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk                                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Schoorpalen: geen                                                                                                                  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                            |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2422.                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                                                                                                 |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                                                                                                      |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde voorzien van een vastgelaste doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger                   |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat                                                                                        |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton  |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .9.                               | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                                                                                                       |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .9.                               | Palen:                                                                                                                             |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - te lood aanbrengen                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - in grond geheid                                                                                                                  | m3           |                                            |   | 1,13                             | L |
|                             |                 | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein |              |                                            |   |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                                                                                                    |              |                                            |   |                                  |   |
| 2422                        |                 | .                                 | <u>Leveren palen</u>                                                                                                               |              |                                            |   |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 242210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen plantsoenhek-ruit              | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een vastgelaste          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | ruitprofiel als bovenligger                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 242220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-ruit       | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een vastgelaste          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | ruitprofiel als bovenligger                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2423                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen bovenligger</u>                      |              |                                            |                                  |          |
| 242310                      | 610303          | . . . . .                         | Aanbrengen van 45°-ruitprofiel                     | m            | 125,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenligger voor plantsoenhekwerk                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <10m hekwerk                                       |              |                                            |                                  |          |
|                             | 9.              | . . . . .                         | 1 horizontale ligger; boven .                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2424.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - vierkante koker 25x25 mm                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - recht                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2.00 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aan staander d.m.v. RVS borgbouten.                |              |                                            |                                  |          |
| 242320                      | 610303          | . . . . .                         | Aanbrengen van 45°-ruitprofiel                     | m            | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bovenligger voor plantsoenhekwerk                  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | >10m en <25m hekwerk                               |              |                                            |                                  |          |
|                             | 9.              | . . . . .                         | 1 horizontale ligger; boven.                       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2424.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - vierkante koker 25x25 mm                         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - recht                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2.00 mm                              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aan staander d.m.v. RVS borgbouten.                |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 242330                      | 610303          | .                                 | Aanbrengen van 45°-ruitprofiel                     | m            | 375,00                                      | F                                 |        |   |
|                             |                 | .                                 | Betreft rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als       |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | bovenligger voor plantsoenhekwerk                  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | >25m hekwerk                                       |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | 9.                                | 1 horizontale ligger; boven.                       |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2424.                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - vierkante koker 25×25 mm                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - recht                                            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2.00 mm                              |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd   |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | aan staander d.m.v. RVS borgbouten.                |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 2424                        |                 | .                                 | <u>Leveren bovenligger</u>                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 242410                      | 610399          | .                                 | Leveren 45°-ruit - recht                           | st           | 750,00                                      | F                                 |        |   |
|                             |                 | .                                 | Rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger   | st           |                                             |                                   | 750,00 | L |
|                             |                 | .                                 | thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - vierkante koker 25×25 mm                         |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - recht                                            |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2.00 mm                              |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lipkoppeling                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - lengte per profiel ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)                   |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                             |                                   |        |   |
| 243                         |                 | .                                 | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP</b>                  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 2431                        |                 | .                                 | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |
| 243110                      | 610301          | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.      | st           | 25,00                                       | F                                 |        |   |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor   |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | plantsoenhek-strip                                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | Schoorpalen: geen                                  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2432.                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                               |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm                   |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van    |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | 60x60mm voor bevestiging strip                     |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .9.                               | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                       |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .9.                               | Palen:                                             |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - te lood aanbrengen                               |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - in grond geheid                                  |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                    |              |                                             |                                   |        |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                             |                                   |        |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 243120                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 75,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | plantsoenhek-strip                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | gepoedercoat.                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2432.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | 60x60mm voor bevestiging strip                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |
| 243130                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 150,00                                      | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | plantsoenhek-strip                                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | gepoedercoat.                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2432.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm                  |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | 60x60mm voor bevestiging strip                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |
| 243140                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 15,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor plantsoenhek-strip             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             | 9.                                | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | gepoedercoat.                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2432.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | profiel: rechthoek, 60 x 40 mm                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | 60x60mm voor bevestiging strip                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             | .9.                               | .                                 | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                             | 0,28 L                            |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 243150                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 25,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor plantsoenhek-strip             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | hekwerk                                           |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | gepoedercoat.                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2432.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | profiel: rechthoek, 60 x 40 mm                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | 60x60mm voor bevestiging strip                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .9.                             | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 0,47 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |
| 243170                      | 610301                            | .                                 | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 60,00                                       | F                                 |
|                             |                                   | .                                 | Betreft: Het aanbrengen van hoek - en             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | eindstaanders voor plantsoenhek-strip             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Schoorpalen: geen                                 |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | 9.                                | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | gepoedercoat.                                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 2432.                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - staaldikte: 2,0 mm                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | profiel: rechthoek, 60 x 60 mm                    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - bovenzijde voorzien van een opstaande lippen    |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | van 60x60mm voor bevestiging strip                |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat       |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .9.                               | Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.                      |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | . .9.                             | Palen:                                            |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - te lood aanbrengen                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - in grond geheid                                 | m3           |                                             | 1,13 L                            |
|                             |                                   | .                                 | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond        |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 | - inheidiepte ten minste 1,20 m                   |              |                                             |                                   |
| 2432                        |                                   | .                                 | <u>Leveren palen</u>                              |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |
|                             |                                   | .                                 |                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 243210                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren tussenpalen plantsoenhek-strip             | st           | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 250,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel: rechthoek, 60 x 40 mm                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 60x60mm voor bevestiging strip                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 243220                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-strip      | st           | 100,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          | st           |                                            |                                  | 100,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale lengte: ca. 1,50 m                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | profiel: rechthoek, 60 x 60 mm                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde voorzien van een opstaande lippen     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van 60x60mm voor bevestiging strip                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |          |
| 2433                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen bovenligger</u>                      |              |                                            |                                  |          |
| 243310                      | 610303          | . . . . .                         | Aanbrengen van strip                               | m            | 125,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft rechte strip als bovenligger voor          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhekwerk                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | >10m en <25m hekwerk                               |              |                                            |                                  |          |
|                             | 9.              | . . . . .                         | 1 horizontale ligger; boven                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2434.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - striphoogte 60mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - recht                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 6.0 mm                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - strip op staander bevestigen met RVS             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zeskantbouten en - moeren M10                      |              |                                            |                                  |          |
| 243320                      | 610303          | . . . . .                         | Aanbrengen van strip                               | m            | 250,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft rechte strip als bovenligger voor          |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | plantsoenhekwerk                                   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | >10m en <25m hekwerk                               |              |                                            |                                  |          |
|                             | 9.              | . . . . .                         | 1 horizontale ligger; boven                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 2434.                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - striphoogte 60mm                                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - recht                                            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 6.0 mm                               |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | - strip op staander bevestigen met RVS             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zeskantbouten en - moeren M10                      |              |                                            |                                  |          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | HOOFD-<br>CODE | CATALOGUSNUMMER<br>DEFICODE |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |  |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|--|
|                             |                | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |  |  |
| 243330                      | 610303         | .                           | . | . | . | . | Aanbrengen van strip<br>Betreft rechte strip als bovenligger voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>>25m hekwerk<br>9. . . . . 1 horizontale ligger; boven<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.<br>. . . . . - striphoogte 60mm<br>. . . . . - recht<br>. . . . . - staaldikte: 6.0 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS<br>. . . . . zeskantbouten en - moeren M10                                           | m            | 375,00                                     | F                                |  |  |
| 243340                      | 610303         | .                           | . | . | . | . | Aanbrengen van strip<br>Betreft gebogen strip als bovenligger voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>>10m en <25m hekwerk<br>9. . . . . 1 horizontale ligger; boven<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.<br>. . . . . - striphoogte 60mm<br>. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal<br>. . . . . - staaldikte: 6.0 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS<br>. . . . . zeskantbouten en - moeren M10 | m            | 50,00                                      | F                                |  |  |
| 243350                      | 610303         | .                           | . | . | . | . | Aanbrengen van strip<br>Betreft gebogen strip als bovenligger voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br><10m hekwerk<br>9. . . . . 1 horizontale ligger; boven<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.<br>. . . . . - striphoogte 60mm<br>. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal<br>. . . . . - staaldikte: 6.0 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS<br>. . . . . zeskantbouten en - moeren M10         | m            | 100,00                                     | F                                |  |  |
| 243360                      | 610303         | .                           | . | . | . | . | Aanbrengen van strip<br>Betreft gebogen strip als bovenligger voor<br>plantsoenhekwerk<br>Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.<br>>25m hekwerk<br>9. . . . . 1 horizontale ligger; boven<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 2434.<br>. . . . . - striphoogte 60mm<br>. . . . . - gebogen in een nader te bepalen straal<br>. . . . . - staaldikte: 6.0 mm<br>. . . . . - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>. . . . . - strip op staander bevestigen met RVS<br>. . . . . zeskantbouten en - moeren M10         | m            | 200,00                                     | F                                |  |  |
| 2434                        |                | .                           | . | . | . | . | <u>Leveren bovenligger</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER                                                                                  |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE                                                                                   | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| 243410                      | 610399                                                                                           | . . . . .                         | Leveren strip - recht                                                                            | m            | 750,00                                     | F                                | 750,00 | L |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | Betreft rechte strip als bovenligger, thermisch                                                  | m            |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                    |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | - striphoogte 60mm                                                                               |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | - recht                                                                                          |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | - staaldikte: 6.0 mm                                                                             |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                               |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:<br>zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011 |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | - lengte op basis van veelvoud paalafstand,<br>rekening houdend met werking staal                |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                 |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | . . . . .                         |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
|                             |                                                                                                  | 243420                            | 610399                                                                                           | . . . . .    |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | Betreft gebogen strip als bovenligger, thermisch                                                 |                                   |                                                                                                  | m            |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                    |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | - striphoogte 60mm                                                                               |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | - gebogen in een nader te bepalen straal                                                         |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | - staaldikte: 6.0 mm                                                                             |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                               |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:<br>zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011 |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | - lengte op basis van veelvoud paalafstand,<br>rekening houdend met werking staal                |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                 |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   |                                                                                                  |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |
| . . . . .                   |                                                                                                  |                                   |                                                                                                  |              |                                            |                                  |        |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                  |        |
| 3                           |                 |                                   | <b>POORTEN</b><br>Per project kunnen poorten met afwijkende hoogtes aan de posten worden toegevoegd en afgeprijsd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
| 31                          |                 |                                   | <b>SPIJLENPOORT 1,0m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |        |
| 311                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen staanders</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 311010                      | 610301          |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor schuin geplaatste spijlenpoorten.<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 312.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m<br>- profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>- aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. bevestigen poort in schuine stand (5% scheefstand) t.b.v. automatisch dichtvallen.<br>- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 |                                   | .9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond gegraven<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein<br>- diepte in maaiveld ten minste 0,9m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
| 311020                      | 610301          |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor verticaal geplaatste spijlenpoorten.<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 312.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m<br>- profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>- volledig verticaal geplaatst<br>- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)                                                                                                   | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 |                                   | .9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond gegraven<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein<br>- diepte in maaiveld ten minste 0,9m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
| 312                         |                 |                                   | <b>Leveren palen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 312010                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00 F                                     | 6,00                             | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
| 312020                      | 610399          | .                                 | volledig verticaal geplaatst                       |              | 14,00 F                                    | 14,00                            | L |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |   |
| 312030                      | 610399          | .                                 | profiel: vierkant, 80 x 80 mm                      |              | 6,00 F                                     | 6,00                             | L |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | volledig verticaal geplaatst                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | volledig verticaal geplaatst                       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 312040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  | 14,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 1,90 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 313                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 313010                      | 610305          | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                    | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 314.                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Vulling van spijlen:                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE      DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 313020                      | 610305                                                                   | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 314.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 1,2 m<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                                                                                   | st           | 4,00                                       | F                                |
| 313030                      | 610305                                                                   | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 314.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 0.95 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>. . . . . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger | st           | 6,00                                       | F                                |
| 314                         |                                                                          | Leveren poorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 314010                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                                                 | st           | 3,00                                       | F                                | 3,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.     | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - discusslot                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
| 314020                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                                                 | st           | 7,00                                       | F                                | 7,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - discusslot                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 314030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 314040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                             | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 0.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
| 314050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- paneelhoogte; ca. 0.95 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                                           | st           |                                            |                                  | L    |
| 314060                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 4,00                                       | F                                | 4,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.<br>- paneelhoogte; ca. 0.95 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking | st           |                                            |                                  | L    |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |        |
| 32                          |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENPOORT 1,2m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 321                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                            |                                  |        |
| 321010                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor<br>schuin geplaatste spijlenpoorten.<br>Schoorpalen: geen<br>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 322.<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>. . . . . - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v.<br>bevestigen poort in schuine stand (5%<br>scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.<br>. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>. . . . . 9. . . . . Palen:<br>. . . . . - te lood aanbrengen<br>. . . . . - in grond gegraven<br>. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein<br>. . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m. | st           | 20,00                                      | F                                |        |
| 321020                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor<br>verticaal geplaatste spijlenpoorten.<br>Schoorpalen: geen<br>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 322.<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - bovenzijde vlak dichtgelast<br>. . . . . - ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>. . . . . - volledig verticaal geplaatst<br>. . . . . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>. . . . . 9. . . . . Palen:<br>. . . . . - te lood aanbrengen<br>. . . . . - in grond gegraven<br>. . . . . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein<br>. . . . . - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.                                                                                                        | st           | 20,00                                      | F                                |        |
| 322                         |                 | . . . . .                         | <b>Leveren palen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 322010                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00 F                                     | 6,00                             | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
| 322020                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00 F                                    | 14,00                            | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
| 322030                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00 F                                     | 6,00                             | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 322040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  | 14,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 323                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 323010                      | 610305          | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                    | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 324.                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 9. Vulling van spijlen:                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 323020                      | 610305                                                              | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 324.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 1,2 m<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . .9. . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                                                                                  | st           | 4,00                                        | F                                 |
| 323030                      | 610305                                                              | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 324.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,2m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.15 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>. . .9. . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger | st           | 6,00                                        | F                                 |
| 324                         |                                                                     | Leveren poorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |        |
| 324010                      | 610399          | .                                 | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 3,00                                       | F                                |        |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                            |                                  | 3,00 L |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Flakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |        |
| 324020                      | 610399          | .                                 | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 7,00                                       | F                                |        |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                            |                                  | 7,00 L |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Flakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 324030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 324040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.15 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
| 324050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.15 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                                           | st           |                                            |                                  | L    |
| 324060                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 4,00                                       | F                                | 4,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.15 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking | st           |                                            |                                  | L    |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 33                          |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENPOORT 1,5m</b>                          |              |                                            |                                  |        |
| 331                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                       |              |                                            |                                  |        |
| 331010                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | schuin geplaatste spijlenpoorten.                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 332.                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v.  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigen poort in schuine stand (5%             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond gegraven                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.             |              |                                            |                                  |        |
| 331020                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 332.                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond gegraven                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.             |              |                                            |                                  |        |
| 332                         |                 | . . . . .                         | <b>Leveren palen</b>                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |   |
| 332010                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00 F                                     | 6,00                             | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
| 332020                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00 F                                    | 14,00                            | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
| 332030                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00 F                                     | 6,00                             | L |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |   |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 332040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  | 14,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 2,40 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 333                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 333010                      | 610305          | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                    | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 334.                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 9. Vulling van spijlen:                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 333020                      | 610305                                     | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 334.<br>. . . . . - draaipoot, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 1,2 m<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . .9. . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                                                                                   | st           | 4,00 F                                     |                                  |
| 333030                      | 610305                                     | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 334.<br>. . . . . - draaipoot, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.45 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>. . .9. . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger | st           | 6,00 F                                     |                                  |
| 334                         |                                            | Leveren poorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |      |
| 334010                      | 610399          | .                                 | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 3,00                                       | F                                | 3,00 |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Flakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |      |
| 334020                      | 610399          | .                                 | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 7,00                                       | F                                | 7,00 |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Flakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 |                                                    |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 334030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 334040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |      |
| 334050                      | 610399          | .                                 | Leveren dubbele poort spijlenhek                   | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele    | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, verticaal          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | geplaatst.                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | vergrendeld deel van van 1,8m.                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | bevestiging discusslot om pin te vergrendelen      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 4 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |      |
| 334060                      | 610399          | .                                 | Leveren dubbele poort spijlenhek                   | st           | 4,00                                       | F                                | 4,00 |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele    | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, verticaal          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | geplaatst.                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.45 m                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | vergrendeld deel van van 1,8m.                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | bevestiging discusslot om pin te vergrendelen      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Sablé                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 4 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 34                          |                 |                                   | <b>SPIJLENPOORT 1,8m</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |        |
| 341                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen staanders</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |        |
| 341010                      | 610301          |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor<br>schuin geplaatste spijlenpoorten.<br>Schoorpalen: geen<br>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 342.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m<br>- profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v.<br>bevestigen poort in schuine stand (5%<br>scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.<br>- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>.9. . . . . Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond gegraven<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein<br>- diepte in maaiveld ten minste 1,0m. | st           | 20,00                                      | F                                |        |
| 341020                      | 610301          |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor<br>verticaal geplaatste spijlenpoorten.<br>Schoorpalen: geen<br>9. . . . . Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 342.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m<br>- profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>volledig verticaal geplaatst<br>- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>.9. . . . . Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond gegraven<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein<br>- diepte in maaiveld ten minste 1,0m.                                                                                                        | st           | 20,00                                      | F                                |        |
| 342                         |                 |                                   | <b>Leveren palen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
|                             |                 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |       |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|-------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |       |
| 342010                      | 610399          | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00                                       | F                                | 6,00  |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,80 m                    |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |       |
| 342020                      | 610399          | .                                 | volledig verticaal geplaatst                       |              | 14,00                                      | F                                | 14,00 |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,80 m                    |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |       |
| 342030                      | 610399          | .                                 | profiel: vierkant, 80 x 80 mm                      |              | 6,00                                       | F                                | 6,00  |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | volledig verticaal geplaatst                       |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - totale paallengte: ca. 2,80 m                    |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | volledig verticaal geplaatst                       |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |       |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |       |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 342040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  | 14,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 2,80 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 343                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 343010                      | 610305          | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                    | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 344                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 9. Vulling van spijlen:                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 343020                      | 610305                                                              | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 344<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 1,2 m<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . .9. . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                                                                                    | st           | 4,00                                        | F                                 |
| 343030                      | 610305                                                              | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 344.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.75 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>. . .9. . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger | st           | 6,00                                        | F                                 |
| 344                         |                                                                     | Leveren poorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |        |
| 344010                      | 610399          | .                                 | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 3,00                                       | F                                |        |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                            |                                  | 3,00 L |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |        |
| 344020                      | 610399          | .                                 | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 7,00                                       | F                                |        |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                            |                                  | 7,00 L |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - bovenzijde: zonder puntenkam                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 344030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 344040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.75 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 scharnieren 180 graden                                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
| 344050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.75 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                                           | st           |                                            |                                  | L    |
| 344060                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 4,00                                       | F                                | 4,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.75 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking | st           |                                            |                                  | L    |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                            |                                  |        |
| 35                          |                 | . . . . .                         | <b>SPIJLENPOORT 2,0m</b>                          |              |                                            |                                  |        |
| 351                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                       |              |                                            |                                  |        |
| 351010                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | schuin geplaatste spijlenpoorten.                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 352.                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v.  |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigen poort in schuine stand (5%             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond gegraven                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.             |              |                                            |                                  |        |
| 351020                      | 610301          | . . . . .                         | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.     | st           | 20,00                                      | F                                |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor       |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Schoorpalen: geen                                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 352.                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte         |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton      |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien    |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)     |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Palen:                                            |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - te lood aanbrengen                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - in grond gegraven                               |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton | m3           |                                            |                                  | 1,60 L |
|                             |                 | . . . . .                         | (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond        |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | verspreiden over naastgelegen terrein             |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.             |              |                                            |                                  |        |
| 352                         |                 | . . . . .                         | <b>Leveren palen</b>                              |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |        |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                            |                                  |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 352010                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00                                       | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  | 6,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 3,00 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 352020                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin    | st           |                                            |                                  | 14,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | geplaatste spijlenpoorten.                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 3,00 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 352030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 6,00                                       | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  | 6,00 L  |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 3,00 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 352040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren poortpalen spijlenhekwerk                  | st           | 14,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Het leveren van poortpalen voor           | st           |                                            |                                  | 14,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatste spijlenpoorten.               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Paal van volbad thermisch verzinkt staal,          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - totale paallengte: ca. 3,00 m                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 80 x 80 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde vlak dichtgelast                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van aan te storten gedeelte          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - volledig verticaal geplaatst                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                            |                                  |         |
| 353                         |                 | . . . . .                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 353010                      | 610305          | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                    | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 354.                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | 9. Vulling van spijlen:                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE      DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 353020                      | 610305                                                                   | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 354.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 1,2 m<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                                                                                   | st           | 4,00                                        | F                                 |
| 353030                      | 610305                                                                   | . . . . . Aanbrengen hek.<br>. . . . . Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. . . . . Beweegbaar hek in afrastering<br>. . . . . Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>. . . . . Leverantie volgens paragraaf 354.<br>. . . . . - draaipoort, handmatig bediend<br>. . . . . - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m<br>. . . . . - paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>. . . . . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>. . . . . - staaldikte: 2 mm<br>. . . . . - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>. . . . . - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>. . . . . - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>. . . . . - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>. . . . . - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>. . . . . - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>. . . . . Vulling van spijlen:<br>. . . . . * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>. . . . . * diameter: Ø 26 mm<br>. . . . . * h.o.h. afstand: 150 mm<br>. . . . . * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger | st           | 6,00                                        | F                                 |
| 354                         |                                                                          | Leveren poorten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 354010                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                                                 | st           | 3,00                                       | F                                | 3,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.     | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - discusslot                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
| 354020                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                                                 | st           | 7,00                                       | F                                | 7,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenzijde: zonder puntenkam                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - discusslot                                                                                                                                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                                                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                  |      |
| 354030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                                           | st           |                                            |                                  |      |
| 354040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger<br>Leveren op plaats van verwerking | st           |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
| 354050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger                                                                                           | st           |                                            |                                  | L    |
| 354060                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 4,00                                       | F                                | 4,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.<br>voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.<br>bevestiging discusslot om pin te vergrendelen<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenzijde: zonder puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>- spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger | st           |                                            |                                  | L    |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                  |
| 36                          |                 |                                   | <b>SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                  |
| 363                         |                 |                                   | <b>Aanbrengen poorten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |
| 363010                      | 610305          |                                   | Aanbrengen hek.<br>Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort, met punten, in een vaste constructie, schuin geplaatst.<br>4. Beweegbaar hek in afrastering<br>Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 364.<br>- draaiport, handmatig bediend<br>- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- doorgang: 1,2 m<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>.9. Vulling van spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm<br>* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45° | st           | 10,00                                      | F                                |
| 363020                      | 610305          |                                   | Aanbrengen hek.<br>Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort, met punten, in een vaste constructie, verticaal geplaatst.<br>4. Beweegbaar hek in afrastering<br>Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens paragraaf 364.<br>- draaiport, handmatig bediend<br>- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld<br>- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk<br>- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- doorgang: 1,2 m<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>.9. Vulling van spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                                            | st           | 4,00                                       | F                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 363030                      | 610305          | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                     | st           | 6,00                        | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45° |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbele poort, met punten, in een vaste                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | constructie, verticaal geplaatst.                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 364.                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 6 scharnieren 180 graden                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . 9. .                        | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45° |              |                             |   |                                  |
| 364                         |                 | . . . . .                         | <b>Leveren poorten</b>                                  |              |                             |   |                                  |
| 364010                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                         | st<br>st     | 3,00                        | F | 3,00 L                           |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakkvulling van volbad thermisch verzinkt staal,       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | thermisch verzinkt                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken                  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45° |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                        |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                             |                                   |        |
| 364020                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling spijlenhek                     | st           | 7,00                                        | F                                 |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                             |                                   | 7,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | gepoedercoat.                                      |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011  |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door    |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 45°                                            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                             |                                   |        |
| 364030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                    | st           | 2,00                                        | F                                 |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele     | st           |                                             |                                   | 2,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | poort in een vaste constructie, verticaal          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | geplaatst.                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat.                                          |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | -- paneelhoogte; ca. 1.95 m                        |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m) |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                               |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)   |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door    |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | de boven- en onderligger heen gestoken             |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                 |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                    |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte     |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en     |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                 |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | - spijlen:                                         |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                           |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek    |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | van 45°                                            |              |                                             |                                   |        |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                   |              |                                             |                                   |        |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 364040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling spijlenhek                                                                                                   | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken                                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 364050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                 | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 |                                   | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                             | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken                                           |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°                                                                          |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 364060                      | 610399          | .                                 | Leveren dubbele poort spijlenhek                  | st           | 4,00                        | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele   | st           |                             |   | 4,00 L                           |
|                             |                 | .                                 | poort in een vaste constructie, verticaal         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | geplaatst.                                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | gepoedercoat.                                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | vergrendeld deel van van 1,8m.                    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | bevestiging discusslot om pin te vergrendelen     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Sablé                                             |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)  |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | de boven- en onderligger heen gestoken            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 6 scharnieren 180 graden           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | van 45°                                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                  |              |                             |   |                                  |
| 37                          |                 | .                                 | <b>SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM</b>            |              |                             |   |                                  |
| 373                         |                 | .                                 | <b>Aanbrengen poorten</b>                         |              |                             |   |                                  |
| 373010                      | 610305          | .                                 | Aanbrengen hek.                                   | st           | 5,00                        | F |                                  |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | poort, met puntenkam, in een vaste constructie,   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | schuin geplaatst.                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 4.                                | Beweegbaar hek in afrastering                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | Leverantie volgens paragraaf 374.                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - draaipoort, handmatig bediend                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - bovenste profiel voorzien van puntenkam         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | discusslot                                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | niet-uittilbaar                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - doorgang: 1,2 m                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .                                 | door aan poort met RVS-bevestiging                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .9.                               | Vulling van spijlen:                              |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 373020                      | 610305          | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)               | st           | 2,00                        | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | poort, met punten, in een vaste constructie,      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verticaal geplaatst.                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 374.                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenste profiel voorzien van puntenkam         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 3 scharnieren 180 graden           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Vulling van spijlen:                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |
| 373030                      | 610305          | . . . . .                         | Aanbrengen hek.                                   | st           | 3,00                        | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | dubbele poort, met punten, in een vaste           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | constructie, verticaal geplaatst.                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Beweegbaar hek in afrastering                     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ongecoat of gepoedercoat.                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 374.                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - draaipoort, handmatig bediend                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenste profiel voorzien van puntenkam         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - zonder deurbeslag                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 6 scharnieren 180 graden           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | niet-uittilbaar                                   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - doorgang: 1,2 m                                 |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | door aan poort met RVS-bevestiging                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Vulling van spijlen:                              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                               |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                          |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 374                         |                 |                                   | <b>Leveren poorten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                             |   |                                  |
| 374010                      | 610399          |                                   | Leveren enkele poort spijlenhek<br>Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort met puntenkam in een vaste constructie, schuin geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenste profiel voorzien van puntenkam<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging<br>discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                                                                         | st<br>st     | 2,00                        | F | 2,00 L                           |
| 374020                      | 610399          |                                   | Leveren vlakvulling spijlenhek<br>Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort met puntenkam in een vaste constructie, schuin geplaatst.<br>Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.<br>- paneelhoogte; ca. 1.95 m<br>- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)<br>- bovenste profiel voorzien van puntenkam<br>- staaldikte: 2 mm<br>- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging<br>discusslot<br>- zonder deurbeslag<br>- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar<br>- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging<br>spijlen:<br>* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>* diameter: Ø 26 mm<br>* h.o.h. afstand: 150 mm | st<br>st     | 3,00                        | F | 3,00 L                           |
|                             |                 |                                   | Leveren op plaats van verwerking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 374030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren enkele poort spijlenhek                                                                                                  | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                              | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | -- paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenste profiel voorzien van puntenkam                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | zonder deurbeslag                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 3 scharnieren 180 graden                                                                                            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlen:                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 374040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren vlakvulling spijlenhek                                                                                                   | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort met puntenkam in een vaste constructie, verticaal geplaatst.                | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - bovenste profiel voorzien van puntenkam                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | discusslot                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | zonder deurbeslag                                                                                                                |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | voorzien van 3 scharnieren 180 graden                                                                                            |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | spijlen:                                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |      |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
| 374050                      | 610399          | .                                 | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                 | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort met puntenkam in een vaste constructie, verticaal geplaatst.               | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | bevestiging discusslot om pin te vergrendelen                                                                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt                                                                                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - bovenste profiel voorzien van puntenkam                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
| 374060                      | 610399          | .                                 | Leveren dubbele poort spijlenhek                                                                                                 | st           | 2,00                                       | F                                | 2,00 |
|                             |                 | .                                 | Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort met puntenkam in een vaste constructie, verticaal geplaatst.               | st           |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.                                                                   |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelhoogte; ca. 1.95 m                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.                                             |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | bevestiging discusslot om pin te vergrendelen                                                                                    |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011                                      |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)                                                                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - bovenste profiel voorzien van puntenkam                                                                                        |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - staaldikte: 2 mm                                                                                                               |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - zonder deurbeslag                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar                                 |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | - spijlen:                                                                                                                       |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * diameter: Ø 26 mm                                                                                                              |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | * h.o.h. afstand: 150 mm                                                                                                         |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 |                                                                                                                                  |              |                                            |                                  |      |
|                             |                 | .                                 | Leveren op plaats van verwerking                                                                                                 |              |                                            |                                  |      |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |               |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|                             |                                   |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |               |
| 38                          |                                   |                                   | <b>TOEBEHOREN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                             |                                   |               |
| 380010                      | 610301                            |                                   | Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.<br>Betreft: Het aanbrengen van een aanslagpaal<br>t.b.v. het voorkomen van het doorslaan van het<br>hekwerk.<br>Schoorpalen: geen<br>9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat of gepoedercoat.<br>Leverantie volgens bestekpost 380020 of 380030<br>- hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m<br>- profiel: vierkant, 60 x 60 mm<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>- voorzien van een rubberen opvangstuk, dikte ca.<br>10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door<br>aan paal met RVS-bevestiging<br>9. Palen:<br>- te lood aanbrengen<br>- in grond gegraven<br>- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton<br>(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond<br>verspreiden over naastgelegen terrein<br>- diepte in maaiveld ten minste 0,7m. | st           | 40,00                                       | F                                 |               |
| 380020                      | 610399                            |                                   | Leveren aanslagpaal spijlenhekwerk<br>Betreft: Het leveren van aanslagpalen voor<br>schuine en verticaal geplaatste spijlenpoorten.<br>Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>ongecoat.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m<br>- totale paallengte: ca. 1,00 m<br>- thermisch verzinkt<br>- profiel: vierkant, 80 x 80 mm<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>- volledig verticaal geplaatst<br>- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                                                                                                                       | st<br>st     | 10,00                                       | F                                 | 0,75<br>10,00 |
| 380030                      | 610399                            |                                   | Leveren poortpalen spijlenhekwerk<br>Betreft: Het leveren van aanslagpalen voor<br>schuine en verticaal geplaatste spijlenpoorten.<br>Paal van volbad thermisch verzinkt staal,<br>gepoedercoat.<br>- hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m<br>- totale paallengte: ca. 1,00 m<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:<br>zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011<br>- staaldikte: 2 mm<br>- bovenzijde vlak dichtgelast<br>- ter plaatse van aan te storten gedeelte<br>voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS<br>draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton<br>- volledig verticaal geplaatst<br>- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien<br>van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)<br>Leveren op plaats van verwerking                                                                                                                                                                       | st<br>st     | 30,00                                       | F                                 | 30,00         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |         |
| 380040                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen grondgrendelblok.<br>Betreft: grondgrendelblok t.b.v. vergrendelen van<br>dubbele poort.met grendel.<br>Leverantie volgens bestekpost 380050.<br>Afmetingen (lxbxh): 250x300x200mm<br>Voorzijde afgeschuind.<br>Opvangruimte boven sleuf ca. 15mm verdiept.<br>Aanbrengen in maaiveld. | st           | 40,00                                      | F                                |         |
| 380050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren grondgrendelblok.<br>Betreft: grondgrendelblok t.b.v. vergrendelen van<br>dubbele poort.met grendel.<br>Afmetingen (lxbxh): 250x300x200mm<br>Voorzijde afgeschuind.<br>Opvangruimte boven sleuf ca. 15mm verdiept.<br>Aanbrengen in maaiveld.                                             | st<br>st     | 40,00                                      | F                                | 40,00 L |
| 380060                      | 610399          | . . . . .                         | Meerkosten sparing Europrofiel cilinder<br>Betreft: de meerkosten voor het leveren van een<br>poort met sparing voor Europrofiel cilinder<br>en bijbehorende slotplaat op de poortpaal.<br>Leveren als onderdeel van de poort en poortpalen.                                                      | st           | 20,00                                      | F                                |         |
| 380070                      | 610399          | . . . . .                         | Meerkosten druk-/draaiknop<br>Betreft: de meerkosten voor het leveren van een<br>poort met deurbeslag van kindveilige<br>druk-/draaiknop sluiting met driepuntsluiting<br>en bijbehorende slotplaat op de poortpaal.<br>Leveren als onderdeel van de poort en poortpalen.                         | st           | 25,00                                      | F                                |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 4                           |                 | . . . . .                         | <b>REPARATIE HEKWERKEN</b>                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 41                          |                 | . . . . .                         | <b>VERWIJDEREN ONDERDEEL</b>                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 410010                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen dranger                                | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kapotte of te vervangen dranger.          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief het demonteren van alle                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigingsmiddelen en montagematerialen          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |  |
| 410020                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen lip                                    | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kapotte of te vervangen lippen t.b.v.     |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | bevestigen hekwerkdelen of sloten.                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | D.m.v. zagen of slijpen.                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |  |
| 410030                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen spijl                                  | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kapotte of te vervangen spijl.            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijl straks afslijpen langs liggers.              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |  |
| 410040                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen druk-/draaiknop                        | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: kapotte of te vervangen druk-/draaiknop . |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |  |
| 42                          |                 | . . . . .                         | <b>AANBRENGEN ONDERDEEL</b>                        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |
| 420010                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen dranger                                 | st           | 25,00                                      | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: ontbrekende of te vervangen dranger.      |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Inclusief alle bevestigingsmiddelen.               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Poort-/deurdranger met zuiger en cilinder:         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Leverantie volgens paragraaf 43.                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - materiaal: RVS                                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - openingshoek: tot max 110°                       |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - gewicht per deurvleugel: max 80kg                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - afmeting deurvleugel: 750-1200 mm                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte deurvleugel: max. 2500 mm                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief bevestigingsconsole                    |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - sluitkracht: 10-25 Nm                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | - sluitsnelheid: traploos instelbaar               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 420020                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen spijl<br>Betreft: ontbrekende of te vervangen verzinkte<br>spijl.<br>Spijl:<br>Leverantie volgens paragraaf 43.<br>- volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.<br>- lengte 0,80m - 2,0m<br>- verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>- diameter: Ø 26 mm<br>- h.o.h. afstand: conform bestaand.<br>- constructie: spijl tussen onder- en bovenligger.<br>Voorbehandelen liggers:<br>- zinkresten verwijderen<br>- ontvetten.<br>- kaal metaal glad schuren.<br>Vastlassen spijl aan liggers<br>- lasnaden glad afwerken<br>Verzinken<br>- aanbrengen in-situ verzinklaag op lasnaden                                                                                                                                   | st           | 25,00                                      | F                                |  |
| 420030                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen spijl<br>Betreft: ontbrekende of te vervangen verzinkte<br>spijl.<br>Spijl:<br>Leverantie volgens paragraaf 43.<br>- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating<br>- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of<br>Sablé<br>- lengte 0,80m - 2,0m<br>- verticaal (t.o.v. liggers in 90°)<br>- diameter: Ø 26 mm<br>- h.o.h. afstand: conform bestaand.<br>- constructie: spijl tussen onder- en bovenligger.<br>Voorbehandelen liggers:<br>- verfresten verwijderen<br>- ontvetten.<br>- kaal metaal glad schuren.<br>Vastlassen spijl aan liggers<br>- lasnaden glad afwerken<br>Schilderen<br>- aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen<br>- type: polyurethane verf (kleur conform<br>betreffende hekwerk) | st           | 25,00                                      | F                                |  |
| 420040                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen druk-/draaiknop<br>Betreft: ontbrekende of te vervangen<br>deurkrup/-knop<br>Leverantie volgens paragraaf 43.<br>Kindveilige druk-/draaiknop sluiting met<br>driepuntsluiting waarbij 1 of meerdere punten<br>tegelijktijd (met een druk van 2 kg.) ingedrukt<br>moeten worden om te openen.<br>Materiaal ; Poliamide met roestvast stalen<br>voorplaat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           | 25,00                                      | F                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 420050                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbengen lip                                      | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: lippen t.b.v. vervangen van kapotte of    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | te vervangen bevestigingen van hekwerkdelen of     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | sloten.                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Lip                                                | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - dikte 8mm                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorbehandelen hekwerkdeel:                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zinkresten verwijderen                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ontvetten.                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kaal metaal glad schuren.                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vastlassen spijl aan liggers                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lasnaden glad afwerken                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verzinken                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - aanbrengen in-situ verzinklaag op lasnaden       |              |                                            |                                  |         |
| 420060                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbengen lip - kleur                              | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: lippen t.b.v. vervangen van kapotte of    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | te vervangen bevestigingen van hekwerkdelen of     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | sloten.                                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Lip                                                | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van coating       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kleur coating: nader te bepalen RAL of Sablé     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - dikte 8mm                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Voorbehandelen hekwerkdeel:                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zinkresten verwijderen                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ontvetten.                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kaal metaal glad schuren.                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vastlassen spijl aan liggers                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lasnaden glad afwerken                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Schilderen                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - type: polyurethane verf (kleur conform           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | betreffende hekwerk)                               |              |                                            |                                  |         |
| 43                          |                 | . . . . .                         | <b>LEVEREN ONDERDEEL</b>                           |              |                                            |                                  |         |
| 430010                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren dranger                                    | st           | 25,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Poort-/deurdranger met zuiger en cilinder:         | st           |                                            |                                  | 25,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - materiaal: RVS                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - openingshoek: tot max 110°                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - gewicht per deurvleugel: max 80kg                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - afmeting deurvleugel: 750-1200 mm                |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - hoogte deurvleugel: max. 2500 mm                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - inclusief bevestigingsconsole                    |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - sluitkracht: 10-25 Nm                            |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - sluitsnelheid: traploos instelbaar               |              |                                            |                                  |         |
| 430020                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren spijl                                      | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijl:                                             | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lengte 1,0m                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
| 430030                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren spijl                                      | st           | 10,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijl:                                             | st           |                                            |                                  | 10,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lengte 2,0m                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
| 430040                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren spijl                                      | st           | 20,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijl:                                             | st           |                                            |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Sablé                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lengte 1,0m                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 430050                      | 610399          | . . . . .                         | Leveren spijl                                      | st           | 20,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Spijl:                                             | st           |                                            |                                  | 20,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Sablé                                              |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lengte 2,0m                                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - diameter: Ø 26 mm                                |              |                                            |                                  |         |
| 430060                      | 610399          | . . . . .                         | Pas maken spijl                                    | st           | 60,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: nieuw geleverde spijlen.                  |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Pas maken d.m.v. zagen of slijpen.                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |         |
| 44                          |                 | . . . . .                         | <b>VASTZETTEN ONDERDEEL</b>                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |
| 440010                      | 610399          | . . . . .                         | Vastzetten spijl                                   | st           | 25,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestreft loszittende of slechte verbindingen van   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verzinkte spijlen.                                 |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | De werkzaamheden bestaan uit:                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorbehandelen                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lassen                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - verzinken                                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verrekening vindt plaats per verbinding.           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | VOORBEHANDELEN                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - zinkresten verwijderen                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ontvetten.                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kaal metaal glad schuren.                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | LASSEN                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lasnaden glad afwerken                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | VERZINKEN                                          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - aanbrengen in-situ verzinklaag                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |         |
| 440020                      | 610399          | . . . . .                         | Vastzetten spijl                                   | st           | 25,00                                      | F                                |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Bestreft loszittende of slechte verbindingen van   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | gecoate spijlen.                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | De werkzaamheden bestaan uit:                      |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - voorbehandelen                                   |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lassen                                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - schilderen                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Verrekening vindt plaats per verbinding.           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | VOORBEHANDELEN                                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - verfresten verwijderen                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - ontvetten.                                       |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - kaal metaal glad schuren.                        |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | LASSEN                                             |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - lasnaden glad afwerken                           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | SCHILDEREN                                         |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | - type: polyurethane verf (kleur conform           |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | betreffende hekwerk)                               |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materialen vervoeren naar een          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | inrichting met een door het bevoegd gezag          |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         | verleende omgevingsvergunning.                     |              |                                            |                                  |         |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |         |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 8                           |                 |                                   | <b>ALGEMEEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |  |
| 82                          |                 |                                   | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                  |  |
| 820010                      | 620399          |                                   | Aanbrengen geleidebaken<br>Het ter beschikking stellen van de tijdelijke<br>verkeersmaatregelen: geleidebaken<br>Kunststof geleidebaken uit twee stukken<br>gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.<br>- voetmaat 60 x 60 mm, versterkt<br>- klasse II.<br>- voeten verzwaaard ter voorkoming van<br>verplaatsing als gevolg van de wind<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                  | st           | 50,00                                      | F                                |  |
| 820020                      | 620399          |                                   | Instandhouden geleidebaken<br>Het instandhouden de tijdelijke<br>verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering.<br>Kunststof geleidebaken uit twee stukken<br>gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.<br>- voetmaat 60 x 60 mm, versterkt<br>- klasse II.<br>- voeten verzwaaard ter voorkoming van<br>verplaatsing als gevolg van de wind<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                  | dag          | 100,00                                     | F                                |  |
| 820030                      | 620399          |                                   | Verwijderen geleidebaken<br>Het verwijderen van de tijdelijke<br>verkeersmaatregelen: geleidebaken<br>Kunststof geleidebaken uit twee stukken<br>gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.<br>- voetmaat 60 x 60 mm, versterkt<br>- klasse II.<br>- voeten verzwaaard ter voorkoming van<br>verplaatsing als gevolg van de wind<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           | 50,00                                      | F                                |  |
| 83                          |                 |                                   | <b>PROEFSLEUVEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                  |  |
| 830010                      | 240203          |                                   | Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven<br>niet toegestaan -<br>7. In vaste grond, met veel hinder van aanwezige<br>kabels, leidingen of boomwortels<br>9. Gemiddelde diepte: 1,00 m<br>4. Sleufbreedte 0,60 m<br>2. Betreft bestaand kabel- of leidingtracé<br>1. Tijdens het aanvullen het uitgekomen<br>afdek materiaal opnieuw aanbrengen<br>9 De gevonden kabels en leidingen moeten worden<br>vastgelegd op tekeningen en de diepte t.o.v.<br>maaiveld en met maatvoering t.o.v. vaste punten<br>moet worden vastgelegd door middel van<br>een foto met een baak erop.<br>Rapportage digitaal aanleveren aanleveren aan de<br>directie. | m            | 200,00                                     | F                                |  |
| 84                          |                 |                                   | <b>BESCHERMENDE VOORZIENINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                             |                                   |  |
| 840010                      | 610399          | . . . . .                         | Aanbrengen rijplaten (kunststof).<br>Het instandhouden de tijdelijke<br>verkeersmaatregelen gedurende de<br>uitvoering. Betreft: het beschermen van<br>verhardingen, valondergronden en gazons,<br>gedurende werkzaamheden met materieel dat<br>beschadigingen kan veroorzaken.<br>Hoeveelheid per locatie < 20m<br>Enkele strook (stroken) in de lengterichting.<br>Met materiaal van de aannemer                                                                           | m            | 50,00                                       | F                                 |  |
| 840020                      | 610399          | . . . . .                         | Instandhouden rijplaten (kunststof).<br>Het instandhouden van kunststof rijplaten<br>gedurende de uitvoering.<br>De hoeveelheid resultaatverplichting wordt per<br>week verrekend.<br>Hoeveelheid per locatie < 20m<br>Enkele strook (stroken) in de lengterichting.<br>Verrekening per meter per dag.<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                      | dag          | 100,00                                      | F                                 |  |
| 840030                      | 610399          | . . . . .                         | Verwijderen rijplaten (kunststof).<br>Het verwijderen van kunststof rijplaten.<br>Met materiaal van de aannemer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m            | 50,00                                       | F                                 |  |
| 85                          |                 | . . . . .                         | <b>VERGUNNINGEN EN MELDINGEN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |  |
| 850010                      | 610199          | . . . . .                         | Aanvraag Wior vergunning.<br>Betreft het aanvragen van een Wior-vergunning.<br>Inclusief legeskosten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | st           | 20,00                                       | F                                 |  |
| 850020                      | 610199          | . . . . .                         | Uitvoeren klic-melding - oriëntatieverzoek<br>Melding ter voorbereiding van locatiebepaling<br>hekwerk.<br>Een afschrift van de melding en ontvangen<br>gegevens binnen 2 werkdagen aan de directie<br>versturen.                                                                                                                                                                                                                                                            | keer         | 50,00                                       | F                                 |  |
| 850030                      | 610199          | . . . . .                         | Uitvoeren klic-melding - graafmelding<br>Melding ter voor voorbereiding van mechanische<br>graafwerkzaamheden.<br>Een afschrift van de melding en ontvangen<br>gegevens voor uitvoering aan de directie<br>versturen.                                                                                                                                                                                                                                                        | keer         | 50,00                                       | F                                 |  |
| 86                          |                 | . . . . .                         | <b>CATALOGUS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |  |
| 860010                      | 610199          | . . . . .                         | Opstellen catalogus<br>Door de leverancier moet een digitale catalogus<br>worden opgesteld met alle typen hekwerk die<br>conform deze RAW-raamovereenkomst leverbaar zijn.<br>De catalogus dient in PDF-bestand aangeleverd te<br>worden.<br>Per type hekwerk dient de volgende informatie<br>opgenomen te worden:<br>- beschikbare afmetingen<br>- beschikbare kleuren, inclusief kleurenbalk- of<br>waaier<br>- foto's van het type hekwerk<br>- prijs per type of variant | st           | 1,00                                        | F                                 |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                     | OMSCHRIJVING | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6   |              |              |                                            |                                  |
| 9                           |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Staartposten |              |                                            |                                  |

### **3. B e p a l i n g e n**



HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief**

**01 01 Algemene bepalingen**

**01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.  
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website ([www.crow.nl](http://www.crow.nl)).  
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAWwebsite: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 zijn van toepassing, de Standaard RAW Bepalingen zoals opgenomen in de definitieve tekst 'Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016'.
- 05 Het document 'Actualisering 01.21 RAW-raamovereenkomst, juli 2016' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: [www.crow.nl/raw](http://www.crow.nl/raw).

**01 01 10 Overige algemene bepalingen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.01.10 van de Standaard is de schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade, die het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 04 van de Standaard bedoelde voorwerpen of stoffen, voor rekening van de aannemer.

**01 01 13 Aanvullende en afwijkende bepalingen op de UAV 2012**

- 01 In aanvulling op paragraaf 2 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat van de raamovereenkomst of een gedeelte daarvan, geen gedrukte versie wordt verstrekt, maar een automatisch leesbare versie zowel in pdf-formaat als in een andere automatisch leesbare vorm. Deze in pdf-verstreckte versie dient te worden beschouwd als de raamovereenkomst in de zin van de UAV 2012.  
De verstreckte versies in andere automatisch leesbare vormen dienen slechts als hulpmiddel te worden beschouwd waaraan door de opdrachtgever en door de aannemer jegens elkander geen rechten kunnen worden ontleend.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 lid 3 c van de UAV 2012 wordt bepaald, dat tot de verplichtingen van de aannemer tevens wordt gerekend het betalen van haven- en sluisgelden.
- 03 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de UAV 2012 dient het in te zetten verantwoordelijk en leidinggevend personeel de Nederlandse taal in woord en geschrift te beheersen.
- 04 Aan paragraaf 12 lid 2 van de UAV 2012 wordt de volgende bepaling toegevoegd:  
"of (d) waarvan de aannemer ten tijde van de oplevering wist of behoorde te weten dat het werk of enig onderdeel het bevat".
- 05 De laatste zin van paragraaf 15 lid 1 van de UAV 2012 aanvullen met:  
Hij vrijwaart als dan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 06 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 zal, indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land gegeven opdrachten van de directie niet nakomt of de in de raamovereenkomst gegeven voorschriften niet naleeft, per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,--.
- 07 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 30 lid 1 van de UAV 2012 draagt de directie zorg voor het aanbrengen, in stand houden en verwijderen van verkeersmaatregelen, die buiten het werkterrein vallen maar noodzakelijk zijn voor de uitvoering.
- 08 In aanvulling op paragraaf 35 lid 1 van de UAV 2012 wordt bepaald dat meerwerk op de deelopdracht, zoals bedoeld in de leden 1a, 1c en 1e van paragraaf 35, zal worden verrekend op basis van voorcalculatie van de kostprijs van de uit te voeren werken, verhoogd met een percentage ter dekking van algemene kosten en winst & risico gelijk aan het bij de inschrijving overeengekomen percentage

HFD PAR ART LID

algemene kosten en winst & risico met een maximum van 10 %. Wanneer werkzaamheden uit de deelopdracht, als gevolg van in dit lid genoemd meerwerk, niet worden uitgevoerd, zal voor die niet uitgevoerde werkzaamheden een verrekening plaatsvinden van de bijbehorende algemene kosten en kosten winst & risico van dat deel welke de in dit lid genoemde 10% overschrijdt. De voorcalculatie dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.

- 09 In afwijking van paragraaf 36 lid 2 van de UAV 2012 is de directie uitsluitend bevoegd tot het opdragen van meerwerken, die noodzakelijk zijn voor een goede voortgang van het werk, mits de som van de gemoeide bedragen niet hoger is dan het in de opdrachtbrief vermelde bedrag.
- 10 In aanvulling op paragraaf 40 lid 11 van de UAV 2012 stelt de directie binnen 14 dagen na de laatste onderhoudstermijn de eindafrekening op. De door de directie ondertekende eindafrekening wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie.
- 11 Partijen sluiten de toepasselijkheid van paragraaf 49 van de UAV 2012 en de artikelen 01.15.03 en 01.15.04 van de Standaard 2015 uitdrukkelijk uit.
- 12 In afwijking op paragraaf 49 van de UAV 2012 zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die daarvan uitvloeisel mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

**01 02 02 Opneming**

- 01 In afwijking van artikel 01.02.02 lid 01 van de Standaard geschiedt de opneming door de aannemer in overleg met de directie.

**01 02 04 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 De aannemer vult wekelijks een invulstaat in en dient de staat wekelijks, uiterlijk de dinsdag vóór 12:00 uur na het verstrijken van desbetreffende week, ter acceptatie in bij de directie.
- 02 De directie levert binnen twee werkdagen een weekstaat ter ondertekening in bij de aannemer. De aannemer ondertekent de weekstaat en zendt de staat binnen een werkdag retour aan de directie.
- 03 In aanvulling op artikel 01.02.04 van de Standaard stelt de directie binnen een week na datum van opneming bedoeld in artikel 01.02.02 de termijn berekening op. De door de directie ondertekende termijnstaat wordt in tweevoud ter ondertekening aan de aannemer voorgelegd; één ondertekend exemplaar wordt door de aannemer binnen een week geretourneerd aan de directie

**01 02 05 RAW-raamovereenkomst: verschijnen van de betalingstermijn van een deelopdracht**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

**01 05 Betalingsregelingen: declaraties**

HFD PAR ART LID

**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 De declaratie dient in pdf-formaat te worden gezonden aan: [facturen@amsterdam.nl](mailto:facturen@amsterdam.nl).
- 02 Bij de declaratie dient het origineel van de in artikel 01.02.04 lid 03 bedoelde berekening van de betalingstermijn en indien van toepassing het originele formulier opdracht uit volmacht en/of aanvullende opdracht te worden gevoegd.
- 03 Binnen 6 weken na de laatste onderhoudstermijn\* dient de einddeclaratie ontvangen te zijn. Op deze declaratie dient duidelijk vermeld te worden het woord "einddeclaratie".
- 04 Onder de datum van betaling van de declaratie dient te worden verstaan de datum van afschrijving op het dagafschrift aan de opdrachtgever.
- 05 Op de declaraties dienen de volgende gegevens uit de opdrachtbrief te worden vermeld:
  - Besteknummer
  - Routecode
  - Bedrijfseenheid (kostenplaats)
  - Opdrachtgever
  - Inkoopordernummer

**01 07 Zekerheidstelling**

**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.07.01 lid 01 wordt er van de aannemer geen zekerheid verlangd.
- 02 Het bepaalde in paragraaf 43a lid 8 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

**01 08 Bijdragen**

**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

**01 09 Kabels en leidingen**

**01 09 01 Algemeen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.09 van de Standaard moeten brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen steeds bereikbaar en/of bedienbaar zijn.

**01 09 04 Bovengrondse kabels en leidingen**

- 01 Bij het uitvoeren van werkzaamheden in de nabijheid van spoor- en/of tramwerken dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de eisen/normen gesteld door de beheerder van spoorwegen en/of traminfrastructuur.
- 02 Eisen en normen met betrekking tot de werkzaamheden genoemd in lid 01 zijn verkrijgbaar bij:
  - GVB betreffende traminfrastructuur;
  - Prorail betreffende spoorwegen.

**01 11 Verband met andere werken**

**01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**

**01 12 03 Verwijderen verontreiniging op wegen**

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer, indien tijdens of als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden materialen op of in de openbare ruimte terecht komen, de bovengenoemde materialen terstond te verwijderen.

HFD PAR ART LID

**01 12 06 Tractoren**

- 01 Het is niet toegestaan binnen de bebouwde kom van Amsterdam tractoren te gebruiken voor werkzaamheden en/of vervoeren van materieel, met uitzondering van het onderhouden van sloten en slootkanten. Deze maatregel is beoogd om de verkeersveiligheid te verbeteren. Onder een tractor wordt verstaan een "landbouw- of bosbouwtrekker als bedoeld in artikel 1.1. Regeling voertuigen".

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 06 Algemeen**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012 verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd omvattende:  
- plan voor het omgaan met alle vrijgekomen materialen\

**01 13 08 Kortingsbepaling in te dienen documenten**

- 01 Indien de directie constateert dat de aannemer werkzaamheden uitvoert zonder dat de voor deze werkzaamheden relevante documenten bij de directie zijn ingediend, dan wel dat er wordt gewerkt met documenten die niet zijn voorzien van de aanduiding "geaccepteerd", zal door de directie, na een eenmalige en algemene schriftelijke waarschuwing, op de eerstvolgende termijn een bedrag worden ingehouden van € 1.000,- per eerder genoemd document / incident.
- 02 Indien blijkt dat bij het verschijnen van de termijn een betreffend document nog steeds niet is ingediend dan wel werkzaamheden zijn uitgevoerd zonder geaccepteerde document, zal een bedrag van € 5.000,- per betreffend document /incident worden ingehouden.
- 03 Het gestelde in lid 01 en 02 is van toepassing op alle door de aannemer te verstrekken documenten.
- 04 Het gestelde in 01 tot en met 03 laat onverlet de bevoegdheid van de opdrachtgever om nakoming te vorderen en/of voor rekening van de aannemer zodanige maatregelen te nemen als hij ten nutte van het werk dienstig oordeelt en onverminderd het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding.

**01 14 Bouwstoffen****01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
  - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
  - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
  - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
  - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
  - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
  - voor het GASTEC QA-keur bij Kiwa Gas Technology te Apeldoorn.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 07 De directie keurt de door de aannemer te leveren bouwstoffen overeenkomstig het bepaalde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

**01 14 05 Besluit bodemkwaliteit**

- 01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard dienen betonnen producten vervaardigd van 'duurzaam beton' te zijn voorzien van een NL BSB Productcertificaat waarin is verklaard dat de producten bij aflevering voldoen aan de in het productcertificaat vastgelegde milieu hygiënische specificaties en voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

**01 14 06 Duurzaam beton**

- 01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productbladen>. Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NENEN 12620.
- 02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productbladen>. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
- 03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een leverancier die verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

**01 14 07 Leveren bouwstoffen**

- 03 Indien, in de raamovereenkomst, niet anders is aangegeven, dient gerekend te worden met nieuw te leveren materialen.

**01 14 08 Richtlijnen gebruik materialen/hulpmaterialen**

- 01 Hout en houtachtige materialen moeten afkomstig zijn uit FSC-gecertificeerde bossen en voorzien van 100%-label.

**01 15 Garantie**

**01 15 03 Bemiddeling**

- 01 In afwijking op het bepaalde in artikel 01.15.03 van de Standaard zullen alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd - die naar aanleiding van de overeenkomst of van de overeenkomsten, die die daarvan uitvloeien mochten zijn, tussen opdrachtgever en aannemer mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de Burgerlijke Rechter te Amsterdam.

**01 16 Verzekeringen**

**01 16 03 Aansprakelijkheidsverzekering**

- 01 De aannemer en de bij het werk betrokken onderaannemers zullen voor eigen rekening moeten zorg dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van aannemersmateriaal bij de uitvoering van het werk. Objecten waarvoor een verzekering krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van deze wet alsmede tegen het werkrisico, door hem/hen verzekerd te zijn. Niet door de in vorige zin bedoelde verzekering gedekte motorrijtuigen mogen niet voor het werk worden gebruikt. Voorts dient de aannemer er zorg voor te dragen dat zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid voor een bedrag van minimaal € 2.500.000,- is verzekerd krachtens een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die onder meer dekking moet bieden voor de werkgeversaansprakelijkheid uit hoofde van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek en voor aanspraken verband houdende met dood en/of letsel van de bij de bouw betrokkenen. Voor deze verzekering dient de opdrachtgever als medeverzekerde te zijn opgenomen. Het eigen risico per gebeurtenis van deze verzekering mag niet meer dan € 2.500,- bedragen.

**01 17 Vrijgekomen materialen**

HFD PAR ART LID

**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In afwijking op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard zijn de acceptatiekosten voor (verontreinigde) grond voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 03 van de Standaard wordt bepaald dat de aannemer zorg draagt voor de benodigde begeleidingsbrieven, behoudens de begeleidingsbrieven voor het vervoeren van grond.

**01 17 08 Bewijs van ontvangst**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard dient de aannemer een afgestempeld en door de ontvanger getekend exemplaar van de begeleidingsbrief, welke voorzien moet zijn van een weegbon, binnen 24 uur of de eerstvolgende werkdag na afgifte te retourneren bij de toezichthouder en/of de directie van het werk. De begeleidingsbrief moet zijn voorzien van het besteknummer.
- 02 In aanvulling op artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard moet de aannemer aan te tonen dat vrijkomende steen of steenachtige materialen, conform de BRL 2506 daadwerkelijk worden verwerkt in beton en/of betonproducten.

**01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegebouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.
- 04 Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die beschikt over het BRL 2506 certificaat.

**01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen**

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden worden opgeslagen en/of gescheiden worden vervoerd.

**01 17 12 Vrijgekomen teerhoudende materialen**

- 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

**01 19 Arbeidsomstandigheden****01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 03 De aannemer legt voor aanvang van het werk, uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen een V&G-plan voor de uitvoeringsfase voor aan de directie. Hierin dienen de maatregelen aangegeven te worden ter beperking of ter vermindering van de in de ontwerpfase geïnventariseerde en overige optredende risico's.
- 04 De aannemer moet een minimaal niveau van risicobeheersing voor de basishygiëne in acht nemen. De minimale standaard maatregelen t.b.v. de basishygiëne zijn beschreven in bepaling 17 van de technische bepalingen.

HFD PAR ART LID

**01 21 RAW-raamovereenkomst**

**01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.04 lid 01 van de Standaard is het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage voor 'korting' ook van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

**01 21 06 Bijkomende werkzaamheden bij een te verstrekken deelopdracht**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 2 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd  
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.  
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.
- 02 In afwijking op artikel 01.21.06 lid 3 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd  
De prijzen per eenheid dienen vergezeld te gaan van een gedetailleerde begroting in uren, materieel, materiaal, onderaanneming (ook uitgesplitst in uren, personeel, materieel en materiaal). Alleen op deze wijze aangeboden meer werk komt in aanmerking voor beoordeling.  
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

**01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.08 lid 03 van de Standaard geldt:  
Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge van artikel 01.21.06 lid 02 worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen uitgevoerd.  
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing met een maximum van 10%.

**01 21 09 RAW-raamovereenkomst: omzetgarantie**

- 01 De opdrachtgever garandeert niet dat de aannemer onder de RAW-raamovereenkomst een bepaalde minimale omzet zal behalen.

**01 21 10 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond- weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \_\_\% , \text{ waarin:}$$
  
B01 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;  
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.  
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:  
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \_\_\% , \text{ waarin:}$$
  
B0n = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;  
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.  
Indexeringspercentage afronden op tienden.

HFD PAR ART LID

**01 21 13 RAW-raamovereenkomst: maximale waarde**

- 01 De maximale waarde van deze RAW-raamovereenkomst per perceel is € 3.360.000,- exclusief omzetbelasting gedurende de gehele looptijd van de RAW-overeenkomst inclusief alle benoemde verlengingsopties.

**01 23 Communicatie****01 23 01 Gebruik van de VISI-systematiek**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van de Standaard, is in dit bestek voorgescreven.
- 02 In aanvulling op artikel 01.23.01 lid 04 van de Standaard. Het uitgangspunt is dat er buiten het gezamenlijke VISI dossier geen formeel contractdossier bestaat. Alle formele communicatie en uitwisseling van documenten moet in VISI plaatsvinden en wordt daarmee vastgelegd. Aannemer en opdrachtgever leggen eventuele aanvullende (werk-)afspraken hierover in VISI vast.

**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.

**01 26 Social Return****01 26 02 Algemeen**

- 01 De gemeente Amsterdam heeft als doelstelling dat haar investeringen, naast het 'gewone' rendement, ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Daarom vraagt de gemeente haar aannemers een bijdrage te leveren aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, of aan andere sociale opgaven in de stad. Voor meer informatie over het Social Return beleid van de gemeente Amsterdam, zie: [www.amsterdam.nl/socialreturn](http://www.amsterdam.nl/socialreturn).
- 02 Bureau Social Return adviseert en ondersteunt gemeentelijke opdrachtgevers en opdrachtnemers van de gemeente Amsterdam bij de implementatie en uitvoering van Social Return. Ook is Bureau Social Return verantwoordelijk voor de monitoring en de controle van de invulling van Social Return verplichtingen van opdrachtnemers.

**01 26 03 Bijzondere uitvoeringsvoorwaarde Social Return**

- 01 De aannemer is verplicht om tenminste 2% van de omzet over de gehele overeenkomst periode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return.
- 02 Aansluitend op het feit dat de gemeente Amsterdam Social Return toepast bij opdrachten boven € 214.000,- excl. btw, vervalt de Social Return verplichting voortvloeiend uit art. 01.26.03 lid 01 bij akkoord van de opdrachtgever, wanneer de aannemingssom lager uitvalt dan € 214.000,-.

**01 26 04 Procedure na gunning**

- 01 Uiterlijk zeven werkdagen na definitieve gunning dient de aannemer contact op te nemen met het Bureau Social Return van de gemeente Amsterdam via: [social.return@amsterdam.nl](mailto:social.return@amsterdam.nl).
- 02 Bureau Social Return adviseert de aannemer over de invulling van Social Return.
- 03 De precieze invulling wordt vastgelegd in nadere prestatieafspraken. Deze prestatieafspraken maken onlosmakelijk deel uit van de onderliggende overeenkomst.

HFD PAR ART LID

**01 26 05 Kaders voor afrekening, verantwoording en rapportage**

- 01 In de prestatieafspraken dient duidelijk te worden aangegeven op welke wijze de aannemer invulling zal geven aan de social-returnverplichting (tijdspad, kosten en inzet ten behoeve van de Doelgroep).
- 02 De aannemer rapporteert de inspanningen voor social return periodiek in het online registratiesysteem WIZZR.
- 03 Bureau Social Return voert een controle uit op de nakoming van de prestatieafspraken en de gerapporteerde gegevens.
- 04 Bureau Social Return rapporteert de behaalde resultaten aan de opdrachtgever.
- 05 De aannemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, plaatsen, opleiden en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer de aannemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan onderaannemers.
- 06 De bewijslast voor het voldoen aan de Social Return verplichting ligt bij de aannemer. Deze is daarmee verantwoordelijk om aantoonbaar te maken dat, en op welke wijze, hij inspanningen heeft geleverd in het kader van de betreffende Social Return verplichting, overeenkomstig de gemaakte prestatieafspraken na gunning.
- 07 De aannemer moet kunnen aantonen dat kandidaten die in het kader van Social Return werkzaamheden verrichten behoren tot de doelgroep Social Return. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een formeel document van een uitkerende instantie of SW-bedrijf of erkende opleidingsinstelling waaruit de uitgangspositie van de ingezette kandidaat blijkt. Iemand behoort tot de Social Return doelgroep wanneer hij/zij minimaal 3 maanden werkloos is bij aanvang van deze opdracht, en als zodanig staat ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf, de gemeente of een vergelijkbare instantie (Participatiewet, WW-, WGA-/WAO-, BBZ- of NUG-regeling). Ook kandidaten die vallen onder de Wajong -regeling, de WIA of WSW behoren tot de Doelgroep, evenals MBO-studenten BOL en BBL niveau 1 en 2.
- 08 De aannemer moet kunnen aantonen dat de gerapporteerde kosten daadwerkelijk zijn gemaakt. De aannemer levert hiertoe documentatie ter onderbouwing, zoals een (kopie van een) getekende arbeids- of (leerwerk)stageovereenkomst, een kopie van de overeenkomst met een specificatie van het SW-bedrijf, detacheringsbureau of intermediair. In geval van 0-uren, uitzend- en detachingscontracten moet het aantal daadwerkelijk gewerkte uren worden aangetoond op basis van bijvoorbeeld een urenadministratie, een kopie van een salarisstreek en/of facturen van een detachingsbureau. Indien sprake is van inkoop van producten en diensten van Pantar of een sociale firma dienen facturen te worden overlegd.
- 09 De aannemer heeft op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens toestemming nodig van de kandidaten om de persoonsgegevens te overleggen ten behoeve van de verantwoording van de Social Return verplichting.
- 10 Bij verrekening van inspanningen voor de Doelgroep met de Social Return verplichting wordt uitgegaan van de kosten die de aannemer daadwerkelijk heeft gemaakt. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
  - a. inschaling van kandidaten uit de Doelgroep geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij een andere werkgever;
  - b. indien de aannemer bij het plaatsen van de Doelgroep gebruik maakt van subsidies of premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting;
  - c. scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut. Kosten gemaakt in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd;
  - d. begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd, zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden ten behoeve van de inzet van de kandidaat uit de Doelgroep;
  - e. het opvoeren van gemaakte kosten anders dan loonkosten, begeleidingskosten, opleidingskosten en facturen van Pantar en sociale firma's is alleen mogelijk in overleg en met goedkeuring vooraf vanuit Bureau Social Return.

HFD PAR ART LID

**01 26 06 Tekortkoming**

- 01 Indien de aannemer zijn Social Return verplichting niet of niet geheel nakomt wordt het resterende bedrag van de verplichting, vermeerderd met een direct opeisbare boete ter hoogte van 100% van het resterende bedrag, bij aannemer in rekening gebracht.

**01 27 Wetgeving****01 27 01 Wet arbeid vreemdelingen & wet op de indentificatieplicht**

- 01 De aannemer c.q. opdrachtnemer is onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht.  
Daaronder valt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.  
De aannemer c.q. opdrachtnemer verstrekt de directie, ter acceptatie, voor aanvang van de werkzaamheden -of tijdens de werkzaamheden indien en zodra zich wijzigingen voordoen in de bij de werkzaamheden ingezette personen- kopieën van de juiste en vereiste:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
  - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Zonder kopieën van de hiervoor genoemde documenten ter acceptatie te hebben verstrekt aan de directie is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer c.q. opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden -waaronder de verplichtingen genoemd in 01 a. en 01 b.- en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door aannemer c.q. opdrachtnemer.  
De aannemer c.q. opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle schade die de opdrachtgever lijdt of zal lijden als gevolg van eventuele boetes die hij op grond van het overtreden van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers. De aannemer c.q. opdrachtnemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar. De aannemer c.q. opdrachtnemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer c.q. opdrachtnemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer c.q. opdrachtnemer en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed.
- 04 Indien de aannemer c.q. opdrachtnemer van mening is dat opdrachtgever met succes verweer kan voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan treedt hij in overleg met opdrachtgever. Indien opdrachtgever eveneens van mening is dat verweer gevoerd dient te worden zal opdrachtgever dit in overleg met aannemer c.q. opdrachtnemer doen.  
De kosten van de procedures komen voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boete besluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan hem niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan opdrachtgever door opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 05 De aannemer c.q. opdrachtnemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

**01 28 Milieueisen**

HFD PAR ART LID

**01 28 01 Mobiele machines**

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een variabel toerental voldoen tenminste aan de volgende Fasenormen (vgl richtlijn 2004/26/EG):  
- 19 kW tot 130 kW vermogen: Fasenorm III-A;  
- 130 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm III-B.  
Alle op het werk in te zetten mobiele machines met een constant toerental voldoen tenminste aan Fasenorm II (vgl richtlijn 2004/26/EG).
- 03 Op verzoek van de directie moet de aannemer een bewijsstuk van de leverancier/importeur van de machine direct kunnen overleggen, waaruit blijkt dat betreffende machine voldoet aan de gestelde eis.

**01 28 02 Vrachtwagens**

- 01 Alle voor transport in te zetten voertuigen moeten tenminste voldoen aan de eisen zoals die gelden in de milieuzones, zie [www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone](http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/milieuzone/milieuzone).
- 02 Op verzoek van de directie moet de bestuurder van een vrachtwagen een kopie van de ontheffing of dagontheffing kunnen overleggen.

**01 29 Integriteit en Overeenkomsten**

**01 29 01 Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO)**

- 01 Op deze overeenkomst is de Beleidsregel Integriteit en Overeenkomsten (BIO) van toepassing. De BIO is op internet te vinden en te downloaden op:  
<https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/veiligheid/integer-handelen/beleidsstukken-bio/>.  
De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard kennis te hebben kunnen nemen van de BIO en heeft verklaard, door het doen van een inschrijving voor deze overeenkomst, er uitdrukkelijk mee in te stemmen dat de BIO alleen via genoemde locatie op internet ter beschikking wordt gesteld.
- 02 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard dat op het moment van het sluiten van deze Overeenkomst geen Integriteitsrisico op hem van toepassing is. Onder Integriteitsrisico wordt verstaan:
- a) het door de aannemer verrichten van gedragingen c.q. het plegen van of deelnemen aan misdrijven of overtredingen als vermeld in artikel 4 en 5 van de BIO. Onder deelnemen aan een misdrijf of overtreding wordt verstaan: het doen plegen, medeplegen, uitlokken en medeplichtigheid als bedoeld in artikel 47 en 48 Wetboek van Strafrecht;
  - b) het feit dat tegen de aannemer strafvervolgning is ingesteld;
  - c) het door de aannemer niet tijdig voldoen aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
- 03 De aannemer heeft, door het doen van een inschrijving, verklaard geen kennis te hebben van Integriteitsrisico's die op aan de aannemer gelieerde partijen van toepassing zijn. Personen of partijen worden in ieder geval, maar niet uitsluitend, geacht gelieerd te zijn aan de aannemer indien zij:
- direct of indirect leiding aan de aannemer geven;
  - bij de uitvoering van de Overeenkomst een belangrijke rol vervullen of hebben vervuld;
  - over de aannemer zeggenschap hebben;
  - aan de aannemer vermogen verschaffen;
  - onderdeel zijn van dezelfde groep als bedoeld in artikel 2:24b BW;
  - of anderszins in een samenwerkingsverband tot de aannemer staan.
- 04 De aannemer zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst onthouden van niet-integere gedragingen, waaronder in ieder geval worden verstaan de gedragingen als bedoeld in het tweede lid onder a en c van dit artikel.
- 05 De Gemeente kan het Landelijk Bureau Bibob op grond van artikel 5a Wet Bibob over de aannemer om advies vragen alvorens tot opschorting of ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een van de situaties zich voordoet zoals bedoeld in artikel 9, derde lid Wet Bibob.
- 06 De aannemer zal de Gemeente onverwijld op de hoogte stellen indien en zodra de aannemer kennis heeft genomen van het feit dat hij onderwerp is van strafrechtelijk onderzoek of dat tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij strafvervolgning is ingesteld.
- 07 De aannemer meldt aan de gemeente elke overname van de onderneming van de aannemer en elke wijziging in de zeggenschapsverhouding binnen de onderneming die leidt tot een significante wijziging in de zeggenschap (waarbij geldt dat elke wijziging in de zeggenschap groter dan 10% significant is).

HFD PAR ART LID

- 08 De gemeente heeft het recht om de aannemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico. Indien de gemeente hiertoe de medewerking van de aannemer nodig heeft, zal de aannemer deze op eerste verzoek verlenen.
- 09 De gemeente heeft het recht om door de aannemer bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden te screenen op het bestaan van een Integriteitsrisico.  
De aannemer staat er voor in dat bij de uitvoering van deze overeenkomst te betrekken derden hun medewerking aan de screening verlenen.  
Op grond van een Integriteitsrisico kan de Gemeente de inschakeling van een derde partij weigeren of verlangen dat de inschakeling van deze derde partij wordt beëindigd, tenzij voornoemde beëindiging in redelijkheid niet van de aannemer kan worden verlangd.
- 10 De kosten van de screening komen voor rekening van de Gemeente tenzij de Overeenkomst naar aanleiding van de screening kan worden ontbonden of beëindigd op basis van lid 11 van dit artikel.
- 11 De gemeente kan de uitvoering van de Overeenkomst en elke andere overeenkomst tussen de aannemer en de gemeente onmiddellijk en naar eigen keuze opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of opzegging, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade en zonder daarbij een termijn in acht te hoeven nemen, indien:
- de aannemer niet conform de waarheid heeft verklaard ten aanzien van het bepaalde in het tweede bullit van dit lid.
  - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de BIO.
  - De aannemer of gelieerde partij onherroepelijk is veroordeeld voor het plegen of deelnemen aan delicten als bedoeld in artikel 5 lid 3 van de BIO.
  - De aannemer of gelieerde partij een ernstige fout in de uitoefening van zijn beroep heeft begaan als bedoeld in artikel 5 lid 4 en 5 van de BIO.
  - Al dan niet blijkend uit een Bibob-advies, gevaar bestaat dat een Overeenkomst door de aannemer mede zal worden gebruikt om (i) uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen te benutten, (ii) strafbare feiten te plegen of (iii) dat teneinde een Overeenkomst te sluiten een strafbaar feit is gepleegd.
  - Door de bevoegde autoriteiten strafvervolgning tegen de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij is ingesteld.
  - De aannemer niet tijdig heeft voldaan aan zijn verplichtingen ten aanzien van sociale zekerheidsbijdragen en/of belastingen.
  - De aannemer of de derde partij als vermeld in lid 9 van dit artikel onvoldoende zijn/haar medewerking heeft verleend in het kader van een screening door de Gemeente of een in opdracht van de Gemeente uitgevoerde screening, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend als sprake is van een omstandigheid als beschreven in artikel 4 Wet Bibob.
  - Ten aanzien van de aannemer of een aan de aannemer gelieerde partij sprake is van andere integriteitsrisico's dan vermeld in dit lid, waardoor onverkorte instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van de Gemeente kan worden gevergd.
- 12 Alvorens de gemeente overgaat tot het opschorten, of beëindigen door middel van ontbinding of wel opzegging conform lid 11, zal de gemeente beoordelen of de te nemen maatregel proportioneel is in het licht van de ernst van de geconstateerde integriteitsrisico en de al genomen maatregelen door de aannemer.
- 13 Indien de gemeente de Overeenkomst op basis van lid 11 van dit artikel ontbindt, geheel of gedeeltelijk beëindigt, verbeurt de aannemer onmiddellijk, zonder dat enige verdere actie of formaliteit is vereist, jegens de gemeente een boete ten bedrage van € 50.000,- per perceel zonder dat de gemeente enig verlies of schade behoeft te bewijzen en onverminderd het recht van de gemeente om aanvullende schadevergoeding te vorderen.
- 14 De aannemer vrijwaart de gemeente voor claims van derden als gevolg van een opschorting, ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

HFD PAR ART LID

**72 Hekwerken**

**72 0 Deelhoofdstuk 72.0**

**72 01 Eisen en uitvoering**

**72 01 01 Algemeen**

- 01 Eisen oppervlaktebehandeling:
- ongecoat hekwerk: thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461
  - gecoat hekwerk: ongecoat thermisch verzinkt volgens NEN-EN ISO 1461 waarna elektrostatisch gepoedercoat volgens NEN EN 15773 met een dikte van minimaal 80 µm
- 02 Alle benodigde bevestigings- en afwerkmaterialen en hang- en sluitwerk uitvoeren in RVS 316.
- 03 Alle palen en hekwerkdelen zuiver verticaal en in een strakke lijn stellen.

**72 01 02 Levertijden**

- 01 De levertijd voor nieuwe hekwerken of hekwerkonderdelen mag ten hoogste 8 weken na opdracht bedragen.
- 02 Reparatiewerk of werkzaamheden met hergebruik dient binnen 5 werkdagen na opdracht te worden uitgevoerd.
- 03 De aannemer dient 52 werken per jaar beschikbaar te zijn voor de uitvoering van werkzaamheden.

**72 01 03 Overige eisen en garanties**

- 01 Hekwerken, inclusief hang- en sluitwerk, dienen geleverd en geplaatst te worden met de volgende garanties:
- garantie termijn van 15 jaar op technische kwaliteit, waarbij de eerste 5 jaar volledig en de periode daarna met een afschrijvingspercentage van 10% per jaar.
  - garantie termijn van 5 jaar op kleurechtheid, met een maximale terugloop van 10%
  - garantie termijn van 5 jaar op rechtstand
- 02 Verfwerk bij reparaties dient te worden uitgevoerd met een garantietermijn van 5 jaar. Gedurende de garantieperiode moeten het verfwerk voldoen aan de volgende eisen:
- maximale terugloop kleur van 10%
  - blaarvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-2 mag niet voorkomen (kl. 0);
  - barstvorming: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-4 mag niet voorkomen (kl. 0);
  - bladderen: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-5 mag niet voorkomen (kl. 0);
  - verkrijting: bepaald volgens NEN-EN-ISO 4628-6, =<3;
- 03 Bovengenoemde garanties houden in, dat de aannemer de onderdelen of toestellen voor eigen rekening herstelt of vervangt, indien en voorzover voor het verstrijken van de garantietermijn is gebleken, dat niet aan de garantievoorwaarden is voldaan.

---

HFD PAR ART LID

Behoort bij: AI 2019-0471 - PERCEEL 1

.....

## INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2019-0471 - PERCEEL 1

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)  
(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

C)

(naam)  
(functie)  
  
(handtekening)  
  
(naam)  
(functie)

Behoort bij: AI 2019-0471 - PERCEEL 1

.....

## INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)  
gevestigd te:

B)  
gevestigd te:

C)  
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>VERWIJDEREN HEKWERKEN</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 11                          | <b>SPIJLENHEKWERKEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 111                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 1111                        | <u>Verwijderen staanders</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 111110                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10                  | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 111120                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10                    | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 111130                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25              | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 111140                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25                | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 111150                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25                  | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 111160                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25                    | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1112                        | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 111210                      | Verw. vlakvulling spijlenhek verzinkt H<1,5; <10       | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 111220                      | Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat. H<1,5; <10        | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 111230                      | Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H<1,5; >10 <25      | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 111240                      | Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat H<1,5; >10 <25     | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 111250                      | Verw. vlakvulling spijlenhek verz H<1,5; >25           | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 111260                      | Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat. H<1,5; >25        | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 112                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b>         |              |                                             |                                 |                          |
| 1121                        | <u>Verwijderen staanders</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 112110                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10              | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 112120                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10                | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 112130                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25          | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 112140                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 112150                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25              | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 112160                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25                | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1122                        | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 112210                      | Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H>1,5<2,5; <10      | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 112220                      | Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat H>1,5<2,5; <10     | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 112230                      | Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H<1,5; >10 <25      | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 112240                      | Verw. vlakvulling spijlen gec. H>1,5<2,5; >10 <25      | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 112250                      | Verw. vlakvulling spijlen verz H>1,5<2,5; >25          | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 112260                      | Verw. vlakvulling spijlenhek gec. H>1,5<2,5; >25       | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 12                          | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 121                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN &lt; 1,5m</b>              |              |                                             |                                 |                          |
| 1211                        | <u>Verwijderen staanders</u>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 121110                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10                  | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 121120                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10                    | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 121130                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25              | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 121140                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25                | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 121150                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25                  | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 121160                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25                    | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1212                        | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 121210                      | Verw. vlakvulling staafmathek verzinkt H<1,5; <10      | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 121220                      | Verw. vlakvulling staafmathek gecoat. H<1,5; <10       | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 121230                      | Verw. vlakvulling staafmathek verz. H<1,5; >10 <25     | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 121240                      | Verw. vlakvulling staafmathek gec. H<1,5; >10 <25      | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 121250                      | Verw. vlakvulling staafmathek verz H<1,5; >25          | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 121260                      | Verw. vlakvulling staafmathek gecoat. H<1,5; >25       | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 122                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b> |              |                                             |                                 |                          |
| 1221                        | <u>Verwijderen staanders</u>                           |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 122110                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10          | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 122120                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10            | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 122130                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25      | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 122140                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25        | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 122150                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25          | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 122160                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25            | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1222                        | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 122210                      | Verw. vlakvulling staafmat verz. H>1,5<2,55; <10   | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 122220                      | Verw. vlakvulling sstaafmat gec. H>1,5<2,5; <10    | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 122230                      | Verw. vlakvulling staafmat verz H>1,5<2,5; >10 <25 | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 122240                      | Verw. vlakvulling staafmat gec. H>1,5<2,5; >10 <25 | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 122250                      | Verw. vlakvulling staafmathek verz H>1,5<2,5; >25  | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 122260                      | Verw. vlakvulling staafmat gecoat. H>1,5<2,5; >25  | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 13                          | <b>GAASHEKWERKEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 131                         | <b>GAASHEKWERKEN &lt; 1,5m</b>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 1311                        | <u>Verwijderen staanders</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 131110                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10              | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 131120                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10                | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 131130                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25          | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 131140                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 131150                      | Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25              | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 131160                      | Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25                | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1312                        | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 131210                      | Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; <10      | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 131220                      | Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; <10      | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 131230                      | Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; >10 <25  | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 131240                      | Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; >10 <25  | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 131250                      | Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; >25      | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 131260                      | Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; >25      | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 1313                        | <u>Verwijderen bovenbuis</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 131310                      | Verw. horizontale buis verzinkt H<1,5; <10         | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 131320                      | Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; <10           | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 131330                      | Verw. horizontale buis verz. H<1,5; >10 <25        | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 131340                      | Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; >10 <25       | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 131350                      | Verw. horizontale buis verzinkt H<1,5; >25         | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 131360                      | Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; >25           | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 132                         | <b>GAASHEKWERKEN &gt; 1,5m en &lt; 2,5m</b>        |              |                                             |                                 |                          |
| 1321                        | <u>Verwijderen staanders</u>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 132110                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10          | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 132120                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10            | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 132130                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25      | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 132140                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25        | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 132150                      | Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25          | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 132160                      | Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25            | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1322                        | <u>Verwijderen vlakvulling</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 132210                      | Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H>1,5<2,5; <10  | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 132220                      | Verw. vlakvulling gaashek geplast. H>1,5<2,5; <10  | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 132230                      | Verw. vlakvulling gaashek verz. H>1,5<2,5; >10 <25 | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 132240                      | Verw. vlakvul. gaas gep.l H>1,5<2,5; >10 <25       | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 132250                      | Verw. vlakvulling gaas. verz. H>1,5<2,5; >25       | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 132260                      | Verw. vlakvulling gaas gepl.H>1,5<2,5; >25         | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 1323                        | <u>Verwijderen bovenbuis</u>                       |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 132310                      | Verw. horizontale buis verz. H>1,5<2,5; <10      | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 132320                      | Verw. horizontale buis gec. H>1,5<2,5; <10       | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 132330                      | Verw. horizontale buis verz. H>1,5<2,5; >10 <25  | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 132340                      | Verw. horizontale buis gecoat H>1,5<2,5; >10 <25 | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 132350                      | Verw. horizontale buis verzinkt H>1,5<2,5; >25   | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 132360                      | Verw. horizontale buis gecoat H>1,5<2,5; >25     | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 14                          | <b>PLANTSOENHEKWERKEN</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 141                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS</b>           |              |                                             |                                 |                          |
| 1411                        | <u>Verwijderen staanders</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 141110                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10            | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 141120                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10              | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 141130                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25        | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 141140                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25          | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 141150                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25            | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 141160                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25              | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 1412                        | <u>Verwijderen bovenbuis</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 141210                      | Verw. horizontale buis verzinkt H<0,5; <10       | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 141220                      | Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; <10         | m            | 50,00                                       | F                               |                          |
| 141230                      | Verw. horizontale buis verz. H<0,5; >10 <25      | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 141240                      | Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; >10 <25     | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 141250                      | Verw. horizontale buis verz. H<0,5; <25          | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 141260                      | Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; >25         | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 142                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT</b>                 |              |                                             |                                 |                          |
| 1421                        | <u>Verwijderen staanders</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 142110                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10            | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 142120                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10              | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 142130                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25        | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 142140                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25          | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 142150                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25            | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 142160                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25              | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 1422                        | <u>Verwijderen bovenligger</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 142210                      | Verw. 45°-ruit verzinkt H<0,5; <10               | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 142220                      | Verw. 45°-ruit gecoat H<0,5; <10                 | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 142230                      | Verw. 45°-ruit verz. H<0,5; >10 <25              | m            | 80,00                                       | F                               |                          |
| 142240                      | Verw. 45°-ruitgecoat H<0,5; >10 <25              | m            | 80,00                                       | F                               |                          |
| 142250                      | Verw. 45°-ruit verz. H<0,5; <25                  | m            | 160,00                                      | F                               |                          |
| 142260                      | Verw. 45°-ruit gecoat H<0,5; >25                 | m            | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP</b>                |              |                                             |                                 |                          |
| 1431                        | <u>Verwijderen staanders</u>                     |              |                                             |                                 |                          |
| 143110                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10            | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143120                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10              | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 143130                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25        | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143140                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25          | st           | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143150                      | Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25            | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143160                      | Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25              | st           | 80,00                                       | F                               |                          |
| 1432                        | <u>Verwijderen bovenligger</u>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 143210                      | Verw. strip verzinkt H<0,5; <10                  | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143220                      | Verw. strip gecoat H<0,5; <10                    | m            | 40,00                                       | F                               |                          |
| 143230                      | Verw. strip verz. H<0,5; >10 <25                 | m            | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143240                      | Verw. strip gecoat H<0,5; >10 <25                | m            | 80,00                                       | F                               |                          |
| 143250                      | Verw. strip verz. H<0,5; >25                     | m            | 160,00                                      | F                               |                          |
| 143260                      | Verw. strip gecoat H<0,5; >25                    | m            | 160,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2                           | <b>AANBRENGEN HEKWERKEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 21                          | <b>SPIJLENHEKWERKEN</b>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 211                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,0m</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 2111                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 211110                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; <10            | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 211120                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; >10 <25        | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 211130                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; >25            | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 211140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; <10     | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 211150                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; >10 <25 | st           | 30,00                                      | F                               |                          |
| 211160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; >25     | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 2112                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 211210                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,0 - verzinkt | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 211220                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,0 - kleur    | st           | 300,00                                     | F                               |                          |
| 211230                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0 - verzinkt | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 211240                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0 - kleur    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 2113                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 211310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; <10            | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 211320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; >10 <25        | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 211330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; >25            | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 2114                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 211410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,0 - verzinkt     | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 211420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,0 - kleur        | st           | 300,00                                     | F                               |                          |
| 2115                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 211510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,0               | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 211520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,0     | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 212                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,2m</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 2121                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 212110                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; <10            | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 212120                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; >10 <25        | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 212130                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; >25            | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 212140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; <10     | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 212150                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; >10 <25 | st           | 30,00                                      | F                               |                          |
| 212160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; >25     | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 2122                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 212210                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,2 - verzinkt | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 212220                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,2 - kleur    | st           | 300,00                                     | F                               |                          |
| 212230                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2 - verzinkt | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 212240                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2 - kleur    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 2123                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 212310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; <10            | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 212320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; >10 <25        | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 212330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; >25            | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 2124                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 212410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,2 - verzinkt     | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 212420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,2 - kleur        | st           | 300,00                                     | F                               |                          |
| 2125                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 212510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,2               | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 212520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,2     | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 213                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,5m</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 2131                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 213110                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; <10            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 213120                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; >10 <25        | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 213130                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; >25            | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 213140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; <10     | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 213150                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; >10 <25 | st           | 30,00                                       | F                               |                          |
| 213160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; >25     | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 2132                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 213210                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,5 - verzinkt | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 213220                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,5 - kleur    | st           | 300,00                                      | F                               |                          |
| 213230                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5 - verzinkt | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 213240                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5 - kleur    | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 2133                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 213310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; <10            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 213320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; >10 <25        | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 213330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; >25            | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 2134                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 213410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,5 - verzinkt     | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 213420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,5 - kleur        | st           | 300,00                                      | F                               |                          |
| 2135                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 213510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,5               | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 213520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,5     | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 214                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 1,8m</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 2141                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 214110                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; <10            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 214120                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; >10 <25        | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 214130                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; >25            | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 214140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; <10     | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 214150                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; >10 <25 | st           | 30,00                                       | F                               |                          |
| 214160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; >25     | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 2142                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 214210                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,8 - verzinkt | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 214220                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,8 - kleur    | st           | 300,00                                      | F                               |                          |
| 214230                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8 - verzinkt | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 214240                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8 - kleur    | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 2143                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 214310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; <10            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 214320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; >10 <25        | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 214330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; >25            | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 2144                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 214410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,8 - verzinkt     | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 214420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H1,8 - kleur        | st           | 300,00                                      | F                               |                          |
| 2145                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 214510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,8               | st           | 25,00                                       | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 214520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,8     | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 215                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m</b>                       |              |                                             |                                 |                          |
| 2151                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 215110                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; <10            | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 215120                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; >10 <25        | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 215130                      | Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; >25            | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 215140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; <10     | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 215150                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; >10 <25 | st           | 30,00                                       | F                               |                          |
| 215160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; >25     | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 2152                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 215210                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H2,0 - verzinkt | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 215220                      | Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H2,0 - kleur    | st           | 300,00                                      | F                               |                          |
| 215230                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0 - verzinkt | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 215240                      | Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0 - kleur    | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 2153                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 215310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; <10            | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 215320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; >10 <25        | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 215330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; >25            | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 2154                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 215410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H2,0- verzinkt      | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 215420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek H2,0 - kleur        | st           | 150,00                                      | F                               |                          |
| 2155                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 215510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek H2,0               | st           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 215520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H2,0     | st           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 216                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN</b>            |              |                                             |                                 |                          |
| 2163                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 216310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; <10       | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 216320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; >10 <25   | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 216330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; >25       | st           | 125,00                                      | F                               |                          |
| 2164                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 216410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0- verz.    | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 216420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 - kleur   | st           | 150,00                                      | F                               |                          |
| 2165                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 216510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek-punt H2,0          | st           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 216520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-punt H2  | st           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 217                         | <b>SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM</b>               |              |                                             |                                 |                          |
| 2173                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 217310                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; <10        | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 217320                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; >10 <25    | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 217330                      | Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; >25        | st           | 50,00                                       | F                               |                          |
| 2174                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 217410                      | Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- verz.     | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 217420                      | Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- kleur     | st           | 60,00                                       | F                               |                          |
| 2175                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                          |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                          | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 217510                      | Pasmaken vlakvulling spijlenhek-kam H2,0              | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 217520                      | Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-kam H2      | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 22                          | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 221                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2211                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 221110                      | Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; <10        | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 221120                      | Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; >10 <25    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 221130                      | Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; >25        | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 221140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen dub. staafmath. H1,6; <10   | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 221150                      | Aanbr. hoek- en eindp. dub. staafm. hek H1,6; >10 <25 | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 221160                      | Aanbr. hoek- en eindp. dub. staafmathek H1,6; >25     | st           | 70,00                                      | F                               |                          |
| 2212                        | <u>Leveren palen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 221210                      | Leveren tussenpalen dub. staafmath. H1,6 - verzinkt   | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 221220                      | Leveren tussenpalen dub. staafmath. H1,6 - kleur      | st           | 175,00                                     | F                               |                          |
| 221230                      | Lev. hoek- en eindp. dub. staafmath. H1,6 - verz.     | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 221240                      | Lev. hoek- en eindp. dub. staafmathek H1,6 - kleur    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 2213                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 221310                      | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; <10        | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 221320                      | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; >10 <25    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 221330                      | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; >25        | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 2214                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 221410                      | Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - verz.    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 221420                      | Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - kleur    | st           | 175,00                                     | F                               |                          |
| 2215                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 221510                      | Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6           | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 221520                      | Aanbr. passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6     | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 222                         | <b>DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2221                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 222110                      | Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; <10        | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 222120                      | Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; >10 <25    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 222130                      | Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; >25        | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 222140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen dub. staafmath. H2,0; <10   | st           | 15,00                                      | F                               |                          |
| 222150                      | Aanbr. hoek- en eindp. dub. staafm. hek H2,0; >10 <25 | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 222160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen dub. staafmath. H2,0; >25   | st           | 60,00                                      | F                               |                          |
| 2222                        | <u>Leveren palen</u>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 222210                      | Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0 - verz.    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 222220                      | Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0 - kleur    | st           | 175,00                                     | F                               |                          |
| 222230                      | Lev. hoek- en eindp. dub. staafmathek H2,0 - verz.    | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 222240                      | Lev. hoek- en eindpalen dub. staafmath H2,0 - kleur   | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 2223                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 222310                      | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; <10        | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 222320                      | Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; >10 <25    | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 222330                      | Aanbr. vlakvulling dub. staafmathek H2,0; >25         | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 2224                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 222410                      | Leveren vlakvulling dub. staafmathek H2,0 - verz.     | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 222420                      | Leveren vlakvulling dub. staafmathek H2,0 - kleur     | st           | 175,00                                     | F                               |                          |
| 2225                        | <u>Aanbrengen passtuk</u>                             |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 222510                      | Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0        | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 222520                      | Aanbr. passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0  | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 23                          | <b>GAASHEKWERKEN</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 231                         | <b>GAASHEKWERKEN 2,0m</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 2311                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 231110                      | Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; <10               | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 231120                      | Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; >10 <25           | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 231130                      | Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; >25               | st           | 150,00                                      | F                               |                          |
| 231140                      | Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; <10        | st           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 231150                      | Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; >10 <25    | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 231160                      | Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; >25        | st           | 60,00                                       | F                               |                          |
| 231170                      | Aanbr. schoorpalen gaashek H2,0; <10               | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 2312                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 231210                      | Leveren tussenpalen gaashek H2,0 - verzinkt        | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 231220                      | Lev. hoek- en eindpalen gaashek H2,0 - verz.       | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 231230                      | Lev. schoorpalen gaashek H2,0 - verz.              | st           | 100,00                                      | F                               |                          |
| 2313                        | <u>Aanbrengen vlakvulling</u>                      |              |                                             |                                 |                          |
| 231310                      | Aanbrengen horizontale buis H2,0; <10              | m            | 75,00                                       | F                               |                          |
| 231320                      | Aanbrengen horizontale buis H2,0; >10 <25          | m            | 225,00                                      | F                               |                          |
| 231330                      | Aanbrengen horizontale buis H2,0; >25              | m            | 450,00                                      | F                               |                          |
| 231340                      | Aanbrengen spandraden H2,0; <10                    | m            | 225,00                                      | F                               |                          |
| 231350                      | Aanbrengen spandraden H2,0; >10 <25                | m            | 675,00                                      | F                               |                          |
| 231360                      | Aanbrengen spandraden H2,0; >25                    | m            | 1.350,00                                    | F                               |                          |
| 231370                      | Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; <10       | m            | 75,00                                       | F                               |                          |
| 231380                      | Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; >10 <25   | m            | 225,00                                      | F                               |                          |
| 231390                      | Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; >25       | m            | 450,00                                      | F                               |                          |
| 2314                        | <u>Leveren vlakvulling</u>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 231410                      | Leveren horizontale buis - verzinkt                | st           | 250,00                                      | F                               |                          |
| 231420                      | Leveren spandraden - verzinkt                      | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 231430                      | Leveren spandraden - verzinkt en geplastificeerd   | m            | 500,00                                      | F                               |                          |
| 231440                      | Leveren vlakvulling gaashek H2,0 - verzinkt        | m            | 150,00                                      | F                               |                          |
| 231450                      | Leveren vlakvulling gaashek H2,0 - kleur           | m            | 600,00                                      | F                               |                          |
| 24                          | <b>PLANTSOENHEKWERKEN</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 241                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS</b>             |              |                                             |                                 |                          |
| 2411                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 241110                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; <10     | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 241120                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; >10 <25 | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 241130                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; >25     | st           | 150,00                                      | F                               |                          |
| 241140                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rond H0,3; <10   | st           | 15,00                                       | F                               |                          |
| 241150                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rnd H0,3 >10 <25 | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 241160                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rond H0,3; >25   | st           | 60,00                                       | F                               |                          |
| 2412                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 241210                      | Leveren tussenpalen plnts.hek-rond H0,3 - verzinkt | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 241220                      | Leveren tussenpalen plnts.hek-rond H0,3 - kleur    | st           | 175,00                                      | F                               |                          |
| 241230                      | Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-rnd H0,3 - verz. | st           | 25,00                                       | F                               |                          |
| 241240                      | Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-rnd H0,3 -kleur  | st           | 75,00                                       | F                               |                          |
| 2413                        | <u>Aanbrengen bovenbuis</u>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 241310                      | Aanbrengen horizontale buis H0,3; <10 - recht      | m            | 125,00                                      | F                               |                          |
| 241320                      | Aanbrengen horizontale buis H0,3; >10 <25 recht    | m            | 250,00                                      | F                               |                          |
| 241330                      | Aanbrengen horizontale buis H0,3; >25 recht        | m            | 375,00                                      | F                               |                          |
| 241340                      | Aanbrengen horizontale buis H0,3; <10 gebogen      | m            | 25,00                                       | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 241350                      | Aanbrengen horizontale buis H0,3; >10 <25 gebogen  | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 241360                      | Aanbrengen horizontale buis H0,3; >25 - gebogen    | m            | 125,00                                     | F                               |                          |
| 2414                        | <u>Leveren bovenbuis</u>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 241410                      | Leveren horizontale buis - recht - verzinkt        | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 241420                      | Leveren horizontale buis - recht - kleur           | st           | 500,00                                     | F                               |                          |
| 241430                      | Leveren horizontale buis - gebogen - verzinkt      | st           | 50,00                                      | F                               |                          |
| 241440                      | Leveren horizontale buis - gebogen - kleur         | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 242                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT</b>                   |              |                                            |                                 |                          |
| 2421                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 242110                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; <10     | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 242120                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; >10 <25 | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 242130                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; >25     | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 242140                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-ruit H0,3; <10   | st           | 15,00                                      | F                               |                          |
| 242150                      | Aanbr. hoek- en eindp. plnts.hek-ruit H0,3 >10 <25 | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 242160                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-ruit H0,3; >25   | st           | 60,00                                      | F                               |                          |
| 2422                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 242210                      | Leveren tussenpalen plnts.hek-ruit H0,3 - kleur    | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 242220                      | Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-ruit H0,3 -kleur | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 2423                        | <u>Aanbrengen bovenligger</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 242310                      | Aanbrengen 45°-ruit H0,3; <10 - recht              | m            | 125,00                                     | F                               |                          |
| 242320                      | Aanbrengen 45°-ruit H0,3; >10 <25 recht            | m            | 250,00                                     | F                               |                          |
| 242330                      | Aanbrengen 45°-ruit H0,3; >25 recht                | m            | 375,00                                     | F                               |                          |
| 2424                        | <u>Leveren bovenligger</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 242410                      | Leveren 45°-ruit - recht - kleur                   | st           | 750,00                                     | F                               |                          |
| 243                         | <b>PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 2431                        | <u>Aanbrengen staanders</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 243110                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3; <10    | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 243120                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3 >10 <25 | st           | 75,00                                      | F                               |                          |
| 243130                      | Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3; >25    | st           | 150,00                                     | F                               |                          |
| 243140                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-strip H0,3; <10  | st           | 15,00                                      | F                               |                          |
| 243150                      | Aanbr. hoek- en eindp. plns.hek-strip H0,3 >10 <25 | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 243170                      | Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-strip H0,3; >25  | st           | 60,00                                      | F                               |                          |
| 2432                        | <u>Leveren palen</u>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 243210                      | Leveren tussenpalen plntshek-strip H0,3 - kleur    | st           | 250,00                                     | F                               |                          |
| 243220                      | Lev. hoek- en eindpalen plntshek-strip H0,3 - kl   | st           | 100,00                                     | F                               |                          |
| 2433                        | <u>Aanbrengen bovenligger</u>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 243310                      | Aanbrengen strip H0,3; <10 - recht                 | m            | 125,00                                     | F                               |                          |
| 243320                      | Aanbrengen strip H0,3; >10 <25 recht               | m            | 250,00                                     | F                               |                          |
| 243330                      | Aanbrengen strip H0,3; >25 recht                   | m            | 375,00                                     | F                               |                          |
| 243340                      | Aanbrengen strip H0,3; <10 - gebogen               | m            | 50,00                                      | F                               |                          |
| 243350                      | Aanbrengen strip H0,3; >10 <25 - gebogen           | m            | 100,00                                     | F                               |                          |
| 243360                      | Aanbrengen strip H0,3; >25 - gebogen               | m            | 200,00                                     | F                               |                          |
| 2434                        | <u>Leveren bovenligger</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 243410                      | Leveren strip - recht - kleur                      | m            | 750,00                                     | F                               |                          |
| 243420                      | Leveren strip - gebogen - kleur                    | m            | 350,00                                     | F                               |                          |
| 3                           | <b>POORTEN</b>                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 31                          | <b>SPIJLENPOORT 1,0m</b>                           |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 311                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 311010                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,0 - schuin          | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 311020                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,0 - recht           | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 312                         | <b>Leveren palen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 312010                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - verz. - schuin   | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 312020                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - kleur - schuin   | st           | 14,00                                       | F                               |                          |
| 312030                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - verzinkt - recht | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 312040                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - kleur - recht    | st           | 14,00                                       | F                               |                          |
| 313                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 313010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,0 - schuin        | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 313020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,0 - recht         | st           | 4,00                                        | F                               |                          |
| 313030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,0 - recht        | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 314                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 314010                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - verz. - schuin | st           | 3,00                                        | F                               |                          |
| 314020                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 kleur - schuin   | st           | 7,00                                        | F                               |                          |
| 314030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - verz. - recht  | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 314040                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - kleur - recht  | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 314050                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,0 - verz. - recht | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 314060                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,0 - kleur - recht | st           | 4,00                                        | F                               |                          |
| 32                          | <b>SPIJLENPOORT 1,2m</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 321                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 321010                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,2 - schuin          | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 321020                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,2 - recht           | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 322                         | <b>Leveren palen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 322010                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - verz. - schuin   | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 322020                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - kleur - schuin   | st           | 14,00                                       | F                               |                          |
| 322030                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - verzinkt - recht | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 322040                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - kleur - recht    | st           | 14,00                                       | F                               |                          |
| 323                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                             |                                 |                          |
| 323010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,2 - schuin        | st           | 10,00                                       | F                               |                          |
| 323020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,2 - recht         | st           | 4,00                                        | F                               |                          |
| 323030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,2 - recht        | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 324                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                             |                                 |                          |
| 324010                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - verz. - schuin | st           | 3,00                                        | F                               |                          |
| 324020                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 kleur - schuin   | st           | 7,00                                        | F                               |                          |
| 324030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - verz. - recht  | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 324040                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - kleur - recht  | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 324050                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,2 - verz. - recht | st           | 2,00                                        | F                               |                          |
| 324060                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,2 - kleur - recht | st           | 4,00                                        | F                               |                          |
| 33                          | <b>SPIJLENPOORT 1,5m</b>                           |              |                                             |                                 |                          |
| 331                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 331010                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,5 - schuin          | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 331020                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,5 - recht           | st           | 20,00                                       | F                               |                          |
| 332                         | <b>Leveren palen</b>                               |              |                                             |                                 |                          |
| 332010                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - verz. - schuin   | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 332020                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - kleur - schuin   | st           | 14,00                                       | F                               |                          |
| 332030                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - verzinkt - recht | st           | 6,00                                        | F                               |                          |
| 332040                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - kleur - recht    | st           | 14,00                                       | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 333                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 333010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,5 - schuin        | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 333020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,5 - recht         | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 333030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,5 - recht        | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 334                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 334010                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - verz. - schuin | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 334020                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 kleur - schuin   | st           | 7,00                                       | F                               |                          |
| 334030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - verz. - recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 334040                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - kleur - recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 334050                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,5 - verz. - recht | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 334060                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,5 - kleur - recht | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 34                          | <b>SPIJLENPOORT 1,8m</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 341                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 341010                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,8 - schuin          | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 341020                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H1,8 - recht           | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 342                         | <b>Leveren palen</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 342010                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - verz. - schuin   | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 342020                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - kleur - schuin   | st           | 14,00                                      | F                               |                          |
| 342030                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - verzinkt - recht | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 342040                      | Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - kleur - recht    | st           | 14,00                                      | F                               |                          |
| 343                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 343010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,8 - schuin        | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 343020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H1,8 - recht         | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 343030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,8 - recht        | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 344                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 344010                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - verz. - schuin | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 344020                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 kleur - schuin   | st           | 7,00                                       | F                               |                          |
| 344030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - verz. - recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 344040                      | Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - kleur - recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 344050                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,8 - verz. - recht | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 344060                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H1,8 - kleur - recht | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 35                          | <b>SPIJLENPOORT 2,0m</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 351                         | <b>Aanbrengen staanders</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 351010                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H2,0 - schuin          | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 351020                      | Aanbr poortpalen spijlenhek H2,0 - recht           | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 352                         | <b>Leveren palen</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 352010                      | Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - verz. - schuin   | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 352020                      | Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - kleur - schuin   | st           | 14,00                                      | F                               |                          |
| 352030                      | Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - verzinkt - recht | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 352040                      | Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - kleur - recht    | st           | 14,00                                      | F                               |                          |
| 353                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 353010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H2,0 - schuin        | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 353020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek H2,0 - recht         | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 353030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek H2,0 - recht        | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 354                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 354010                      | Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - verz. - schuin | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 354020                      | Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 kleur - schuin   | st           | 7,00                                       | F                               |                          |
| 354030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - verz. - recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 354040                      | Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - kleur - recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 354050                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H2,0 - verz. - recht | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 354060                      | Lev, dubbele poort spijlenhek H2,0 - kleur - recht | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 36                          | <b>SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN</b>                |              |                                            |                                 |                          |
| 363                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 363010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek punt H2,0 - schuin   | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 363020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek punt H2,0 - recht    | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 363030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek punt H2,0 - recht   | st           | 6,00                                       | F                               |                          |
| 364                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 364010                      | Lev, enk. poort spijlenhek H2,0 punt, verz.- sch   | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 364020                      | Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 punt kleur schuin | st           | 7,00                                       | F                               |                          |
| 364030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 punt verz. recht | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 364040                      | Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 punt kleur recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 364050                      | Lev, dubbelepoort spijlenhek H2,0 punt verz. recht | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 364060                      | Lev, dubbel poort spijlenhek H2,0 punt kleur recht | st           | 4,00                                       | F                               |                          |
| 37                          | <b>SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM</b>             |              |                                            |                                 |                          |
| 373                         | <b>Aanbrengen poorten</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 373010                      | Aanbr enkele poort spijlenhek kam H2,0 - schuin    | st           | 5,00                                       | F                               |                          |
| 373020                      | Aanbr enkele poort spijlenhek kam H2,0 - recht     | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 373030                      | Aanbr dubbele poort spijlenhek kam H2,0 - recht    | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 374                         | <b>Leveren poorten</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 374010                      | Lev, enk. poort spijlenhek H2,0 kam, verz.- sch    | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 374020                      | Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 kam kleur schuin  | st           | 3,00                                       | F                               |                          |
| 374030                      | Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 kam verz. recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 374040                      | Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 kam kleur recht   | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 374050                      | Lev, dubbelepoort spijlenhek H2,0 kam verz. recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 374060                      | Lev, dubbel poort spijlenhek H2,0 kam kleur recht  | st           | 2,00                                       | F                               |                          |
| 38                          | <b>TOEBEHOREN</b>                                  |              |                                            |                                 |                          |
| 380010                      | Aanbr aanslagpaal spijlenhek                       | st           | 40,00                                      | F                               |                          |
| 380020                      | Lev. aanslagpaal spijlenhek - verz.                | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 380030                      | Lev. aanslagpaal spijlenhek - kleur                | st           | 30,00                                      | F                               |                          |
| 380040                      | Aanbrengen grondgrendelblok.                       | st           | 40,00                                      | F                               |                          |
| 380050                      | Leveren grondgrendelblok.                          | st           | 40,00                                      | F                               |                          |
| 380060                      | Meerkosten sparing Europrofiel cilinder            | st           | 20,00                                      | F                               |                          |
| 380070                      | Meerkosten druk-/draaiknop                         | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 4                           | <b>REPARATIE HEKWERKEN</b>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 41                          | <b>VERWIJDEREN ONDERDEEL</b>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 410010                      | Verwijderen dranger                                | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 410020                      | Verwijderen lip                                    | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 410030                      | Verwijderen spijl                                  | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 410040                      | Verwijderen druk-/draaiknop                        | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 42                          | <b>AANBRENGEN ONDERDEEL</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 420010                      | Aanbrengen dranger                                 | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 420020                      | Aanbrengen spijl - verzinkt                        | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 420030                      | Aanbrengen spijl - kleur                           | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 420040                      | Aanbrengen druk-/draaiknop                         | st           | 25,00                                      | F                               |                          |
| 420050                      | Aanbengen lip - verzinkt                           | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 420060                      | Aanbengen lip - kleur                              | st           | 10,00                                      | F                               |                          |
| 43                          | <b>LEVEREN ONDERDEEL</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 430010                      | Leveren dranger                                    | st           | 25,00                                      | F                               |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 430020                      | Leveren spijl H1,0- verzinkt                       | st           | 10,00 F                                     |                                 |                          |
| 430030                      | Leveren spijl H2,0- verzinkt                       | st           | 10,00 F                                     |                                 |                          |
| 430040                      | Leveren spijl H1,0- kleur                          | st           | 20,00 F                                     |                                 |                          |
| 430050                      | Leveren spijl H2,0- kleur                          | st           | 20,00 F                                     |                                 |                          |
| 430060                      | Pas maken spijl                                    | st           | 60,00 F                                     |                                 |                          |
| 44                          | <b>VASTZETTEN ONDERDEEL</b>                        |              |                                             |                                 |                          |
| 440010                      | Vastzetten spijl - verzinkt                        | st           | 25,00 F                                     |                                 |                          |
| 440020                      | Vastzetten spijl - kleur                           | st           | 25,00 F                                     |                                 |                          |
| 8                           | <b>ALGEMEEN</b>                                    |              |                                             |                                 |                          |
| 82                          | <b>VERKEERSMAATREGELEN</b>                         |              |                                             |                                 |                          |
| 820010                      | Aanbrengen geleidebaken                            | st           | 50,00 F                                     |                                 |                          |
| 820020                      | Instandhouden geleidebaken                         | dag          | 100,00 F                                    |                                 |                          |
| 820030                      | Verwijderen geleidebaken                           | st           | 50,00 F                                     |                                 |                          |
| 83                          | <b>PROEFSLEUVEN</b>                                |              |                                             |                                 |                          |
| 830010                      | Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m) | m            | 200,00 F                                    |                                 |                          |
| 84                          | <b>BESCHERMENDE VOORZIENINGEN</b>                  |              |                                             |                                 |                          |
| 840010                      | Aanbrengen rijplaten (kunststof) <20m              | m            | 50,00 F                                     |                                 |                          |
| 840020                      | Instandhouden rijplaten (kunststof) <20m           | dag          | 100,00 F                                    |                                 |                          |
| 840030                      | Verwijderen rijplaten (kunststof) <15m             | m            | 50,00 F                                     |                                 |                          |
| 85                          | <b>VERGUNNINGEN EN MELDINGEN</b>                   |              |                                             |                                 |                          |
| 850010                      | Aanvraag Wior vergunning.                          | st           | 20,00 F                                     |                                 |                          |
| 850020                      | Uitvoeren klic-melding - oriëntatieverzoek         | keer         | 50,00 F                                     |                                 |                          |
| 850030                      | Uitvoeren klic-melding - graafmelding              | keer         | 50,00 F                                     |                                 |                          |
| 86                          | <b>CATALOGUS</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |
| 860010                      | Opstellen catalogus                                | st           | 1,00 F                                      |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                   |              |                                             |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                             | TRANSPORT SUBTOTAAL                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 9                           | Staartposten                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 91                          | Korting                                             |              |                                            |                                 |                          |
| 918870                      | Korting                                             | %            |                                            |                                 |                          |
| 92                          | Uitvoeringskosten                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                   | %            |                                            |                                 |                          |
| 93                          | Algemene kosten                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 939990                      | Algemene kosten                                     | %            |                                            |                                 |                          |
| 94                          | Winst en risico                                     |              |                                            |                                 |                          |
| 949990                      | Winst en risico                                     | %            |                                            |                                 |                          |
| 96                          | Bijdragen                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                    | %            | 0,15                                       |                                 |                          |
|                             | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen | EUR          |                                            |                                 |                          |
|                             | Gedaan te                                           |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De 20..                                             |              |                                            |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                  |              |                                            |                                 |                          |

### Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

|                     |                                    |                                       |
|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Betreft: Opgave van | <input type="radio"/> RAW bijdrage | <input type="radio"/> FCK-CT bijdrage |
| Datum:              |                                    |                                       |

#### Bedrijfsgegevens

|                     |  |                     |
|---------------------|--|---------------------|
| Bedrijfsnaam        |  |                     |
| Postadres           |  | Huis- of postbusnr. |
| Postcode            |  |                     |
| Plaats              |  |                     |
| Naam Contactpersoon |  | Voorletter(s)       |
| Telefoonnummer      |  |                     |
| Faxnummer           |  |                     |
| E-mailadres         |  |                     |

#### Informatie bijdrageverplichting

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| RAW - registratienummer <sup>1</sup> | RAW1306 - 124338       |
| Besteknummer                         | AI 2019-0471 Perceel 1 |
| Korte werksomschrijving              | .....                  |
| Naam opdrachtgever                   |                        |
| Naam bestekschrijvende instantie     |                        |
| Aannemingssom exclusief btw          | EUR                    |

#### Afdracht

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingssom)    | EUR |
| BTW 21%                                                                | EUR |
| Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)                                         | EUR |
| FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingssom) | EUR |

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van: rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW  
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT  
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl  
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede  
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl