

AI 2019-0471

RAW-raamovereenkomst voor leveren en onderhouden van hekwerken Amsterdam

alleen deel 2.2 PERCEEL 2

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Als deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft, niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			VERWIJDEREN HEKWERKEN				
			Per project kunnen afspraken gemaakt worden over				
			het afvoeren van materialen of hergebruik.				
11			SPIJLENHEKWERKEN				
							
111			SPIJLENHEKWERKEN < 1,5m				
							
1111			<u>Verwijderen staanders</u>				
							
111110	610399		Verwijderen palen	st	25,00	F	
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor				
			spijlenhekwerk.				
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.				
			Paal t.b.v. spijlenhekwerk				
			- verzinkt staal, ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m				
			- verwijderen uit het maaiveld				
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of				
			stabilisatieplaat				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
111120	610399		Verwijderen palen	st	25,00	F	
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor				
			spijlenhekwerk.				
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.				
			Paal t.b.v. spijlenhekwerk				
			- verzinkt staal, gecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m				
			- verwijderen uit het maaiveld				
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of				
			stabilisatieplaat				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
111130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	50,00	F	
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor				
			spijlenhekwerk.				
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m				
			hekwerk.				
			Paal t.b.v. spijlenhekwerk				
			- verzinkt staal, ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m				
			- verwijderen uit het maaiveld				
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of				
			stabilisatieplaat				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. spijlenhekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F
111150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. spijlenhekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
111160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. spijlenhekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
1112			<u>Verwijderen vlakvulling</u>			
111210	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111220	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, gecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
111230	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
111240	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, gecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
111250	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111260	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek	m	250,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling			
			van spijlenhek.			
			Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m			
			hekwerk.			
			Vlakvulling:			
			- voorzien van kokerprofielen met verticale			
			spijlen			
			- verzinkt staal, gecoat			
			- hoogte: tot 1,5 m			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
112			SPIJLENHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m			
						
1121			<u>Verwijderen staanders</u>			
						
112110	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			spijlenhekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. spijlenhekwerk			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
112120	610399		Verwijderen palen gecoat	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			spijlenhekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. spijlenhekwerk			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
112130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			spijlenhekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwerk.			
			Paal t.b.v. spijlenhekwerk			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. spijlenhekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdop, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F
112150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. spijlenhekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdop, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
112160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. spijlenhekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdop, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
1122			<u>Verwijderen vlakvulling</u>			
112210	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112220	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, gecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
112230	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
112240	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, gecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
112250	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
112260	610399		Verwijderen vlakvulling spijlenhek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van spijlenhek. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien van kokerprofielen met verticale spijlen - verzinkt staal, gecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F
12			DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN			
121			DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN < 1,5m			
1211			<u>Verwijderen staanders</u>			
121110	610399		Verwijderen palen Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	25,00	F
121120	610399		Verwijderen palen Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	25,00	F
121130	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdop, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F	
121150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdop, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F	
121160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdop, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F	
1212			<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
121210	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van staafmathekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien staafmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
121220	610399		Verwijderen vlakvulling staaflathek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van staaflathekwark. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwark. Vlakvulling: - voorzien staaflatmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
121230	610399		Verwijderen vlakvulling staaflathek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van staaflathekwark. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwark. Vlakvulling: - voorzien staaflatmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
121240	610399		Verwijderen vlakvulling staaflathek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van staaflathekwark. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwark. Vlakvulling: - voorzien staaflatmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
121250	610399		Verwijderen vlakvulling staaflathek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van staaflathekwark. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwark. Vlakvulling: - voorzien staaflatmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte: tot 1,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121260	610399		Verwijderen vlakvulling staaflathek	m	250,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling			
			van staaflathekwerk.			
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m			
			hekwerk.			
			Vlakvulling:			
			- voorzien staaflatmatten met verticale en			
			horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm			
			- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm			
			- verzinkt staal, ongecoat			
			- hoogte: tot 1,5 m			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
122			DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m			
						
1221			<u>Verwijderen staanders</u>			
						
122110	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			staaflathekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. staaflathekwerk			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
122120	610399		Verwijderen palen gecoat	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			staaflathekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. staaflathekwerk			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
122130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			staaflathekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwerk.			
			Paal t.b.v. staaflathekwerk			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F
122150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
122160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor staafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. staafmathekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
1222			<u>Verwijderen vlakvulling</u>			
122210	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van staafmathekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien staafmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
122220	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van staafmathekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien staafmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
122230	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van staafmathekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien staafmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
122240	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling van staafmathekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien staafmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
122250	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van staafmathekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Vlakvulling: - voorzien staafmatten met verticale en horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm - maasafmeting: ca. 50 x 200 mm - verzinkt staal, ongecoat - hoogte van 1,5 tot 2,5 m Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
122260	610399		Verwijderen vlakvulling staafmathek	m	250,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate vlakvulling			
			van staafmathekwark.			
			Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m			
			hekwark.			
			Vlakvulling:			
			- voorzien staafmatten met verticale en			
			horizontale draden Ø 6 mm tot Ø 8 mm			
			- maasafmeting: ca. 50 x 200 mm			
			- verzinkt staal, ongecoat			
			- hoogte van 1,5 tot 2,5 m			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
13			GAASHEKWERKEN			
						
131			GAASHEKWERKEN < 1,5m			
						
1311			<u>Verwijderen staanders</u>			
						
131110	610399		Verwijderen palen	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			gaashekwark.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwark.			
			Paal t.b.v. gaashekwark			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdp, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
131120	610399		Verwijderen palen	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			gaashekwark.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwark.			
			Paal t.b.v. gaashekwark			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdp, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
131130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			gaashekwark.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwark.			
			Paal t.b.v. gaashekwark			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdp, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F	
131150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F	
131160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F	
1312			<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
131210	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt - gaashoogte: tot 1,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131220	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van geplastificeerde vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt en geplastificeerd - gaashoogte: tot 1,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F
131230	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt - gaashoogte: tot 1,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F
131240	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van geplastificeerde vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt en geplastificeerd - gaashoogte: tot 1,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F
131250	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt - gaashoogte: tot 1,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F
131260	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van geplastificeerde vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt en geplastificeerd - gaashoogte: tot 1,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F
1313			<u>Verwijderen bovenbuis</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
131310	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
131320	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, geccoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
131330	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
131340	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, geccoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
131350	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 1,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
131360	610399		Verwijderen horizontale buis	m	250,00	F
			Betreft: het verwijderen van versteviging van			
			hekwerk van gaas met bovenbuis.			
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
			Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 1,5 m			
			- 1 horizontale buis; boven			
			- inclusief einddoppen met koppeling			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
132			GAASHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m			
						
1321			<u>Verwijderen staanders</u>			
						
132110	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			gaashekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. gaashekwerk			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
132120	610399		Verwijderen palen gecoat	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			gaashekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. gaashekwerk			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
132130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			gaashekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwerk.			
			Paal t.b.v. gaashekwerk			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief afdekdop, betonvoet en/of			
			stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00	F
132150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning..	st	125,00	F
132160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - verwijderen uit het maaiveld Inclusief afdekdp, betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	125,00	F
1322			<u>Verwijderen vlakvulling</u>			
132210	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132220	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van geplastificeerde vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. <10m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt en geplastificeerd - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F
132230	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F
132240	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van geplastificeerde vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt en geplastificeerd - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F
132250	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van verzinkte vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F
132260	610399		Verwijderen vlakvulling gaashek Betreft: het verwijderen van geplastificeerde vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie:t.b.v. >25m hekwerk. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) - verzinkt en geplastificeerd - gaashoogte: van 1,5 tot 2,5 m - inclusief spandraden. Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F
1323			<u>Verwijderen bovenbuis</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
132310	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
132320	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	50,00	F	
132330	610399		Verwijderen horizontale buis verz. >10 <25 Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
132340	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, gecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	125,00	F	
132350	610399		Verwijderen horizontale buis Betreft: het verwijderen van versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis. Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m - 1 horizontale buis; boven - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	250,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
132360	610399		Verwijderen horizontale buis	m	250,00	F
			Betreft: het verwijderen van versteviging van			
			hekwerk van gaas met bovenbuis.			
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
			Bovenbuis t.b.v. gaashekwerk			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld van 1,5 tot 2,5 m			
			- 1 horizontale buis; boven			
			- inclusief einddoppen met koppeling			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
14			PLANTSOENHEKWERKEN			
						
141			PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS			
						
1411			<u>Verwijderen staanders</u>			
						
141110	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			plantsoenhek-rond.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief doorvoerkop met afdekop, betonvoet			
			en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
141120	610399		Verwijderen palen gecoat	st	25,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			plantsoenhek-rond.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief doorvoerkop met afdekop, betonvoet			
			en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
141130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			plantsoenhek-rond.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief doorvoerkop met afdekop, betonvoet			
			en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141140	610399		Verwijderen palen gecoat	st	50,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			plantsoenhek-rond.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief doorvoerkop met afdekdp, betonvoet			
			en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
141150	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	125,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			plantsoenhek-rond.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief doorvoerkop met afdekdp, betonvoet			
			en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
141160	610399		Verwijderen palen gecoat	st	125,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			plantsoenhek-rond.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met bovenbuis:			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief doorvoerkop met afdekdp, betonvoet			
			en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
1412			<u>Verwijderen bovenbuis</u>			
141210	610399		Verwijderen horizontale buis	m	50,00	F
			Betreft: het verwijderen bovenbuis voor			
			plantsoenhekwerk			
			Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
			Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- 1 horizontale buis; boven			
			- recht of gebogen			
			- inclusief einddoppen met koppeling			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141220	610399		Verwijderen horizontale buis	m	50,00	F	
			Betreft: het verwijderen bovenbuis voor				
			plantsoenhekwerk				
			Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk				
			Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:				
			- verzinkt staal, gecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m				
			- 1 horizontale buis; boven				
			- recht of gebogen				
			- inclusief einddoppen met koppeling				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
141230	610399		Verwijderen horizontale buis	m	125,00	F	
			Betreft: het verwijderen bovenbuis voor				
			plantsoenhekwerk				
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m				
			hekwerk				
			Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:				
			- verzinkt staal, ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m				
			- 1 horizontale buis; boven				
			- recht of gebogen				
			- inclusief einddoppen met koppeling				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
141240	610399		Verwijderen horizontale buis	m	125,00	F	
			Betreft: het verwijderen bovenbuis voor				
			plantsoenhekwerk				
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m				
			hekwerk				
			Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:				
			- verzinkt staal, gecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m				
			- 1 horizontale buis; boven				
			- recht of gebogen				
			- inclusief einddoppen met koppeling				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
141250	610399		Verwijderen horizontale buis	m	250,00	F	
			Betreft: het verwijderen bovenbuis voor				
			plantsoenhekwerk				
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m				
			hekwerk				
			Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:				
			- verzinkt staal, ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m				
			- 1 horizontale buis; boven				
			- recht of gebogen				
			- inclusief einddoppen met koppeling				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141260	610399		Verwijderen horizontale buis	m	250,00	F
			Betreft: het verwijderen bovenbuis voor			
			plantsoenhekwerk			
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
			Bovenbuis t.b.v. plantsoenhekwerk:			
			- verzinkt staal, gecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- 1 horizontale buis; boven			
			- recht of gebogen			
			- inclusief einddoppen met koppeling			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
142			PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT			
						
1421			<u>Verwijderen staanders</u>			
						
142110	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	20,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			plantsoenhek-ruit			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- voorzien van doorvoerkop met sparing voor			
			45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
142120	610399		Verwijderen palen gecoat	st	20,00	F
			Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor			
			plantsoenhek-ruit			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- voorzien van doorvoerkop met sparing voor			
			45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
142130	610399		Verwijderen palen verzinkt	st	40,00	F
			Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor			
			plantsoenhek-ruit			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwerk.			
			Paal t.b.v. plantsoenhek met:			
			- verzinkt staal, ongecoat.			
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m			
			- voorzien van doorvoerkop met sparing voor			
			45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger			
			- verwijderen uit het maaiveld			
			Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat			
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een			
			inrichting met een door het bevoegd gezag			
			verleende omgevingsvergunning.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor plantsoenhek-ruit Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	40,00	F
142150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor plantsoenhek-ruit Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	80,00	F
142160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor plantsoenhek-ruit Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - voorzien van doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	80,00	F
1422			<u>Verwijderen bovenligger</u>			
142210	610399		Verwijderen 45°-ruit Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Ruitprofiel: - verzinkt staal, ongecoat. - vierkante koker ca. 25×25 mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
142220	610399		Verwijderen 45°-ruit Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Ruitprofiel: - verzinkt staal, gecoat. - vierkante koker ca. 25×25 mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	40,00	F	
142230	610399		Verwijderen horizontale 45°-ruit Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Ruitprofiel: - verzinkt staal, ongecoat. - vierkante koker ca. 25×25 mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	80,00	F	
142240	610399		Verwijderen 45°-ruit Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Ruitprofiel: - verzinkt staal, gecoat. - vierkante koker ca. 25×25 mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	80,00	F	
142250	610399		Verwijderen 45°-ruit Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Ruitprofiel: - verzinkt staal, ongecoat. - vierkante koker ca. 25×25 mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	160,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
142260	610399		Verwijderen 45°-ruit Betreft: het verwijderen van 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Ruitprofiel: - verzinkt staal, gecoat. - vierkante koker ca. 25×25 mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	160,00	F
143			PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP			
1431			<u>Verwijderen staanders</u>			
143110	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor bevestiging strip - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	20,00	F
143120	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor bevestiging strip - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	20,00	F
143130	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor bevestiging strip - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
143140	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor bevestiging strip - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	40,00	F
143150	610399		Verwijderen palen verzinkt Betreft: het verwijderen van verzinkte palen voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor bevestiging strip - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	80,00	F
143160	610399		Verwijderen palen gecoat Betreft: het verwijderen van gecoate palen voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk. Paal t.b.v. plantsoenhek met: - verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - bovenzijde voorzien van een opstaande lip voor bevestiging strip - verwijderen uit het maaiveld Inclusief betonvoet en/of stabilisatieplaat Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	80,00	F
1432			<u>Verwijderen bovenligger</u>			
143210	610399		Verwijderen strip Betreft: het verwijderen van een stalen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Strip: - verzinkt staal, ongecoat. - striphoogte tot ca. 80mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143220	610399		Verwijderen strip Betreft: het verwijderen van een stalen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Strip: - verzinkt staal, gecoat. - striphoogte tot ca. 80mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	40,00	F	
143230	610399		Verwijderen strip Betreft: het verwijderen van een stalen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Strip: - verzinkt staal, ongecoat. - striphoogte tot ca. 80mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	80,00	F	
143240	610399		Verwijderen strip Betreft: het verwijderen van een stalen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Strip: - verzinkt staal, gecoat. - striphoogte tot ca. 80mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	80,00	F	
143250	610399		Verwijderen strip Betreft: het verwijderen van een stalen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk. Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk hekwerk Strip: - verzinkt staal, ongecoat. - striphoogte tot ca. 80mm - hoogte boven maaiveld tot 0,5 m - 1 horizontale ligger; boven - recht of gebogen - inclusief einddoppen met koppeling Vrijkomende materialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	160,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143260	610399		Verwijderen strip	m	160,00	F	
			Betreft: het verwijderen van een stalen strip als				
			bovenligger voor plantsoenhekwerk.				
			Aantal meter per locatie: t.b.v. >25m hekwerk				
			Strip:				
			- verzinkt staal, gecoat.				
			- striphoogte tot ca. 80mm				
			- hoogte boven maaiveld tot 0,5 m				
			- 1 horizontale ligger; boven				
			- recht of gebogen				
			- inclusief einddoppen met koppeling				
			Vrijkomende materialen afvoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			AANBRENGEN HEKWERKEN Per project kunnen hekwerken met afwijkende hoogtes aan de posten worden toegevoegd en afgeprijsd.				
21			SPIJLENHEKWERKEN				
211			SPIJLENHEKWERKEN 1,0m				
2111			<u>Aanbrengen staanders</u>				
211110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2112. - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton 9. Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding) 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - inheidiepte ten minste 0,9m.	st	50,00	F	
211120	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2112. - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton 9. Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding) 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - inheidiepte ten minste 0,9m.	m3			0,94 L
				st	100,00	F	
				m3			1,88 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211130	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	250,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2112.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.				
			paneelbreedte van ca. 2,30m met lipasverbinding)				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3			4,69 L
			(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein				
			- inheidiepte ten minste 0,9m.				
211140	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2112.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.				
			paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)				
		9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3			0,38 L
			(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein				
			- inheidiepte ten minste 0,9m.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211150	610301	. 9. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211210	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- totale paallengte: ca. 1,90 m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
211220	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	300,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- totale paallengte: ca. 1,90 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
211230	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- totale paallengte: ca. 1,90 m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
211240	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- totale paallengte: ca. 1,90 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2113			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211310	610399		Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van spijlenhekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2114. - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - paneelhoogte; ca. 0.95 m - paneelbreedte; ca. 2.30 m - staaldikte: 2 mm - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm - bovenzijde: zonder puntenkam - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger - bevestiging aan staanders d.m.v. lipverbindingen (niet blind); 4st per paneel - bevestigen met * RVS zeskantbouten M8 * RVS zeskantmoeren M8 * RVS ringen M8 4st per vlakvulling Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld	st st st			200,00 L 200,00 L 200,00 L
211320	610399		Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van spijlenhekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2114. - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - paneelhoogte; ca. 0.95 m - paneelbreedte; ca. 2.30 m - staaldikte: 2 mm - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm - bovenzijde: zonder puntenkam - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger - bevestiging aan staanders d.m.v. lipverbindingen (niet blind); 4st per paneel - bevestigen met * RVS zeskantbouten M8 * RVS zeskantmoeren M8 * RVS ringen M8 4st per vlakvulling Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld	st st st			400,00 L 400,00 L 400,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211330	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2114.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			1.000,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2114		.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
211410	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
211420	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	300,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
2115		.	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
211510	610399	.	Pasmaken vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F	
		.	Betreft: het pasmaken van vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2114.				
		.	- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
		.	- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	Na pasmaken de lasverbindingen in het werk				
		.	verzinken en voorzien van coating van gelijke				
		.	kleur als het paneel.				
211520	610399	.	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor				
		.	vlakvulling van spijlenhekwerk.				
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Pas gemaakt volgens bestekspost 211510				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
		.	- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			100,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			100,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			100,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
212		.	SPIJLENHEKWERKEN 1,2m				
2121		.	<u>Aanbrengen staanders</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2122.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			0,94 L
			- inheidiepte ten minste 0,9 m.				
212120	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2122.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			1,88 L
			- inheidiepte ten minste 0,9 m.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	250,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor			
		.	spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2122.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3		4,69 L
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			
212140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2122.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3		0,38 L
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
212150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	30,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2122.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		.9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,56 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			
212160	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2122.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		.9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,94 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			
2122		.	<u>Leveren palen</u>			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212210	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- totale lengte: ca. 2,10m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
212220	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	300,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- totale lengte: ca. 2,10m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
212230	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- totale lengte: ca. 2,10m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
212240	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- totale lengte: ca. 2,10m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2123			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212310	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	50,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2124.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			200,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			200,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			200,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
212320	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
		.	en <25m hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2124.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			400,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			400,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			400,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
212330	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2124.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			1.000,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2124		.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
212410	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
212420	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	300,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
2125		.	<u>Aanbrengen passtuk</u>					
212510	610399	.	Pasmaken vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F		
		.	Betreft: het pasmaken van vlakvulling van					
		.	spijlenhekwerk.					
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch					
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.					
		.	Leverantie volgens paragraaf 2124.					
		.	- paneelhoogte; ca. 1.15 m					
		.	- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m					
		.	- staaldikte: 2 mm					
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm					
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam					
		.	- spijlen:					
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)					
		.	* diameter: Ø 26 mm					
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm					
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger					
		.	Na pasmaken de lasverbindingen in het werk					
		.	verzinken en voorzien van coating van gelijke					
		.	kleur als het paneel.					
212520	610399	.	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F		
		.	Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor					
		.	vlakvulling van spijlenhekwerk.					
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch					
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.					
		.	Pas gemaakt volgens bestekspost 212510					
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m					
		.	- paneelhoogte; ca.1,15 m					
		.	- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m					
		.	- staaldikte: 2 mm					
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm					
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam					
		.	- spijlen:					
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)					
		.	* diameter: Ø 26 mm					
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm					
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger					
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.	st				100,00 L
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel	st				100,00 L
		.	- bevestigen met	st				100,00 L
		.	* RVS zeskantbouten M8					
		.	* RVS zeskantmoeren M8					
		.	* RVS ringen M8					
		.	4st per vlakvulling					
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld					
213		.	SPIJLENHEKWERKEN 1,5m					
2131		.	<u>Aanbrengen staanders</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2132.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			0,94 L
			- inheidiepte ten minste 0,9 m.				
213120	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2132.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			1,88 L
			- inheidiepte ten minste 0,9 m.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	250,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor			
		.	spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2132.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3		4,69 L
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			
213140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2132.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3		0,38 L
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	30,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2132.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		.9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,56 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			
213160	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2132.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		.9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,94 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 0,9 m.			
2132		.	<u>Leveren palen</u>			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213210	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- totale lengte: ca. 2,40m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
213220	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	300,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- totale lengte: ca. 2,40m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
213230	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- totale lengte: ca. 2,40m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
213240	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- totale lengte: ca. 2,40m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2133			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213310	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	50,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2134.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,45 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			200,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			200,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			200,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
213320	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
		.	en <25m hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2134.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,45 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			400,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			400,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			400,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
213330	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2134.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,45 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			1.000,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2134		.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
213410	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.45 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
213420	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	300,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.45 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2135		.	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
213510	610399	.	Pasmaken vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F	
		.	Betreft: het pasmaken van vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2134.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.45 m				
		.	- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	Na pasmaken de lasverbindingen in het werk				
		.	verzinken en voorzien van coating van gelijke				
		.	kleur als het paneel.				
213520	610399	.	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor				
		.	vlakvulling van spijlenhekwerk.				
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Pas gemaakt volgens bestekspost 213510				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
		.	- paneelhoogte; ca.1,45 m				
		.	- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			100,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			100,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			100,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
214		.	SPIJLENHEKWERKEN 1,8m				
2141		.	<u>Aanbrengen staanders</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2142.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			0,94 L
			- inheidiepte ten minste 1.0 m.				
214120	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2142.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			1,88 L
			- inheidiepte ten minste 1,0 m.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	250,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor			
		.	spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2142.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3		4,69 L
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m.			
214140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2142.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3		0,38 L
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214150	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	30,00	F
			Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
			eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
			hekwerk			
			Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
			ongecoat of gepoedercoat.			
			Leverantie volgens paragraaf 2142.			
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m			
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
			- staaldikte: 2 mm			
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
			- bovenzijde vlak dichtgelast			
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
			paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		9.	Palen:			
			- te lood aanbrengen	m3		0,56 L
			- in grond geheid			
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
			(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
			verspreiden over naastgelegen terrein			
			. - inheidiepte ten minste 1,0 m.			
214160	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F
			Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
			eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
			Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
			ongecoat of gepoedercoat.			
			Leverantie volgens paragraaf 2142.			
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m			
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
			- staaldikte: 2 mm			
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
			- bovenzijde vlak dichtgelast			
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
			paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		9.	Palen:			
			- te lood aanbrengen	m3		0,94 L
			- in grond geheid			
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
			(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
			verspreiden over naastgelegen terrein			
			. - inheidiepte ten minste 1,0 m.			
2142			<u>Leveren palen</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214210	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- totale lengte: ca. 2,80m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
214220	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	300,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- totale lengte: ca. 2,80m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
214230	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- totale lengte: ca. 2,80m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
214240	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- totale lengte: ca. 2,80m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2143			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214310	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	50,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2144.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			200,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			200,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			200,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
214320	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
		.	en <25m hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2144.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			400,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			400,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			400,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214330	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2144.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			1.000,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			1.000,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2144		.					
		.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
214410	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	100,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
214420	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	300,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
2145		.	<u>Aanbrengen passtuk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
214510	610399		Pasmaken vlakvulling spijlenhek Betreft: het pasmaken van vlakvulling van spijlenhekwerk. Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2144. - paneelhoogte; ca. 1.75 m - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m - staaldikte: 2 mm - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm - bovenzijde: zonder puntenkam - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Na pasmaken de lasverbindingen in het werk verzinken en voorzien van coating van gelijke kleur als het paneel.	st	25,00	F	
214520	610399		Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor vlakvulling van spijlenhekwerk. Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Pas gemaakt volgens bestekspost 214510 - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m - paneelhoogte; ca. 1,75 m - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m - staaldikte: 2 mm - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm - bovenzijde: zonder puntenkam - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger - bevestiging aan staanders d.m.v. lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel - bevestigen met * RVS zeskantbouten M8 * RVS zeskantmoeren M8 * RVS ringen M8 4st per vlakvulling Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld	st	25,00	F	
215			SPIJLENHEKWERKEN 2,0m				
2151			<u>Aanbrengen staanders</u>				
				st			100,00 L
				st			100,00 L
				st			100,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2152.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			0,94 L
			- inheidiepte ten minste 1.0 m.				
215120	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	100,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2152.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			1,88 L
			- inheidiepte ten minste 1,0 m.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215130	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	250,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2152.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			4,69 L
			- inheidiepte ten minste 1,0 m.				
215140	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor spijlenhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2152.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)				
		9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			0,38 L
			- inheidiepte ten minste 1,0 m.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
215150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	30,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2152.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		.9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,56 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m.			
215160	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	50,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor spijlenhekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2152.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m			
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm			
		.	- staaldikte: 2 mm			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,40m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,30m met lipverbinding)			
		.9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,94 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m.			
2152		.	<u>Leveren palen</u>			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215210	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- totale lengte: ca. 3,0 m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
215220	610399		Leveren tussenpalen spijlenhekwerk	st	300,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			300,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- totale lengte: ca. 3,0 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
215230	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- totale lengte: ca. 3,0 m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
215240	610399		Leveren hoek- en eindpalen spijlenhekwerk	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- totale lengte: ca. 3,0 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2153			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215310	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	25,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2154.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind); 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			100,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			100,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			100,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
215320	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	50,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
		.	en <25m hekwerk				
		.	Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2154.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind); 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			200,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			200,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			200,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215330	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek	st	125,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2154.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			500,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			500,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			500,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2154		.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
215410	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	50,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			50,00 L
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
215420	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	150,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			150,00 L
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2155			<u>Aanbrengen passtuk</u>				
215510	610399		Pasmaken vlakvulling spijlenhek Betreft: het pasmaken van vlakvulling van spijlenhekwerk. Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2154. - paneelhoogte; ca. 1.95 m - originele paneelbreedte; ca. 2.30 m - staaldikte: 2 mm - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm - bovenzijde: zonder puntenkam - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Na pasmaken de lasverbindingen in het werk verzinken en voorzien van coating van gelijke kleur als het paneel.	st	15,00	F	
215520	610399		Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor vlakvulling van spijlenhekwerk. Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Pas gemaakt volgens bestekspost 215510 - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m - paneelhoogte; ca. 1,95 m - paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m - staaldikte: 2 mm - profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm - bovenzijde: zonder puntenkam - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger - bevestiging aan staanders d.m.v. lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel - bevestigen met * RVS zeskantbouten M8 * RVS zeskantmoeren M8 * RVS ringen M8 4st per vlakvulling Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld	st st st	15,00	F	
216			SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN				
2163			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216310	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt	st	25,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk met punten.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2164.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
		.	de boven- en onderligger heen gestoken				
		.	spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
		.	van 45°.				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			100,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			100,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			100,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
216320	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0;>10 <25	st	50,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk met punten.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
		.	en <25m hekwerk				
		.	Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2164.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
		.	de boven- en onderligger heen gestoken				
		.	spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
		.	van 45°.				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			200,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			200,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			200,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
216330	610399	.	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt	st	125,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	spijlenhekwerk met punten.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch				
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2164.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
		.	de boven- en onderligger heen gestoken				
		.	spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
		.	van 45°.				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.				
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			500,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			500,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			500,00 L
		.	4st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2164		.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
216410	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek-punt	st	50,00	F	
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			50,00 L
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
		.	bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
		.	van 45°.				
		.	- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
		.	aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
216420	610399		Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 - kleur	st	150,00	F	
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			150,00 L
			gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- staaldikte: 2 mm				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
			van 45°.				
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
			aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
			Leveren op plaats van verwerking				
2165			<u>Aanbrengen passtuk</u>				
							
216510	610399		Pasmaken vlakvulling spijlenhek-punt	st	15,00	F	
			Betreft: het pasmaken van vlakvulling van				
			spijlenhekwerk met punten.				
			Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
			verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2164.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- originele paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- staaldikte: 2 mm				
			profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
			van 45°.				
			Na pasmaken de lasverbindingen in het werk				
			verzinken en voorzien van coating van gelijke				
			kleur als het paneel.				
216520	610399		Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-punt	st	15,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor				
			vlakvulling van spijlenhekwerk met punten.				
			Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
			verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
			Pas gemaakt volgens bestekspost 216510				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelhoogte; ca. 1,95 m				
			- paneelbreedte; kleiner dan 2.30 m				
			- staaldikte: 2 mm				
			profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
			van 45°.				
			- bevestiging aan staanders d.m.v.				
			lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
			bevestigen met				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217			* RVS zeskantbouten M8	st		60,00	L
			* RVS zeskantmoeren M8	st		60,00	L
			* RVS ringen M8	st		60,00	L
			4st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2173			SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM				
			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
217310	610399		Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam	st	10,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
			spijlenhekwerk met puntenkam.				
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
			hekwerk				
			Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch				
			verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2174.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- staaldikte: 2 mm				
			- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			- bovenste ligger voorzien van puntenkam				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			- bevestiging aan staanders d.m.v.				
			lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
			- bevestigen met				
			* RVS zeskantbouten M8	st		40,00	L
			* RVS zeskantmoeren M8	st		40,00	L
			* RVS ringen M8	st		40,00	L
			4st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
217320	610399		Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam	st	20,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
			spijlenhekwerk met puntenkam.				
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
			en <25m hekwerk				
			Vlakvulling:spijlenhekwerk van volbad thermisch				
			verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2174.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- staaldikte: 2 mm				
			- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			- bovenste ligger voorzien van puntenkam				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			- bevestiging aan staanders d.m.v.				
			lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
			- bevestigen met				
			* RVS zeskantbouten M8	st		80,00	L
			* RVS zeskantmoeren M8	st		80,00	L
			* RVS ringen M8	st		80,00	L
			4st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
217330	610399		Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam	st	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
			spijlenhekwerk met puntenkam.				
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m				
			hekwerk				
			Vlakvulling: spijlenhekwerk van volbad thermisch				
			verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2174.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- staaldikte: 2 mm				
			- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			bovenste ligger voorzien van puntenkam				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			- bevestiging aan staanders d.m.v.				
			lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel				
			- bevestigen met	st			200,00 L
			* RVS zeskantbouten M8	st			200,00 L
			* RVS zeskantmoeren M8	st			200,00 L
			* RVS ringen M8				
			4st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
2174			<u>Leveren vlakvulling</u>				
							
217410	610399		Leveren vlakvulling spijlenhek-kam	st	20,00	F	
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			20,00 L
			ongecoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- thermisch verzinkt				
			- staaldikte: 2 mm				
			- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			bovenste ligger voorzien van puntenkam				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
			aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
			Leveren op plaats van verwerking				
217420	610399		Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- kleur	st	60,00	F	
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			60,00 L
			gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.30 m				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- staaldikte: 2 mm				
			- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm				
			bovenste ligger voorzien van puntenkam				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
			aan staanders (niet blind): 4st per paneel				
			Leveren op plaats van verwerking				
2175			<u>Aanbrengen passtuk</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
217510	613099	.	Pasmaken vlakvulling spijlenhek-kam H2,0	st	5,00	F		
		.	Betreft: het pasmaken van vlakvulling van					
		.	spijlenhekwerk met puntenkam.					
		.	Passtuk: spijlenhekwerk van volbad thermisch					
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.					
		.	Leverantie volgens paragraaf 2174.					
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m					
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m					
		.	- staaldikte: 2 mm					
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm					
		.	- bovenste ligger voorzien van puntenkam					
		.	- spijlen:					
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)					
		.	* diameter: Ø 26 mm					
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm					
		.	Na pasmaken de lasverbindingen in het werk					
		.	verzinken en voorzien van coating van gelijke					
		.	kleur als het paneel.					
217520	613099	.	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-kam	st	5,00	F		
		.	Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor					
		.	vlakvulling van spijlenhekwerk met puntenkam.					
		.	Passtuk: Spijlenhekwerk van volbad thermisch					
		.	verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat.					
		.	Pas gemaakt volgens bestekspost 217510					
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m					
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m					
		.	- paneelbreedte; ca. 2.30 m					
		.	- staaldikte: 2 mm					
		.	- profiel liggers: koker (bovenzijde bol) 50x25 mm					
		.	- bovenste ligger voorzien van puntenkam					
		.	- spijlen:					
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)					
		.	* diameter: Ø 26 mm					
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm					
		.	Na pasmaken de lasverbindingen in het werk					
		.	verzinken en voorzien van coating van gelijke					
		.	kleur als het paneel.					
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v.					
		.	lipverbindingen (niet blind): 4st per paneel					
		.	- bevestigen met					
		.	* RVS zeskantbouten M8	st				20,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st				20,00 L
		.	* RVS ringen M8	st				20,00 L
		.	4st per vlakvulling					
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld					
22		.	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN					
221		.	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m					
2211		.	<u>Aanbrengen staanders</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor dubbelstaafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2212.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			0,47 L
			- inheidiepte ten minste 1,0 m				
221120	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	75,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor dubbelstaafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2212.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)				
		. .9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein	m3			1,41 L
			- inheidiepte ten minste 1,0 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	150,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor			
		.	dubbelstaafmathekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2212.			
		-	hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m			
		-	profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		-	bovenzijde vlak dichtgelast			
		-	onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		-	ter plaatse van aan te storten gedeelte			
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		-	ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		-	te lood aanbrengen	m3		2,81 L
		-	in grond geheid			
		-	na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
			(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
			verspreiden over naastgelegen terrein			
		-	inheidiepte ten minste 1,0 m			
221140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	10,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor dubbelstaafmathekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2212.			
		-	hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m			
		-	profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		-	bovenzijde vlak dichtgelast			
		-	onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		-	ter plaatse van aan te storten gedeelte			
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		-	ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		-	te lood aanbrengen	m3		0,19 L
		-	in grond geheid			
		-	na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
			(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
			verspreiden over naastgelegen terrein			
		-	inheidiepte ten minste 1,0 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
221150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor dubbelstaafmathekwark.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwark			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2212.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m			
		.	- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
		9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid	m3		0,38 L
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			
221160	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	70,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor dubbelstaafmathekwark.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwark			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2212.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m			
		.	- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
		9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid	m3		1,31 L
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			
2212		.	<u>Leveren palen</u>			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221210	610399		Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- totale lengte: ca. 2,70m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
221220	610399		Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek	st	175,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			175,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- totale lengte: ca. 2,70m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
221230	610399		Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- totale lengte: ca. 2,70m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221240	610399		Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- totale lengte: ca. 2,70m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
2213			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
221310	610399		Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek	st	25,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
			dubbelstaafmathek.				
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
			hekwerk.				
			Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
			gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2214.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- paneelhoogte; ca. 1,62 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
			- maasafmeting: 50 x 200 mm				
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
			- bovenzijde met stekeinden				
			- bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels	st			150,00 L
			met geluiddempende rubbers en lipverbindingen				
			(niet blind): 6st per paneel				
			- bevestigen met				
			* RVS zeskantbouten M8	st			150,00 L
			* RVS zeskantmoeren M8	st			150,00 L
			* RVS ringen M8	st			150,00 L
			6st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
221320	610399		Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek	st	75,00	F	
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
			dubbelstaafmathek.				
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
			en <25m hekwerk				
			Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
			gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2214.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- paneelhoogte; ca. 1,62 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
			- maasafmeting: 50 x 200 mm				
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
			- bovenzijde met stekeinden				
			- bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels	st			450,00 L
			met geluiddempende rubbers en lipverbindingen				
			(niet blind): 6st per paneel				
			- bevestigen met				
			* RVS zeskantbouten M8	st			450,00 L
			* RVS zeskantmoeren M8	st			450,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
221330	610399		* RVS ringen M8	st			450,00	L
			6st per vlakvulling					
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld					
								
			Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek	st	150,00	F		
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van					
			dubbelstaafmathek.					
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m					
			hekwerk					
			Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad					
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of					
			gepoedercoat.					
			Leverantie volgens paragraaf 2214.					
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m					
			- paneelhoogte; ca. 1,62 m					
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m					
			- maasafmeting: 50 x 200 mm					
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm					
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm					
.	- bovenzijde met stekeinden							
.	- bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels	st				900,00	L	
.	met geluiddempende rubbers en lipverbindingen							
.	(niet blind): 6st per paneel							
.	- bevestigen met							
.	* RVS zeskantbouten M8	st				900,00	L	
.	* RVS zeskantmoeren M8	st				900,00	L	
.	* RVS ringen M8	st				900,00	L	
.	6st per vlakvulling							
.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld							
2214			<u>Leveren vlakvulling</u>					
								
221410	610399		Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek	st	75,00	F		
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00	L
			ongecoat.					
			- dubbelstaafmathek 8/6/8					
			- paneelhoogte; ca. 1,60 m					
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m					
			- thermisch verzinkt					
			- maasafmeting: 50 x 200 mm					
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm					
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm					
			- bovenzijde met stekeinden					
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging					
			aan staanders (niet blind): 6st per paneel					
			Leveren op plaats van verwerking					
221420	610399		Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - kleur	st	175,00	F		
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			175,00	L
			gepoedercoat.					
			- dubbelstaafmathek 8/6/8					
			- paneelhoogte; ca. 1,60 m					
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m					
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating					
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:					
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011					
			- maasafmeting: 50 x 200 mm					
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm					
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm					
			- bovenzijde met stekeinden					
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging					
			aan staanders (niet blind): 6st per paneel					
			Leveren op plaats van verwerking					
2215			<u>Aanbrengen passtuk</u>					
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221510	610399		Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek	st	25,00	F	
			Betreft: het pasmaken van vlakvulling van				
			dubbelstaafmathek.				
			Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
			gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2214.				
			- paneelhoogte; ca. 1,60 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
			- maasafmeting: 50 x 200 mm				
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
			- bovenzijde met stekeinden				
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
			aan staanders (niet blind): 6st per paneel				
			Na pasmaken de lasverbindingen in het werk				
			verzinken en voorzien van coating van gelijke				
			kleur als het paneel.				
221520	610399		Aanbrengen passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek	st	25,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor				
			vlakvulling van dubbelstaafmathek.				
			Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
			gepoedercoat.				
			Pas gemaakt volgens bestekspost 221510				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,65 m				
			- paneelhoogte; ca. 1,60 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
			- maasafmeting: 50 x 200 mm				
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
			- bovenzijde met stekeinden				
			- bevestiging aan staanders d.m.v.	st			150,00 L
			lipverbindingen (niet blind): 6st per paneel				
			- bevestigen met				
			* RVS zeskantbouten M8	st			150,00 L
			* RVS zeskantmoeren M8	st			150,00 L
			* RVS ringen M8	st			150,00 L
			6st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.08 m boven maaiveld				
222			DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m				
2221			<u>Aanbrengen staanders</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222110	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor			
		.	dubbelstaafmathekwark.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2222.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m			
		.	- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,47 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			
222120	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	75,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor			
		.	dubbelstaafmathekwark.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2222.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m			
		.	- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
	.9.	.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
	.9.	.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		1,41 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor dubbelstaaafmathekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, . ongecoat of gepoedercoat. . Leverantie volgens paragraaf 2222. . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm . - bovenzijde vlak dichtgelast . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat . - ter plaatse van aan te storten gedeelte . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) .9. . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) . .9. . Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein . - inheidiepte ten minste 1,0 m	st	150,00	F
		.		m3		2,81 L
222140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor dubbelstaaafmathekhekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen 9. . Paal van volbad thermisch verzinkt staal, . ongecoat of gepoedercoat. . Leverantie volgens paragraaf 2222. . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m . - profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm . - bovenzijde vlak dichtgelast . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat . - ter plaatse van aan te storten gedeelte . voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton . - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) .9. . Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v. . paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding) . .9. . Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein . - inheidiepte ten minste 1,0 m	st	15,00	F
		.		m3		0,28 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor dubbelstaafmathekekwkwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2222.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m			
		.	- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
		9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid	m3		0,47 L
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			
222160	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	60,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor dubbelstaafmathekekwkwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2222.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m			
		.	- profiel: rechthoekig, 60 x 40 mm			
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien			
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)			
		.9.	Paalafstand: ca.2,60m h.o.h. (t.b.v.			
		.	paneelbreedte van ca. 2,50m met liplasverbinding)			
		9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid	m3		1,13 L
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			
2222		.	<u>Leveren palen</u>			
		.				
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222210	610399		Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- totale lengte: ca. 3,05 m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
222220	610399		Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek	st	175,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			175,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- totale lengte: ca. 3,05 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
222230	610399		Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- totale lengte: ca. 3,05 m				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222240	610399	.	Leveren hoek- en eindpalen dubbelstaafmathek	st	75,00	F	
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
		.	gepoedercoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
		.	- totale lengte: ca. 3,05 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
2223		.	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
222310	610399	.	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; <10	st	25,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	dubbelstaafmathek.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m				
		.	hekwerk				
		.	Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
		.	thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
		.	gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2224.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 2,00 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
		.	- maasafmeting: 50 x 200 mm				
		.	- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
		.	- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
		.	- bovenzijde met stekeinden				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels	st			150,00 L
		.	met geluiddempende rubbers en lipverbindingen				
		.	(niet blind): 6st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			150,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			150,00 L
		.	* RVS ringen M8	st			150,00 L
		.	6st per vlakvulling				
		.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
222320	610399	.	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek	st	75,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen vlakvulling van				
		.	dubbelstaafmathek.				
		.	Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >10m				
		.	en <25m hekwerk				
		.	Vlakvulling: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
		.	thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
		.	gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 2224.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 2,00 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
		.	- maasafmeting: 50 x 200 mm				
		.	- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
		.	- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
		.	- bovenzijde met stekeinden				
		.	- bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels	st			450,00 L
		.	met geluiddempende rubbers en lipverbindingen				
		.	(niet blind): 6st per paneel				
		.	- bevestigen met				
		.	* RVS zeskantbouten M8	st			450,00 L
		.	* RVS zeskantmoeren M8	st			450,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
222330	610399		* RVS ringen M8	st			450,00	L
			6st per vlakvulling					
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld					
								
			Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek	st	150,00	F		
			Betreft: het aanbrengen vlakvulling van					
			dubbelstaafmathek.					
			Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m					
			hekwerk					
			Vlakvulling:dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad					
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of					
			gepoedercoat.					
			Leverantie volgens paragraaf 2224.					
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m					
			- paneelhoogte; ca. 2,00 m					
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m					
			- maasafmeting: 50 x 200 mm					
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm					
.	- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm							
.	- bovenzijde met stekeinden							
.	- bevestiging aan staanders d.m.v. ophangbeugels	st				900,00	L	
.	met geluiddempende rubbers en lipverbindingen							
.	(niet blind): 6st per paneel							
.	- bevestigen met							
.	* RVS zeskantbouten M8	st				900,00	L	
.	* RVS zeskantmoeren M8	st				900,00	L	
.	* RVS ringen M8	st				900,00	L	
.	6st per vlakvulling							
.	Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld							
2224			<u>Leveren vlakvulling</u>					
								
222410	610399		Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek	st	75,00	F		
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00	L
			ongecoat.					
			- dubbelstaafmathek 8/6/8					
			- paneelhoogte; ca. 2,00 m					
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m					
			- thermisch verzinkt					
			- maasafmeting: 50 x 200 mm					
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm					
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm					
			- bovenzijde met stekeinden					
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging					
			aan staanders (niet blind): 6st per paneel					
			Leveren op plaats van verwerking					
222420	610399		Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek	st	175,00	F		
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,	st			175,00	L
			gepoedercoat.					
			- dubbelstaafmathek 8/6/8					
			- paneelhoogte; ca. 2,00 m					
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m					
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating					
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:					
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011					
			- maasafmeting: 50 x 200 mm					
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm					
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm					
			- bovenzijde met stekeinden					
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging					
			aan staanders (niet blind): 6st per paneel					
			Leveren op plaats van verwerking					
2225			<u>Aanbrengen passtuk</u>					
								
								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222510	610399		Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek	st	20,00	F	
			Betreft: het pasmaken van vlakvulling van				
			dubbelstaafmathek.				
			Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
			gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2224.				
			- paneelhoogte; ca. 2,00 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
			- maasafmeting: 50 x 200 mm				
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
			- bovenzijde met stekeinden				
			- voorzien van lipverbindingen voor bevestiging				
			aan staanders (niet blind): 6st per paneel				
			Na pasmaken de lasverbindingen in het werk				
			verzinken en voorzien van coating van gelijke				
			kleur als het paneel.				
222520	610399		Aanbrengen passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek	st	20,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een passtuk voor				
			vlakvulling van dubbelstaafmathek.				
			Passtuk: dubbelstaafmathek 8/6/8 van volbad				
			thermisch verzinkt staal, ongecoat of				
			gepoedercoat.				
			Pas gemaakt volgens bestekspost 222510				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- paneelhoogte; ca. 2,00 m				
			- paneelbreedte; ca. 2.50 m				
			- maasafmeting: 50 x 200 mm				
			- verticaal: enkele draad Ø 6 mm				
			- horizontaal: dubbele draad Ø 8 mm				
			- bovenzijde met stekeinden				
			- bevestiging aan staanders d.m.v.	st			120,00 L
			lipverbindingen (niet blind): 6st per paneel				
			- bevestigen met				
			* RVS zeskantbouten M8	st			120,00 L
			* RVS zeskantmoeren M8	st			120,00 L
			* RVS ringen M8	st			120,00 L
			6st per vlakvulling				
			Onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
23			GAASHEKWERKEN				
			Gaashekwerken worden in principe alleen toegepast				
			als tijdelijke hekwerken.				
231			GAASHEKWERKEN 2,0m				
							
2311			<u>Aanbrengen staanders</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231110	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. . Leverantie volgens paragraaf 2312. . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m . - staaldikte: 1.75 mm . - diameter: 60.3 mm . - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h. . .9. Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - inheidipte ten minste 1,0 m	st	25,00	F
231120	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. . Leverantie volgens paragraaf 2312. . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m . - staaldikte: 1.75 mm . - diameter: 60.3 mm . - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h. . .9. Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - inheidipte ten minste 1,0 m	st	75,00	F
231130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. . Leverantie volgens paragraaf 2312. . - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m . - staaldikte: 1.75 mm . - diameter: 60.3 mm . - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h. . .9. Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - inheidipte ten minste 1,0 m	st	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	15,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor gaashekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2312.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m			
		.	- staaldikte: 1.75 mm			
		.	- diameter: 60.3 mm			
		.	- bovenzijde voorzien van een aluminium			
		.	doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd			
		.	met 2 RVS-schroeven			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
	.9.	.	Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.			
	.	9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,08 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			
231150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F
		.	Betreft: het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor gaashekwerk.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
	9.	.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2312.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m			
		.	- staaldikte: 1.75 mm			
		.	- diameter: 60.3 mm			
		.	- bovenzijde voorzien van een aluminium			
		.	doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd			
		.	met 2 RVS-schroeven			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
	.9.	.	Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.			
	.	9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen	m3		0,47 L
		.	- in grond geheid			
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,0 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231160	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. Leverantie volgens paragraaf 2312. - hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m - staaldikte: 1.75 mm - diameter: 60.3 mm - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton .9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein . - inheidiepte ten minste 1,0 m	st	60,00	F	
				m3			1,13 L
231170	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen van schoorpalen voor gaashekwerk. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: bevestigen aan tussen- hoek- of eindstaanders. 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. Leverantie volgens paragraaf 2312. - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m - staaldikte: 1.75 mm - diameter: 60.3 mm - bovenzijde voorzien van een aluminium kop met schoorbeugel, geborgd met 2 RVS-schroeven - bovenrgonds tot onder doorvoerkop staander vastklemmen m.b.v. lipbeugel. -- bevestigen met * RVS zeskantbouten M8 * RVS zeskantmoeren M8 * RVS ringen M8 1st per vlakvulling - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton .9. Paalafstand: ca.3,0 m h.o.h.9. Palen: - onder een hoek van 45° aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein . - inheidiepte ten minste 0,75 m	st	100,00	F	
				st			100,00 L
				st			100,00 L
				st			100,00 L
				m3			1,88 L
2312			<u>Leveren palen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231210	610399		Leveren tussenpalen gaashek	st	250,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			250,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- totale lengte: ca. 3,05 m				
			- thermisch verzinkt				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			Leveren op plaats van verwerking				
231220	610399		Leveren hoek- en eindpalen gaashek	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- totale lengte: ca. 3,05 m				
			- thermisch verzinkt				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
231230	610399		Leveren schoorpalen gaashek	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,05 m				
			- totale lengte: ca. 3,05 m				
			- thermisch verzinkt				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2313			<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
231310	610303		Aanbrengen van horizontale buis	m	75,00	F	
			Betreft versteviging van hekwerk van gaas met				
			bovenbuis.				
			Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.				
			<10m hekwerk				
		1.	1 horizontale buis; boven .				
			Leverantie volgens paragraaf 2314.				
			- rond, diameter 41.5 mm				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt staal				
			- koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
231320	610303	 Aanbrengen van horizontale buis Betreft versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. 10m en <25m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2314. - rond, diameter 41.5 mm - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip	m	225,00	F
231330	610303	 Aanbrengen van horizontale buis Betreft versteviging van hekwerk van gaas met bovenbuis Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2314. - rond, diameter 41.5 mm - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip	m	450,00	F
231340	610303	 Aanbrengen spandraden Betreft versteviging van hekwerk van gaas met spandraden. Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. .9. . . . Spandraden; midden, onder of boven Leverantie volgens paragraaf 2314. - hoogte midden; circa 0.90 m - hoogte onder; circa 0.05 m - hoogte boven; circa 1.95 m - draaddikte 3.8 mm - thermisch verzinkt of geplastificeerd - kleur: RAL of Sable n.t.b. - spandraden invlechten in gaas	m	225,00	F
231350	610303	 Aanbrengen spandraden Betreft versteviging van hekwerk van gaas met spandraden. Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. 10m en <25m hekwerk. .9. . . . Spandraden; midden, onder of boven Leverantie volgens paragraaf 2314. - hoogte midden; circa 0.90 m - hoogte onder; circa 0.05 m - hoogte boven; circa 1.95 m - draaddikte 3.8 mm - thermisch verzinkt of geplastificeerd - kleur: RAL of Sable n.t.b. - spandraden invlechten in gaas	m	675,00	F
231360	610303	 Aanbrengen spandraden Betreft versteviging van hekwerk van gaas met spandraden. Aantal meter spandraad per locatie: t.b.v. >25m hekwerk .9. . . . Spandraden; midden, onder of boven Leverantie volgens paragraaf 2314. - hoogte midden; circa 0.90 m - hoogte onder; circa 0.05 m - hoogte boven; circa 1.95 m - draaddikte 3.8 mm - thermisch verzinkt of geplastificeerd - kleur: RAL of Sable n.t.b. - spandraden invlechten in gaas	m	1.350,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
231370	610304	.	.	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. <10m hekwerk. 2. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) Leverantie volgens paragraaf 2314. - maasafmeting 50*50 mm - draaddikte: 3.7 mm - thermisch verzinkt of geplastificeerd - kleur: RAL of Sablé n.t.b. - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop afknippen. .1. Gaashoogte: 2,0 m .1. Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld	m	75,00	F	
231380	610304	.	.	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. 10m en <25m hekwerk 2. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) Leverantie volgens paragraaf 2314. - maasafmeting 50*50 mm - draaddikte: 3.7 mm - thermisch verzinkt of geplastificeerd - kleur: RAL of Sablé n.t.b. - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop afknippen. .1. Gaashoogte: 2,0 m .1. Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld	m	225,00	F	
231390	610304	.	.	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering. Betreft: het aanbrengen vlakvulling van gaashekwerk. Aantal meter vlakvulling per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 2. Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas) Leverantie volgens paragraaf 2314. - maasafmeting 50*50 mm - draaddikte: 3.7 mm - thermisch verzinkt of geplastificeerd - kleur: RAL of Sablé n.t.b. - iedere maas afknopen aan bovenbuis en palen met binddraad, dikte 2.0 mm. Binddraad strak op knoop afknippen. .1. Gaashoogte: 2,0 m .1. Onderkant gaas 0.05 m boven maaiveld	m	450,00	F	
2314		.	.	<u>Leveren vlakvulling</u>				
231410	610399	.	.	Leveren horizontale buis - verzinkt Horizontale buis thermisch verzinkt staal, ongecoat. - rond, diameter 41.5 mm - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - lengte per buis ca.3,0 m (t.b.v. hekwerk met paalafstand van h.o.h. ca. 3,0m) Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00	F	250,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231420	610399		Leveren spandraden	m	250,00	F	
			Spandraden thermisch verzinkt staal, ongecoat.	m			250,00 L
			- draaddikte 3.8 mm				
			- thermisch verzinkt				
			Leveren op plaats van verwerking				
231430	610399		Leveren spandraden	m	500,00	F	
			Spandraden thermisch verzinkt staal en	m			500,00 L
			geplastificeerd				
			- draaddikte 3.8 mm				
			- thermisch verzinkt en geplastificeerd				
			- nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen				
			6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			Leveren op plaats van verwerking				
231440	610399		Leveren vlakvulling gaashek	m	150,00	F	
			Vlakvulling van thermisch verzinkt staal,	m			150,00 L
			ongecoat.				
			Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)				
			- gaashoogte: 2,0 m				
			- maasafmeting 50*50 mm				
			- draaddikte: 3.7 mm				
			- thermisch verzinkt				
			Leveren op plaats van verwerking				
231450	610399		Leveren vlakvulling gaashek H2,0	m	600,00	F	
			Vlakvulling van thermisch verzinkt staal en	m			600,00 L
			geplastificeerd				
			Gaas: vierkant vlechtwerk (harmonica gaas)				
			- gaashoogte: 2,0 m				
			- maasafmeting 50*50 mm				
			- draaddikte: 3.7 mm				
			- nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen				
			6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			Leveren op plaats van verwerking				
24			PLANTSOENHEKWERKEN				
241			PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS				
2411			<u>Aanbrengen staanders</u>				
241110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor				
			plantsoenhek-rond.				
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2412.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd				
			met 2 RVS-schroeven				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
		.9.	Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- inheidiepte ten minste 1,20 m				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241120	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-rond. Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2412. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 1.75 mm - diameter: 60.3 mm - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. .9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	75,00	F	
241130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-rond. Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2412. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 1.75 mm - diameter: 60.3 mm - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. .9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	150,00	F	
241140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-rond. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2412. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 1.75 mm - diameter: 60.3 mm - bovenzijde voorzien van een aluminium doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd met 2 RVS-schroeven - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton .9. Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h. .9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	15,00	F	
		.		m3			0,08 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241150	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor plantsoenhek-rond.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m			
		.	hekwerk			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2412.			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m			
		.	- staaldikte: 1.75 mm			
		.	- diameter: 60.3 mm			
		.	- bovenzijde voorzien van een aluminium			
		.	doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd			
		.	met 2 RVS-schroeven			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.9.	Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.			
		. .9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid	m3		0,47 L
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,20 m			
241160	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	60,00	F
		.	Betreft: Het aanbrengen van hoek - en			
		.	eindstaanders voor plantsoenhek-rond.			
		.	Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk			
		.	Schoorpalen: geen			
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,			
		.	ongecoat of gepoedercoat.			
		.	Leverantie volgens paragraaf 2412.			
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m			
		.	- staaldikte: 1.75 mm			
		.	- diameter: 60.3 mm			
		.	- bovenzijde voorzien van een aluminium			
		.	doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, geborgd			
		.	met 2 RVS-schroeven			
		.	- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat			
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte			
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS			
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton			
		.9.	Paalafstand: ca.2,0 m h.o.h.			
		. .9.	Palen:			
		.	- te lood aanbrengen			
		.	- in grond geheid	m3		1,13 L
		.	- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton			
		.	(lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond			
		.	verspreiden over naastgelegen terrein			
		.	- inheidiepte ten minste 1,20 m			
2412		.	<u>Leveren palen</u>			
		.				
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241210	610399		Leveren tussenpalen plantsoenhek-rond	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			Leveren op plaats van verwerking				
241220	610399		Leveren tussenpalen plantsoenhek-rond	st	175,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			175,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, voorzien				
			van poedercoating van gelijke kleur als paal.				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			Leveren op plaats van verwerking				
241230	610399		Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-rond	st	25,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			25,00 L
			ongecoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
241240	610399		Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-rond	st	75,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			75,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- staaldikte: 1.75 mm				
			- rond, diameter: 60.3 mm				
			- bovenzijde voorzien van een aluminium				
			doorvoerkop met sparing voor bovenbuis, voorzien				
			van poedercoating van gelijke kleur als paal.				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2413			<u>Aanbrengen bovenbuis</u>				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241310	610303	 Aanbrengen van horizontale buis Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. <10m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2414. - rond, diameter 41.5 mm - recht - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander d.m.v. RVS borgbouten.	m	125,00	F
241320	610303	 Aanbrengen van horizontale buis Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2414. - rond, diameter 41.5 mm - recht - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander d.m.v. RVS borgbouten.	m	250,00	F
241330	610303	 Aanbrengen van horizontale buis Betreft rechte bovenbuis voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2414. - rond, diameter 41.5 mm - recht - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander d.m.v. RVS borgbouten.	m	375,00	F
241340	610303	 Aanbrengen van horizontale buis Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. <10m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2414. - rond, diameter 41.5 mm - gebogen in een nader te bepalen straal - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander d.m.v. RVS borgbouten.	m	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241350	610303	Aanbrengen van horizontale buis Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2414. - rond, diameter 41.5 mm - gebogen in een nader te bepalen straal - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander d.m.v. RVS borgbouten.	m	50,00	F
241360	610303	Aanbrengen van horizontale buis Betreft gebogen bovenbuis voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 1. 1 horizontale buis; boven Leverantie volgens paragraaf 2414. - rond, diameter 41.5 mm - gebogen in een nader te bepalen straal - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - gekoppeld en geborgd aan aluminium kop staander d.m.v. RVS borgbouten.	m	125,00	F
2414		Leveren bovenbuis			
241410	610399	Leveren horizontale buis - recht Rechte horizontale buis thermisch verzinkt staal, ongecoat. - rond, diameter 41.5 mm - recht - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt staal - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m) Leveren op plaats van verwerking	st st	250,00	F 250,00 L
241420	610399	Leveren horizontale buis - recht Rechte horizontale buis thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - rond, diameter 41.5 mm - recht - staaldikte: 2.00 mm - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011 - voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop met lip, voorzien van poedercoating van gelijke kleur als buis. - lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m) Leveren op plaats van verwerking	st st	500,00	F 500,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
241430	610399		Leveren horizontale buis - gebogen	st	50,00	F	
			Gebogen horizontale buis thermisch verzinkt	st			50,00 L
			staal, ongecoat.				
			- rond, diameter 41.5 mm				
			- gebogen in een nader te bepalen straal				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt staal				
			- voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop				
			met lip				
			- lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met				
			paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)				
			Leveren op plaats van verwerking				
241440	610399		Leveren horizontale buis - gebogen	st	150,00	F	
			Gebogen horizontale buis thermisch verzinkt	st			150,00 L
			staal, gepoedercoat.				
			- rond, diameter 41.5 mm				
			- gebogen in een nader te bepalen straal				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- voorzien van koppeling d.m.v. aluminium einddop				
			met lip, voorzien van poedercoating van gelijke				
			kleur als buis.				
			- lengte per buis ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met				
			paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)				
			Leveren op plaats van verwerking				
242			PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT				
2421			<u>Aanbrengen staanders</u>				
242110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor				
			plantsoenhek-ruit				
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2422.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- staaldikte: 2,0 mm				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide				
			ruitprofiel als bovenligger				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
		.9.	Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- inheidiepte ten minste 1,20 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
242120	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-ruit Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2422. . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m . - staaldikte: 2,0 mm . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat . - bovenzijde vlak dichtgelast . - doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	75,00	F
242130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-ruit Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2422. . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m . - staaldikte: 2,0 mm . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat . - bovenzijde vlak dichtgelast . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: . - te lood aanbrengen . - in grond geheid . - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	150,00	F
242140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-ruit. Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2422. . - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m . - staaldikte: 2,0 mm . - profiel: vierkant, 60 x 60 mm . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat . - bovenzijde vlak dichtgelast . - bovenzijde voorzien van een vastgelaste doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger . - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat . - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: . - te lood aanbrengen	st	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
242150	610301		- in grond geheid	m3			0,28	L
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein					
242160	610301		- inheidiepte ten minste 1,20 m	st	25,00	F		
			Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.					
242160	610301		Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-ruit.	m3			0,47	L
			Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk					
2422			Schoorpalen: geen	st	60,00	F		
			9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.					
2422			Leverantie volgens paragraaf 2422.	m3			1,13	L
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m					
2422			- staaldikte: 2,0 mm					
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm					
2422			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat					
			- bovenzijde vlak dichtgelast					
2422			- bovenzijde voorzien van een vastgelaste doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger					
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat					
2422			- ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton					
			9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.					
2422			9. Palen:					
			- te lood aanbrengen					
2422			- in grond geheid					
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein					
2422			- inheidiepte ten minste 1,20 m					
			Leveren palen					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242210	610399		Leveren tussenpalen plantsoenhek-ruit	st	250,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			250,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde voorzien van een vastgelaste				
			doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide				
			ruitprofiel als bovenligger				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			Leveren op plaats van verwerking				
242220	610399		Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-ruit	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde voorzien van een vastgelaste				
			doorvoerkop met sparing voor 45°-gedraaide				
			ruitprofiel als bovenligger				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2423			<u>Aanbrengen bovenligger</u>				
242310	610303		Aanbrengen van 45°-ruitprofiel	m	125,00	F	
			Betreft rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als				
			bovenligger voor plantsoenhekwerk				
			Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.				
			<10m hekwerk				
		9.	1 horizontale ligger; boven .				
			Leverantie volgens paragraaf 2424.				
			- vierkante koker 25x25 mm				
			- recht				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd				
			aan staander d.m.v. RVS borgbouten.				
242320	610303		Aanbrengen van 45°-ruitprofiel	m	250,00	F	
			Betreft rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als				
			bovenligger voor plantsoenhekwerk				
			Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.				
			>10m en <25m hekwerk				
		9.	1 horizontale ligger; boven.				
			Leverantie volgens paragraaf 2424.				
			- vierkante koker 25x25 mm				
			- recht				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd				
			aan staander d.m.v. RVS borgbouten.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
242330	610303		Aanbrengen van 45°-ruitprofiel	m	375,00	F	
			Betreft rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als				
			bovenligger voor plantsoenhekwerk				
			Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.				
			>25m hekwerk				
		9.	1 horizontale ligger; boven.				
			Leverantie volgens paragraaf 2424.				
			- vierkante koker 25×25 mm				
			- recht				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- koppeling d.m.v. met lip, gekoppeld en geborgd				
			aan staander d.m.v. RVS borgbouten.				
2424			<u>Leveren bovenligger</u>				
							
242410	610399		Leveren 45°-ruit - recht	st	750,00	F	
			Rechte 45°-gedraaide ruitprofiel als bovenligger	st			750,00 L
			thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
			- vierkante koker 25×25 mm				
			- recht				
			- staaldikte: 2.00 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- voorzien van lipkoppeling				
			- lengte per profiel ca.2,0 m (t.b.v. hekwerk met				
			paalafstand van h.o.h. ca. 2,0m)				
			Leveren op plaats van verwerking				
243			PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP				
							
2431			<u>Aanbrengen staanders</u>				
							
243110	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	25,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor				
			plantsoenhek-strip				
			Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 2432.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- staaldikte: 2,0 mm				
			- profiel: rechthoek, 60 x 40 mm				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- bovenzijde voorzien van een opstaande lip van				
			60x60mm voor bevestiging strip				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
		.9.	Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h.				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond geheid				
			- inheidiepte ten minste 1,20 m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
243120	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2432. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 2,0 mm - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 60x60mm voor bevestiging strip - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	75,00	F
243130	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van tussenstaanders voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2432. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 2,0 mm - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 60x60mm voor bevestiging strip - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - inheidiepte ten minste 1,20 m	st	150,00	F
243140	610301	.	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. <10m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2432. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 2,0 mm - profiel: rechthoek, 60 x 40 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 60x60mm voor bevestiging strip - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - inheidiepte ten minste 1,20 m	m3	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
243150	610301	 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2432. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 2,0 mm profiel: rechthoek, 60 x 40 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - bovenzijde voorzien van een opstaande lip van 60x60mm voor bevestiging strip - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - inheidipte ten minste 1,20 m	st	25,00	F
243170	610301	 Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van hoek - en eindstaanders voor plantsoenhek-strip Aantal palen per locatie: t.b.v. >25m hekwerk Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 2432. - hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m - staaldikte: 2,0 mm profiel: rechthoek, 60 x 60 mm - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat - bovenzijde vlak dichtgelast - bovenzijde voorzien van een opstaande lippen van 60x60mm voor bevestiging strip - onderzijde voorzien van stabilisatieplaat .9. Paalafstand: ca.1,5 m h.o.h. . .9. . . . Palen: - te lood aanbrengen - in grond geheid - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - inheidipte ten minste 1,20 m	st	60,00	F
2432		 <u>Leveren palen</u>	m3		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
243210	610399		Leveren tussenpalen plantsoenhek-strip	st	250,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			250,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			profiel: rechthoek, 60 x 40 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- bovenzijde voorzien van een opstaande lip van				
			60x60mm voor bevestiging strip				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			Leveren op plaats van verwerking				
243220	610399		Leveren hoek- en eindpalen plantsoenhek-strip	st	100,00	F	
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,	st			100,00 L
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 0,30 m				
			- totale lengte: ca. 1,50 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			profiel: rechthoek, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- bovenzijde voorzien van een opstaande lippen				
			van 60x60mm voor bevestiging strip				
			- onderzijde voorzien van stabilisatieplaat				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			Leveren op plaats van verwerking				
2433			<u>Aanbrengen bovenligger</u>				
243310	610303		Aanbrengen van strip	m	125,00	F	
			Betreft rechte strip als bovenligger voor				
			plantsoenhekwerk				
			Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.				
			>10m en <25m hekwerk				
	9.		1 horizontale ligger; boven				
			Leverantie volgens paragraaf 2434.				
			- striphoogte 60mm				
			- recht				
			- staaldikte: 6.0 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- strip op staander bevestigen met RVS				
			zeskantbouten en - moeren M10				
243320	610303		Aanbrengen van strip	m	250,00	F	
			Betreft rechte strip als bovenligger voor				
			plantsoenhekwerk				
			Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v.				
			>10m en <25m hekwerk				
	9.		1 horizontale ligger; boven				
			Leverantie volgens paragraaf 2434.				
			- striphoogte 60mm				
			- recht				
			- staaldikte: 6.0 mm				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- strip op staander bevestigen met RVS				
			zeskantbouten en - moeren M10				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4							5
243330	610303	.	.	.	.	.	Aanbrengen van strip Betreft rechte strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 9. 1 horizontale ligger; boven Leverantie volgens paragraaf 2434. - striphoogte 60mm - recht - staaldikte: 6.0 mm - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - strip op staander bevestigen met RVS zeskantbouten en - moeren M10	m	375,00	F		
243340	610303	.	.	.	.	.	Aanbrengen van strip Betreft gebogen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >10m en <25m hekwerk 9. 1 horizontale ligger; boven Leverantie volgens paragraaf 2434. - striphoogte 60mm - gebogen in een nader te bepalen straal - staaldikte: 6.0 mm - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - strip op staander bevestigen met RVS zeskantbouten en - moeren M10	m	50,00	F		
243350	610303	.	.	.	.	.	Aanbrengen van strip Betreft gebogen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. <10m hekwerk 9. 1 horizontale ligger; boven Leverantie volgens paragraaf 2434. - striphoogte 60mm - gebogen in een nader te bepalen straal - staaldikte: 6.0 mm - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - strip op staander bevestigen met RVS zeskantbouten en - moeren M10	m	100,00	F		
243360	610303	.	.	.	.	.	Aanbrengen van strip Betreft gebogen strip als bovenligger voor plantsoenhekwerk Aantal meter horizontale buis per locatie: t.b.v. >25m hekwerk 9. 1 horizontale ligger; boven Leverantie volgens paragraaf 2434. - striphoogte 60mm - gebogen in een nader te bepalen straal - staaldikte: 6.0 mm - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - strip op staander bevestigen met RVS zeskantbouten en - moeren M10	m	200,00	F		
2434		.	.	.	.	.	<u>Leveren bovenligger</u>					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
243410	610399		Leveren strip - recht	m	750,00	F	750,00	L
			Betreft rechte strip als bovenligger, thermisch	m				
			verzinkt staal, gepoedercoat.					
			- striphoogte 60mm					
			- recht					
			- staaldikte: 6.0 mm					
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating					
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011					
			- lengte op basis van veelvoud paalafstand, rekening houdend met werking staal					
			Leveren op plaats van verwerking					
								
								
		243420	610399					
.	Betreft gebogen strip als bovenligger, thermisch			m				
.	verzinkt staal, gepoedercoat.							
.	- striphoogte 60mm							
.	- gebogen in een nader te bepalen straal							
.	- staaldikte: 6.0 mm							
.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating							
.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011							
.	- lengte op basis van veelvoud paalafstand, rekening houdend met werking staal							
.	Leveren op plaats van verwerking							
.								
.								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3			POORTEN Per project kunnen poorten met afwijkende hoogtes aan de posten worden toegevoegd en afgeprijsd.				
31			SPIJLENPOORT 1,0m				
311			Aanbrengen staanders				
311010	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor schuin geplaatste spijlenpoorten. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 312. - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. bevestigen poort in schuine stand (5% scheefstand) t.b.v. automatisch dichtvallen. - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)	st	20,00	F	
			. 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.	m3			1,60 L
311020	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor verticaal geplaatste spijlenpoorten. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 312. - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - volledig verticaal geplaatst - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)	st	20,00	F	
			. 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.	m3			1,60 L
312			Leveren palen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312010	610399	.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	6,00 F	6,00	L
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
		.	- totale paallengte: ca. 1,90 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
312020	610399	.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	14,00 F	14,00	L
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
		.	- totale paallengte: ca. 1,90 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
312030	610399	.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	6,00 F	6,00	L
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			
		.	verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
		.	- totale paallengte: ca. 1,90 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	- volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
312040	610399		Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	14,00	F	
			Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			14,00 L
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- totale paallengte: ca. 1,90 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
313			Aanbrengen poorten				
							
313010	610305		Aanbrengen hek.	st	10,00	F	
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 314.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m				
			- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			9. Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
313020	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 314. - draaiport, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - paneelhoogte; ca. 0.95 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan port met RVS-bevestiging . . . 9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	4,00 F	
313030	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 314. - draaiport, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,0 m - paneelhoogte; ca. 0.95 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan port met RVS-bevestiging - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen . . . 9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	6,00 F	
314		Leveren poorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314010	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	3,00	F	3,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.	st			
			- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			- discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			- draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				
314020	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	7,00	F	7,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.	st			
			- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			- discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			- draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 0.95 m - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m) - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			
314040	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 0.95 m - paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m) - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
314050	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
			- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.				
			voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.				
			bevestiging discusslot om pin te vergrendelen				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				
314060	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	4,00	F	4,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 0.95 m				
			- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.				
			voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.				
			bevestiging discusslot om pin te vergrendelen				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
32			SPIJLENPOORT 1,2m				
321			Aanbrengen staanders				
321010	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor schuin geplaatste spijlenpoorten. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 322. - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. bevestigen poort in schuine stand (5% scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen. - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.	st	20,00	F	
321020	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor verticaal geplaatste spijlenpoorten. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 322. - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - volledig verticaal geplaatst - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 0,9m.	st	20,00	F	
322			Leveren palen				
				m3			1,60 L
				m3			1,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322010	610399	.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	6,00 F	6,00	L
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
		.	- totale paallengte: ca. 2,40 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
322020	610399	.	volledig verticaal geplaatst		14,00 F	14,00	L
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st			
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
		.	- totale paallengte: ca. 2,40 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
322030	610399	.	profiel: vierkant, 80 x 80 mm		6,00 F	6,00	L
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st			
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			
		.	verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
		.	- totale paallengte: ca. 2,40 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
322040	610399		Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	14,00	F	
			Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			14,00 L
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- totale paallengte: ca. 2,40 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
323			Aanbrengen poorten				
							
323010	610305		Aanbrengen hek.	st	10,00	F	
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 324.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			9. Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
323020	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 324. - draaipoort, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,2 m - paneelhoogte; ca. 1.15 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging . . .9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	4,00	F
323030	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 324. - draaipoort, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,2m - paneelhoogte; ca. 1.15 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen . . .9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	6,00	F
324		Leveren poorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324010	610399	.	Leveren enkele poort spijlenhek	st	3,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			3,00 L
		.	poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
324020	610399	.	Leveren enkele poort spijlenhek	st	7,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			7,00 L
		.	poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				
324040	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.15 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
324050	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 1.15 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			L
324060	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	4,00	F	4,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 1.15 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
33			SPIJLENPOORT 1,5m				
331			Aanbrengen staanders				
331010	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor				
			schuin geplaatste spijlenpoorten.				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 332.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v.				
			bevestigen poort in schuine stand (5%				
			scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond gegraven				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3			1,60 L
			(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond				
			verspreiden over naastgelegen terrein				
			- diepte in maaiveld ten minste 0,9m.				
331020	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor				
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 332.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond gegraven				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3			1,60 L
			(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond				
			verspreiden over naastgelegen terrein				
			- diepte in maaiveld ten minste 0,9m.				
332			Leveren palen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332010	610399	. .					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
332040	610399		Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	14,00	F	
			Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			14,00 L
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- totale paallengte: ca. 2,40 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
333			Aanbrengen poorten				
							
333010	610305		Aanbrengen hek.	st	10,00	F	
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 334.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.45 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			9. Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
333020	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 334. - draaipoort, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m - paneelhoogte; ca. 1.45 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging . . .9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	4,00	F
333030	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 334. - draaipoort, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,5 m - paneelhoogte; ca. 1.45 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen . . .9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	6,00	F
334		Leveren poorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334010	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	3,00	F	3,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.	st			
			- paneelhoogte; ca. 1.45 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			- discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			- draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				
334020	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	7,00	F	7,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.	st			
			- paneelhoogte; ca. 1.45 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			- discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			- draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 1.45 m - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			
334040	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 1.45 m - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
334050	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 1.45 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st			L
334060	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	4,00	F	4,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 1.45 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st			L
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
34			SPIJLENPOORT 1,8m				
341			Aanbrengen staanders				
341010	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor schuin geplaatste spijlenpoorten. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 342. - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v. bevestigen poort in schuine stand (5% scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen. - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) .9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.	st	20,00	F	
341020	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor verticaal geplaatste spijlenpoorten. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 342. - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton volledig verticaal geplaatst - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) .9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 1,0m.	st	20,00	F	
342			Leveren palen	m3			1,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342010	610399	.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	6,00 F	6,00	L
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
		.	- totale paallengte: ca. 2,80 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
342020	610399	.	volledig verticaal geplaatst		14,00 F	14,00	L
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st			
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
		.	- totale paallengte: ca. 2,80 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
342030	610399	.	profiel: vierkant, 80 x 80 mm		6,00 F	6,00	L
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st			
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			
		.	verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
		.	- totale paallengte: ca. 2,80 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342040	610399		Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	14,00	F	
			Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			14,00 L
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- totale paallengte: ca. 2,80 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
343			Aanbrengen poorten				
							
343010	610305		Aanbrengen hek.	st	10,00	F	
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 344				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			9. Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
343020	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 344 - draaipoot, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m - paneelhoogte; ca. 1.75 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 2 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging . . .9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	4,00	F
343030	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 344. - draaipoot, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 1,8 m - paneelhoogte; ca. 1.75 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen . . .9. . Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	6,00	F
344		Leveren poorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344010	610399	.	Leveren enkele poort spijlenhek	st	3,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			3,00 L
		.	poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
344020	610399	.	Leveren enkele poort spijlenhek	st	7,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			7,00 L
		.	poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenzijde: zonder puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				
344040	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.75 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 2 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
344050	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 1.75 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			L
344060	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	4,00	F	4,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 1.75 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 4 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
35			SPIJLENPOORT 2,0m				
351			Aanbrengen staanders				
351010	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor				
			schuin geplaatste spijlenpoorten.				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 352.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- aan paal een schuine staander bevestigd t.b.v.				
			bevestigen poort in schuine stand (5%				
			scheefstand) t.b.v automatisch dichtvallen.				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond gegraven				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3			1,60 L
			(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond				
			verspreiden over naastgelegen terrein				
			- diepte in maaiveld ten minste 1,0m.				
351020	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	F	
			Betreft: Het aanbrengen van poortpalen voor				
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Schoorpalen: geen				
		9.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 352.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.9.	Palen:				
			- te lood aanbrengen				
			- in grond gegraven				
			- na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton	m3			1,60 L
			(lxbxh) 0,40x0,40x0,50m; vrijgekomen grond				
			verspreiden over naastgelegen terrein				
			- diepte in maaiveld ten minste 1,0m.				
352			Leveren palen				
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352010	610399	.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	6,00 F	6,00	L
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- totale paallengte: ca. 3,00 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
352020	610399	.	volledig verticaal geplaatst		14,00 F	14,00	L
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st			
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor schuin	st			
		.	geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- totale paallengte: ca. 3,00 m				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
352030	610399	.	profiel: vierkant, 80 x 80 mm		6,00 F	6,00	L
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.	Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st			
		.	Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			
		.	verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
		.	Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- totale paallengte: ca. 3,00 m				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- bovenzijde vlak dichtgelast				
		.	- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
		.	voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
		.	draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
		.	volledig verticaal geplaatst				
		.	- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
		.	van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
352040	610399		Leveren poortpalen spijlenhekwerk	st	14,00	F	
			Betreft: Het leveren van poortpalen voor	st			14,00 L
			verticaal geplaatste spijlenpoorten.				
			Paal van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- totale paallengte: ca. 3,00 m				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 80 x 80 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- bovenzijde vlak dichtgelast				
			- ter plaatse van aan te storten gedeelte				
			voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS				
			draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton				
			- volledig verticaal geplaatst				
			- ter plaatse van bevestiging panelen voorzien				
			van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind)				
			Leveren op plaats van verwerking				
353			Aanbrengen poorten				
							
353010	610305		Aanbrengen hek.	st	10,00	F	
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 354.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			9. Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
353020	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 354. - draaipoort, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m - paneelhoogte; ca. 1.95 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	4,00	F
353030	610305	 Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 354. - draaipoort, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m - paneelhoogte; ca. 1.95 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 3,0 m, bestaande uit een loopdeel van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger	st	6,00	F
354		Leveren poorten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
354010	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	3,00	F	3,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.	st			
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			- discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			- draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				
354020	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	7,00	F	7,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, schuin geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.	st			
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenzijde: zonder puntenkam				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			- discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			- draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* constructie: spijl tussen onder- en bovenligger				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
354030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 1.95 m - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			
354040	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 1.95 m - paneelbreedte; ca. 1.10 m (t.b.v. doorgang 1,2m) - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
354050	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - paneelhoogte; ca. 1.95 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			L
354060	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	4,00	F	4,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst. Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - paneelhoogte; ca. 1.95 m - paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m. voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol) - bovenzijde: zonder puntenkam - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging - spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * constructie: spijl tussen onder- en bovenligger Leveren op plaats van verwerking	st			L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
36			SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN			
363			Aanbrengen poorten			
363010	610305		Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort, met punten, in een vaste constructie, schuin geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 364. - draaiport, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m - paneelhoogte; ca. 1.95 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging .9. Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°) * diameter: Ø 26 mm * h.o.h. afstand: 150 mm * bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°	st	10,00	F
363020	610305		Aanbrengen hek. Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele poort, met punten, in een vaste constructie, verticaal geplaatst. 4. Beweegbaar hek in afrastering Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens paragraaf 364. - draaiport, handmatig bediend - hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m - paneelhoogte; ca. 1.95 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken - staaldikte: 2 mm - voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot - zonder deurbeslag - onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld - bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk - voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar - doorgang: 1,2 m - voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging .9. Vulling van spijlen: * verticaal (t.o.v. liggers in 90°)	st	4,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
363030	610305		* diameter: Ø 26 mm	st	6,00	F	
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°				
			Aanbrengen hek.				
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare				
			dubbele poort, met punten, in een vaste				
			constructie, verticaal geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 364.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			staaldikte: 2 mm				
			voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			zonder deurbeslag				
			onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			voorzien van 6 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			doorgang: 1,2 m				
			voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
		. . . 9. .	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°				
364			Leveren poorten				
364010	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st st	3,00	F	3,00 L
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele				
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
			Vlakkvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			staaldikte: 2 mm				
			voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			zonder deurbeslag				
			voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
364020	610399		Leveren vlakvulling spijlenhek	st	7,00	F	
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			7,00 L
			poort in een vaste constructie, schuin geplaatst.				
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
			gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
			van 45°				
			Leveren op plaats van verwerking				
364030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			2,00 L
			poort in een vaste constructie, verticaal				
			geplaatst.				
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat.				
			-- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
			de boven- en onderligger heen gestoken				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
			van 45°				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
364040	610399		Leveren vlakvulling spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
			zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°				
			Leveren op plaats van verwerking				
364050	610399		Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.				
			voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot om pin te vergrendelen				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door de boven- en onderligger heen gestoken				
			- staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			- spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
			* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek van 45°				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
364060	610399	.	Leveren dubbele poort spijlenhek	st	4,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele	st			4,00 L
		.	poort in een vaste constructie, verticaal				
		.	geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en				
		.	loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een				
		.	vergrendeld deel van van 1,8m.				
		.	- voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1				
		.	poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.				
		.	bevestiging discusslot om pin te vergrendelen				
		.	thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of				
		.	Sablé				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- boven- en onderzijde: spijlen ca. 150 mm door				
		.	de boven- en onderligger heen gestoken				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 6 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.	* bovenzijde spijlen afgeschuind onder een hoek				
		.	van 45°				
		.	Leveren op plaats van verwerking				
37		.	SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM				
373		.	Aanbrengen poorten				
373010	610305	.	Aanbrengen hek.	st	5,00	F	
		.	Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
		.	poort, met puntenkam, in een vaste constructie,				
		.	schuin geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
		.	Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat of gepoedercoat.				
		.	Leverantie volgens paragraaf 374.				
		.	- draaipoort, handmatig bediend				
		.	- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
		.	- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
		.	- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
		.	- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- doorgang: 1,2 m				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.9.	Vulling van spijlen:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
373020	610305		* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)	st	2,00	F	
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
							
							
							
			Aanbrengen hek.				
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare enkele				
			poort, met punten, in een vaste constructie,				
			verticaal geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 374.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
		.9.	Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
							
							
373030	610305		Aanbrengen hek.	st	3,00	F	
			Betreft; Het aanbrengen van een beweegbare				
			dubbele poort, met punten, in een vaste				
			constructie, verticaal geplaatst.				
		4.	Beweegbaar hek in afrastering				
			Spijlenpoort van volbad thermisch verzinkt staal,				
			ongecoat of gepoedercoat.				
			Leverantie volgens paragraaf 374.				
			- draaipoort, handmatig bediend				
			- hoogte boven maaiveld ca. 2,0 m				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm				
			- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			- zonder deurbeslag				
			- onderkant paneel 0.05 m boven maaiveld				
			- bovenkant gelijk met bovenligger hekwerk				
			- voorzien van 6 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
			niet-uittilbaar				
			- doorgang: 1,2 m				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
			ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
			door aan poort met RVS-bevestiging				
		.9.	Vulling van spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
374		.	Leveren poorten				
374010	610399	.	Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			2,00 L
		.	poort met puntenkam in een vaste constructie,				
		.	schuin geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.					
		.	Leveren op plaats van verwerking.				
374020	610399	.	Leveren vlakvulling spijlenhek	st	3,00	F	
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele	st			3,00 L
		.	poort met puntenkam in een vaste constructie,				
		.	schuin geplaatst.				
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal,				
		.	gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur:				
		.	zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
		.	discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
		.	draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en				
		.	niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte				
		.	ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en				
		.	door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.					
		.	Leveren op plaats van verwerking				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
374030	610399		Leveren enkele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			-- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			zonder deurbeslag				
			voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
							
			Leveren op plaats van verwerking				
374040	610399		Leveren vlakvulling spijlenhek	st	2,00	F	2,00
			Betreft; Het leveren van een beweegbare enkele poort met puntenkam in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
			Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
			- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
			- paneelbreedte; ca. 1.15 m (t.b.v. doorgang 1,2m)				
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005, groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
			- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
			- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
			staaldikte: 2 mm				
			- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging				
			discusslot				
			zonder deurbeslag				
			voorzien van 3 scharnieren 180 graden				
			draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
			- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
			spijlen:				
			* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
			* diameter: Ø 26 mm				
			* h.o.h. afstand: 150 mm				
							
			Leveren op plaats van verwerking				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
374050	610399	.	Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort met puntenkam in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.				
		.	voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.				
		.	bevestiging discusslot om pin te vergrendelen				
		.	- thermisch verzinkt				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.					
		.	Leveren op plaats van verwerking				
374060	610399	.	Leveren dubbele poort spijlenhek	st	2,00	F	2,00
		.	Betreft; Het leveren van een beweegbare dubbele poort met puntenkam in een vaste constructie, verticaal geplaatst.	st			
		.	Vlakvulling van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat.				
		.	- paneelhoogte; ca. 1.95 m				
		.	- paneelbreedtes; ca. 1.15 m en 1,75 (t.b.v. en loopdeel met doorgang van 1,20m breed en een vergrendeld deel van van 1,8m.				
		.	- voorzien van niet-ingebouwde grendel op 1 poortvleugel, voorzien van lippen t.b.v.				
		.	bevestiging discusslot om pin te vergrendelen				
		.	- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
		.	poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011				
		.	- profiel: vierkant, 60 x 60 mm (bovenzijde bol)				
		.	- bovenste profiel voorzien van puntenkam				
		.	- staaldikte: 2 mm				
		.	- voorzien van lippen t.b.v. bevestiging discusslot				
		.	- zonder deurbeslag				
		.	- voorzien van 6 scharnieren 180 graden draaibaar, 4-diimensionaal instelbaar en niet-uittilbaar				
		.	- voorzien van 2 rubberen opvangstukken, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan poort met RVS-bevestiging				
		.	- spijlen:				
		.	* verticaal (t.o.v. liggers in 90°)				
		.	* diameter: Ø 26 mm				
		.	* h.o.h. afstand: 150 mm				
		.					
		.	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
38			TOEBEHOREN				
380010	610301		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering. Betreft: Het aanbrengen van een aanslagpaal t.b.v. het voorkomen van het doorslaan van het hekwerk. Schoorpalen: geen 9. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat of gepoedercoat. Leverantie volgens bestekpost 380020 of 380030 - hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m - profiel: vierkant, 60 x 60 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - voorzien van een rubberen opvangstuk, dikte ca. 10mm, diameter ca. 20mm, bevestigd door en door aan paal met RVS-bevestiging 9. Palen: - te lood aanbrengen - in grond gegraven - na plaatsing vrijgraven en aanstorten met beton (lxbxh) 0,25x0,25x0,30m; vrijgekomen grond verspreiden over naastgelegen terrein - diepte in maaiveld ten minste 0,7m.	st	40,00	F	
380020	610399		Leveren aanslagpaal spijlenhekwerk Betreft: Het leveren van aanslagpalen voor schuine en verticaal geplaatste spijlenpoorten. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m - totale paallengte: ca. 1,00 m - thermisch verzinkt - profiel: vierkant, 80 x 80 mm - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - volledig verticaal geplaatst - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) Leveren op plaats van verwerking	st st	10,00	F	10,00
380030	610399		Leveren poortpalen spijlenhekwerk Betreft: Het leveren van aanslagpalen voor schuine en verticaal geplaatste spijlenpoorten. Paal van volbad thermisch verzinkt staal, gepoedercoat. - hoogte boven maaiveld ca. 0,3 m - totale paallengte: ca. 1,00 m - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating poedercoating nader te bepalen RAL-kleur: zwart 9005. groen 6009, blauw 5004 of oranje 2011 - staaldikte: 2 mm - bovenzijde vlak dichtgelast - ter plaatse van aan te storten gedeelte voorzien van 2 kruislings aangebrachte RVS draadeinden M12x150 t.b.v. verankering beton - volledig verticaal geplaatst - ter plaatse van bevestiging panelen voorzien van 2 lipverbindingen per paneel (niet blind) Leveren op plaats van verwerking	st st	30,00	F	30,00

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
380040	610399		Aanbrengen grondgrendelblok. Betreft: grondgrendelblok t.b.v. vergrendelen van dubbele poort.met grendel. Leverantie volgens bestekpost 380050. Afmetingen (lxbxh): 250x300x200mm Voorzijde afgeschuind. Opvangruimte boven sleuf ca. 15mm verdiept. Aanbrengen in maaiveld.	st	40,00	F	
380050	610399		Leveren grondgrendelblok. Betreft: grondgrendelblok t.b.v. vergrendelen van dubbele poort.met grendel. Afmetingen (lxbxh): 250x300x200mm Voorzijde afgeschuind. Opvangruimte boven sleuf ca. 15mm verdiept. Aanbrengen in maaiveld.	st st	40,00	F	40,00 L
380060	610399		Meerkosten sparing Europrofiel cilinder Betreft: de meerkosten voor het leveren van een poort met sparing voor Europrofiel cilinder en bijbehorende slotplaat op de poortpaal. Leveren als onderdeel van de poort en poortpalen.	st	20,00	F	
380070	610399		Meerkosten druk-/draaiknop Betreft: de meerkosten voor het leveren van een poort met deurbeslag van kindveilige druk-/draaiknop sluiting met driepuntsluiting en bijbehorende slotplaat op de poortpaal. Leveren als onderdeel van de poort en poortpalen.	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			REPARATIE HEKWERKEN				
							
							
41			VERWIJDEREN ONDERDEEL				
							
410010	610399		Verwijderen dranger	st	25,00	F	
			Betreft: kapotte of te vervangen dranger.				
			Inclusief het demonteren van alle				
			bevestigingsmiddelen en montagematerialen				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
410020	610399		Verwijderen lip	st	25,00	F	
			Betreft: kapotte of te vervangen lippen t.b.v.				
			bevestigen hekwerkdelen of sloten.				
			D.m.v. zagen of slijpen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
410030	610399		Verwijderen spijl	st	25,00	F	
			Betreft: kapotte of te vervangen spijl.				
			Spijl straks afslijpen langs liggers.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
410040	610399		Verwijderen druk-/draaiknop	st	25,00	F	
			Betreft: kapotte of te vervangen druk-/draaiknop .				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
42			AANBRENGEN ONDERDEEL				
							
420010	610399		Aanbrengen dranger	st	25,00	F	
			Betreft: ontbrekende of te vervangen dranger.				
			Inclusief alle bevestigingsmiddelen.				
			Poort-/deurdranger met zuiger en cilinder:				
			Leverantie volgens paragraaf 43.				
			- materiaal: RVS				
			- openingshoek: tot max 110°				
			- gewicht per deurvleugel: max 80kg				
			- afmeting deurvleugel: 750-1200 mm				
			- hoogte deurvleugel: max. 2500 mm				
			- inclusief bevestigingsconsole				
			- sluitkracht: 10-25 Nm				
			- sluitsnelheid: traploos instelbaar				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
420020	610399		Aanbrengen spijl Betreft: ontbrekende of te vervangen verzinkte spijl. Spijl: Leverantie volgens paragraaf 43. - volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat. - lengte 0,80m - 2,0m - verticaal (t.o.v. liggers in 90°) - diameter: Ø 26 mm - h.o.h. afstand: conform bestaand. - constructie: spijl tussen onder- en bovenligger. Voorbehandelen liggers: - zinkresten verwijderen - ontvetten. - kaal metaal glad schuren. Vastlassen spijl aan liggers - lasnaden glad afwerken Verzinken - aanbrengen in-situ verzinklaag op lasnaden	st	25,00	F
420030	610399		Aanbrengen spijl Betreft: ontbrekende of te vervangen verzinkte spijl. Spijl: Leverantie volgens paragraaf 43. - thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating - kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of Sablé - lengte 0,80m - 2,0m - verticaal (t.o.v. liggers in 90°) - diameter: Ø 26 mm - h.o.h. afstand: conform bestaand. - constructie: spijl tussen onder- en bovenligger. Voorbehandelen liggers: - verfresten verwijderen - ontvetten. - kaal metaal glad schuren. Vastlassen spijl aan liggers - lasnaden glad afwerken Schilderen - aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen - type: polyurethane verf (kleur conform betreffende hekwerk)	st	25,00	F
420040	610399		Aanbrengen druk-/draaiknop Betreft: ontbrekende of te vervangen deurkrup/-knop Leverantie volgens paragraaf 43. Kindveilige druk-/draaiknop sluiting met driepuntsluiting waarbij 1 of meerdere punten tegelijktijd (met een druk van 2 kg.) ingedrukt moeten worden om te openen. Materiaal ; Poliamide met roestvast stalen voorplaat.	st	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
420050	610399		Aanbengen lip	st	10,00	F	
			Betreft: lippen t.b.v. vervangen van kapotte of				
			te vervangen bevestigingen van hekwerkdelen of				
			sloten.				
			Lip	st			10,00 L
			- volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- dikte 8mm				
			Voorbehandelen hekwerkdeel:				
			- zinkresten verwijderen				
			- ontvetten.				
			- kaal metaal glad schuren.				
			Vastlassen spijl aan liggers				
			- lasnaden glad afwerken				
			Verzinken				
			- aanbrengen in-situ verzinklaag op lasnaden				
420060	610399		Aanbengen lip - kleur	st	10,00	F	
			Betreft: lippen t.b.v. vervangen van kapotte of				
			te vervangen bevestigingen van hekwerkdelen of				
			sloten.				
			Lip	st			10,00 L
			- thermisch verzinkt en voorzien van coating				
			- kleur coating: nader te bepalen RAL of Sablé				
			- dikte 8mm				
			Voorbehandelen hekwerkdeel:				
			- zinkresten verwijderen				
			- ontvetten.				
			- kaal metaal glad schuren.				
			Vastlassen spijl aan liggers				
			- lasnaden glad afwerken				
			Schilderen				
			- aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen				
			- type: polyurethane verf (kleur conform				
			betreffende hekwerk)				
43			LEVEREN ONDERDEEL				
430010	610399		Leveren dranger	st	25,00	F	
			Poort-/deurdranger met zuiger en cilinder:	st			25,00 L
			- materiaal: RVS				
			- openingshoek: tot max 110°				
			- gewicht per deurvleugel: max 80kg				
			- afmeting deurvleugel: 750-1200 mm				
			- hoogte deurvleugel: max. 2500 mm				
			- inclusief bevestigingsconsole				
			- sluitkracht: 10-25 Nm				
			- sluitsnelheid: traploos instelbaar				
430020	610399		Leveren spijl	st	10,00	F	
			Spijl:	st			10,00 L
			- volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- lengte 1,0m				
			- diameter: Ø 26 mm				
430030	610399		Leveren spijl	st	10,00	F	
			Spijl:	st			10,00 L
			- volbad thermisch verzinkt staal, ongecoat.				
			- lengte 2,0m				
			- diameter: Ø 26 mm				
430040	610399		Leveren spijl	st	20,00	F	
			Spijl:	st			20,00 L
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of				
			Sablé				
			- lengte 1,0m				
			- diameter: Ø 26 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
430050	610399		Leveren spijl	st	20,00	F	
			Spijl:	st			20,00 L
			- thermisch verzinkt en voorzien van poedercoating				
			- kleur poedercoating: nader te bepalen RAL of				
			Sablé				
			- lengte 2,0m				
			- diameter: Ø 26 mm				
430060	610399		Pas maken spijl	st	60,00	F	
			Betreft: nieuw geleverde spijlen.				
			Pas maken d.m.v. zagen of slijpen.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
44			VASTZETTEN ONDERDEEL				
							
440010	610399		Vastzetten spijl	st	25,00	F	
			Bestreft loszittende of slechte verbindingen van				
			verzinkte spijlen.				
			De werkzaamheden bestaan uit:				
			- voorbehandelen				
			- lassen				
			- verzinken				
			Verrekening vindt plaats per verbinding.				
			VOORBEHANDELEN				
			- zinkresten verwijderen				
			- ontvetten.				
			- kaal metaal glad schuren.				
			LASSEN				
			- lasnaden glad afwerken				
			VERZINKEN				
			- aanbrengen in-situ verzinklaag				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
440020	610399		Vastzetten spijl	st	25,00	F	
			Bestreft loszittende of slechte verbindingen van				
			gecoate spijlen.				
			De werkzaamheden bestaan uit:				
			- voorbehandelen				
			- lassen				
			- schilderen				
			Verrekening vindt plaats per verbinding.				
			VOORBEHANDELEN				
			- verfresten verwijderen				
			- ontvetten.				
			- kaal metaal glad schuren.				
			LASSEN				
			- lasnaden glad afwerken				
			SCHILDEREN				
			- aanbrengen 1 onderlaag en 2 aflaklagen				
			- type: polyurethane verf (kleur conform				
			betreffende hekwerk)				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			ALGEMEEN				
82			VERKEERSMAATREGELEN				
820010	620399		Aanbrengen geleidebaken	st	50,00	F	
			Het ter beschikking stellen van de tijdelijke				
			verkeersmaatregelen: geleidebaken				
			Kunststof geleidebaken uit twee stukken				
			gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.				
			- voetmaat 60 x 60 mm, versterkt				
			- klasse II.				
			- voeten verzwaard ter voorkoming van				
			verplaatsing als gevolg van de wind				
			Met materiaal van de aannemer				
820020	620399		Instandhouden geleidebaken	dag	100,00	F	
			Het instandhouden de tijdelijke				
			verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering.				
			Kunststof geleidebaken uit twee stukken				
			gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.				
			- voetmaat 60 x 60 mm, versterkt				
			- klasse II.				
			- voeten verzwaard ter voorkoming van				
			verplaatsing als gevolg van de wind				
			Met materiaal van de aannemer				
820030	620399		Verwijderen geleidebaken	st	50,00	F	
			Het verwijderen van de tijdelijke				
			verkeersmaatregelen: geleidebaken				
			Kunststof geleidebaken uit twee stukken				
			gespoten, stapelbaar en tweezijdig reflecterend.				
			- voetmaat 60 x 60 mm, versterkt				
			- klasse II.				
			- voeten verzwaard ter voorkoming van				
			verplaatsing als gevolg van de wind				
			Met materiaal van de aannemer				
83			PROEFSLEUVEN				
830010	240203		Graven en aanvullen sleuf - mechanisch graven	m	200,00	F	
			niet toegestaan -				
		7.	In vaste grond, met veel hinder van aanwezige				
			kabels, leidingen of boomwortels				
		.9. . . .	Gemiddelde diepte: 1,00 m				
		.4. . . .	Sleufbreedte 0,60 m				
		.2. . . .	Betreft bestaand kabel- of leidingtracé				
		.1. . . .	Tijdens het aanvullen het uitgekomen				
			afdek materiaal opnieuw aanbrengen				
		.9. . . .	De gevonden kabels en leidingen moeten worden				
			vastgelegd op tekeningen en de diepte t.o.v.				
			maaiveld en met maatvoering t.o.v. vaste punten				
			moet worden vastgelegd door middel van				
			een foto met een baak erop.				
			Rapportage digitaal aanleveren aanleveren aan de				
			directie.				
84			BESCHERMENDE VOORZIENINGEN				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
840010	610399		Aanbrengen rijplaten (kunststof). Het instandhouden de tijdelijke verkeersmaatregelen gedurende de uitvoering. Betreft: het beschermen van verhardingen, valondergronden en gazons, gedurende werkzaamheden met materieel dat beschadigingen kan veroorzaken. Hoeveelheid per locatie < 20m Enkele strook (stroken) in de lengterichting. Met materiaal van de aannemer	m	50,00	F	
840020	610399		Instandhouden rijplaten (kunststof). Het instandhouden van kunststof rijplaten gedurende de uitvoering. De hoeveelheid resultaatverplichting wordt per week verrekend. Hoeveelheid per locatie < 20m Enkele strook (stroken) in de lengterichting. Verrekening per meter per dag. Met materiaal van de aannemer	dag	100,00	F	
840030	610399		Verwijderen rijplaten (kunststof). Het verwijderen van kunststof rijplaten. Met materiaal van de aannemer	m	50,00	F	
85			VERGUNNINGEN EN MELDINGEN				
850010	610199		Aanvraag Wior vergunning. Betreft het aanvragen van een Wior-vergunning. Inclusief legeskosten.	st	20,00	F	
850020	610199		Uitvoeren klic-melding - oriëntatieverzoek Melding ter voorbereiding van locatiebepaling hekwerk. Een afschrift van de melding en ontvangen gegevens binnen 2 werkdagen aan de directie versturen.	keer	50,00	F	
850030	610199		Uitvoeren klic-melding - graafmelding Melding ter voor voorbereiding van mechanische graafwerkzaamheden. Een afschrift van de melding en ontvangen gegevens voor uitvoering aan de directie versturen.	keer	50,00	F	
86			CATALOGUS				
860010	610199		Opstellen catalogus Door de leverancier moet een digitale catalogus worden opgesteld met alle typen hekwerk die conform deze RAW-raamovereenkomst leverbaar zijn. De catalogus dient in PDF-bestand aangeleverd te worden. Per type hekwerk dient de volgende informatie opgenomen te worden: - beschikbare afmetingen - beschikbare kleuren, inclusief kleurenbalk- of waaier - foto's van het type hekwerk - prijs per type of variant	st	1,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9			Staartposten			

Behoort bij: AI 2019-0471 - PERCEEL 2

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2019-0471 - PERCEEL 2

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2019-0471 - PERCEEL 2

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN HEKWERKEN				
11	SPIJLENHEKWERKEN				
111	SPIJLENHEKWERKEN < 1,5m				
1111	<u>Verwijderen staanders</u>				
111110	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10	st	25,00	F	
111120	Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10	st	25,00	F	
111130	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25	st	50,00	F	
111140	Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25	st	50,00	F	
111150	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25	st	125,00	F	
111160	Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25	st	125,00	F	
1112	<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
111210	Verw. vlakvulling spijlenhek verzinkt H<1,5; <10	m	50,00	F	
111220	Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat. H<1,5; <10	m	50,00	F	
111230	Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
111240	Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
111250	Verw. vlakvulling spijlenhek verz H<1,5; >25	m	250,00	F	
111260	Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat. H<1,5; >25	m	250,00	F	
112	SPIJLENHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m				
1121	<u>Verwijderen staanders</u>				
112110	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10	st	25,00	F	
112120	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10	st	25,00	F	
112130	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25	st	50,00	F	
112140	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25	st	50,00	F	
112150	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25	st	125,00	F	
112160	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25	st	125,00	F	
1122	<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
112210	Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
112220	Verw. vlakvulling spijlenhek gecoat H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
112230	Verw. vlakvulling spijlenhek verz. H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
112240	Verw. vlakvulling spijlen gec. H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
112250	Verw. vlakvulling spijlen verz H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
112260	Verw. vlakvulling spijlenhek gec. H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
12	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN				
121	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN < 1,5m				
1211	<u>Verwijderen staanders</u>				
121110	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10	st	25,00	F	
121120	Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10	st	25,00	F	
121130	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25	st	50,00	F	
121140	Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25	st	50,00	F	
121150	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25	st	125,00	F	
121160	Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25	st	125,00	F	
1212	<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
121210	Verw. vlakvulling staafmathek verzinkt H<1,5; <10	m	50,00	F	
121220	Verw. vlakvulling staafmathek gecoat. H<1,5; <10	m	50,00	F	
121230	Verw. vlakvulling staafmathek verz. H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
121240	Verw. vlakvulling staafmathek gec. H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
121250	Verw. vlakvulling staafmathek verz H<1,5; >25	m	250,00	F	
121260	Verw. vlakvulling staafmathek gecoat. H<1,5; >25	m	250,00	F	
122	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m				
1221	<u>Verwijderen staanders</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122110	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10	st	25,00	F	
122120	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10	st	25,00	F	
122130	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25	st	50,00	F	
122140	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25	st	50,00	F	
122150	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25	st	125,00	F	
122160	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25	st	125,00	F	
1222	<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
122210	Verw. vlakvulling staafmat verz. H>1,5<2,55; <10	m	50,00	F	
122220	Verw. vlakvulling sstaafmat gec. H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
122230	Verw. vlakvulling staafmat verz H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
122240	Verw. vlakvulling staafmat gec. H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
122250	Verw. vlakvulling staafmathek verz H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
122260	Verw. vlakvulling staafmat gecoat. H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
13	GAASHEKWERKEN				
131	GAASHEKWERKEN < 1,5m				
1311	<u>Verwijderen staanders</u>				
131110	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; <10	st	25,00	F	
131120	Verwijderen palen gecoat H<1,5; <10	st	25,00	F	
131130	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >10 <25	st	50,00	F	
131140	Verwijderen palen gecoat H<1,5; >10 <25	st	50,00	F	
131150	Verwijderen palen verzinkt H<1,5; >25	st	125,00	F	
131160	Verwijderen palen gecoat H<1,5; >25	st	125,00	F	
1312	<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
131210	Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; <10	m	50,00	F	
131220	Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; <10	m	50,00	F	
131230	Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
131240	Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
131250	Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H<1,5; >25	m	250,00	F	
131260	Verw. vlakvulling gaashek geplast. H<1,5; >25	m	250,00	F	
1313	<u>Verwijderen bovenbuis</u>				
131310	Verw. horizontale buis verzinkt H<1,5; <10	m	50,00	F	
131320	Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; <10	m	50,00	F	
131330	Verw. horizontale buis verz. H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
131340	Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; >10 <25	m	125,00	F	
131350	Verw. horizontale buis verzinkt H<1,5; >25	m	250,00	F	
131360	Verw. horizontale buis gecoat H<1,5; >25	m	250,00	F	
132	GAASHEKWERKEN > 1,5m en < 2,5m				
1321	<u>Verwijderen staanders</u>				
132110	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; <10	st	25,00	F	
132120	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; <10	st	25,00	F	
132130	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >10 <25	st	50,00	F	
132140	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >10 <25	st	50,00	F	
132150	Verwijderen palen verzinkt H>1,5<2,5; >25	st	125,00	F	
132160	Verwijderen palen gecoat H>1,5<2,5; >25	st	125,00	F	
1322	<u>Verwijderen vlakvulling</u>				
132210	Verw. vlakvulling gaashek verzinkt H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
132220	Verw. vlakvulling gaashek geplast. H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
132230	Verw. vlakvulling gaashek verz. H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
132240	Verw. vlakvul. gaas gep.l H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
132250	Verw. vlakvulling gaas. verz. H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
132260	Verw. vlakvulling gaas gepl.H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
1323	<u>Verwijderen bovenbuis</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
132310	Verw. horizontale buis verz. H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
132320	Verw. horizontale buis gec. H>1,5<2,5; <10	m	50,00	F	
132330	Verw. horizontale buis verz. H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
132340	Verw. horizontale buis gecoat H>1,5<2,5; >10 <25	m	125,00	F	
132350	Verw. horizontale buis verzinkt H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
132360	Verw. horizontale buis gecoat H>1,5<2,5; >25	m	250,00	F	
14	PLANTSOENHEKWERKEN				
141	PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS				
1411	<u>Verwijderen staanders</u>				
141110	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10	st	25,00	F	
141120	Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10	st	25,00	F	
141130	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25	st	50,00	F	
141140	Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25	st	50,00	F	
141150	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25	st	125,00	F	
141160	Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25	st	125,00	F	
1412	<u>Verwijderen bovenbuis</u>				
141210	Verw. horizontale buis verzinkt H<0,5; <10	m	50,00	F	
141220	Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; <10	m	50,00	F	
141230	Verw. horizontale buis verz. H<0,5; >10 <25	m	125,00	F	
141240	Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; >10 <25	m	125,00	F	
141250	Verw. horizontale buis verz. H<0,5; <25	m	250,00	F	
141260	Verw. horizontale buis gecoat H<0,5; >25	m	250,00	F	
142	PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT				
1421	<u>Verwijderen staanders</u>				
142110	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10	st	20,00	F	
142120	Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10	st	20,00	F	
142130	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25	st	40,00	F	
142140	Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25	st	40,00	F	
142150	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25	st	80,00	F	
142160	Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25	st	80,00	F	
1422	<u>Verwijderen bovenligger</u>				
142210	Verw. 45°-ruit verzinkt H<0,5; <10	m	40,00	F	
142220	Verw. 45°-ruit gecoat H<0,5; <10	m	40,00	F	
142230	Verw. 45°-ruit verz. H<0,5; >10 <25	m	80,00	F	
142240	Verw. 45°-ruitgecoat H<0,5; >10 <25	m	80,00	F	
142250	Verw. 45°-ruit verz. H<0,5; <25	m	160,00	F	
142260	Verw. 45°-ruit gecoat H<0,5; >25	m	160,00	F	
143	PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP				
1431	<u>Verwijderen staanders</u>				
143110	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; <10	st	20,00	F	
143120	Verwijderen palen gecoat H<0,5; <10	st	20,00	F	
143130	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >10 <25	st	40,00	F	
143140	Verwijderen palen gecoat H<0,5; >10 <25	st	40,00	F	
143150	Verwijderen palen verzinkt H<0,5; >25	st	80,00	F	
143160	Verwijderen palen gecoat H<0,5; >25	st	80,00	F	
1432	<u>Verwijderen bovenligger</u>				
143210	Verw. strip verzinkt H<0,5; <10	m	40,00	F	
143220	Verw. strip gecoat H<0,5; <10	m	40,00	F	
143230	Verw. strip verz. H<0,5; >10 <25	m	80,00	F	
143240	Verw. strip gecoat H<0,5; >10 <25	m	80,00	F	
143250	Verw. strip verz. H<0,5; >25	m	160,00	F	
143260	Verw. strip gecoat H<0,5; >25	m	160,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	AANBRENGEN HEKWERKEN				
21	SPIJLENHEKWERKEN				
211	SPIJLENHEKWERKEN 1,0m				
2111	<u>Aanbrengen staanders</u>				
211110	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; <10	st	50,00	F	
211120	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; >10 <25	st	100,00	F	
211130	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,0; >25	st	250,00	F	
211140	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; <10	st	20,00	F	
211150	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; >10 <25	st	30,00	F	
211160	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0; >25	st	50,00	F	
2112	<u>Leveren palen</u>				
211210	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,0 - verzinkt	st	100,00	F	
211220	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,0 - kleur	st	300,00	F	
211230	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0 - verzinkt	st	25,00	F	
211240	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,0 - kleur	st	75,00	F	
2113	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
211310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; <10	st	50,00	F	
211320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; >10 <25	st	100,00	F	
211330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,0; >25	st	250,00	F	
2114	<u>Leveren vlakvulling</u>				
211410	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,0 - verzinkt	st	100,00	F	
211420	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,0 - kleur	st	300,00	F	
2115	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
211510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,0	st	25,00	F	
211520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,0	st	25,00	F	
212	SPIJLENHEKWERKEN 1,2m				
2121	<u>Aanbrengen staanders</u>				
212110	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; <10	st	50,00	F	
212120	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; >10 <25	st	100,00	F	
212130	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,2; >25	st	250,00	F	
212140	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; <10	st	20,00	F	
212150	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; >10 <25	st	30,00	F	
212160	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2; >25	st	50,00	F	
2122	<u>Leveren palen</u>				
212210	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,2 - verzinkt	st	100,00	F	
212220	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,2 - kleur	st	300,00	F	
212230	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2 - verzinkt	st	25,00	F	
212240	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,2 - kleur	st	75,00	F	
2123	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
212310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; <10	st	50,00	F	
212320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; >10 <25	st	100,00	F	
212330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,2; >25	st	250,00	F	
2124	<u>Leveren vlakvulling</u>				
212410	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,2 - verzinkt	st	100,00	F	
212420	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,2 - kleur	st	300,00	F	
2125	<u>Aanbrengen passtuk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,2	st	25,00	F	
212520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,2	st	25,00	F	
213	SPIJLENHEKWERKEN 1,5m				
2131	<u>Aanbrengen staanders</u>				
213110	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; <10	st	50,00	F	
213120	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; >10 <25	st	100,00	F	
213130	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,5; >25	st	250,00	F	
213140	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; <10	st	20,00	F	
213150	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; >10 <25	st	30,00	F	
213160	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5; >25	st	50,00	F	
2132	<u>Leveren palen</u>				
213210	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,5 - verzinkt	st	100,00	F	
213220	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,5 - kleur	st	300,00	F	
213230	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5 - verzinkt	st	25,00	F	
213240	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,5 - kleur	st	75,00	F	
2133	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
213310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; <10	st	50,00	F	
213320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; >10 <25	st	100,00	F	
213330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,5; >25	st	250,00	F	
2134	<u>Leveren vlakvulling</u>				
213410	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,5 - verzinkt	st	100,00	F	
213420	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,5 - kleur	st	300,00	F	
2135	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
213510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,5	st	25,00	F	
213520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,5	st	25,00	F	
214	SPIJLENHEKWERKEN 1,8m				
2141	<u>Aanbrengen staanders</u>				
214110	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; <10	st	50,00	F	
214120	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; >10 <25	st	100,00	F	
214130	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H1,8; >25	st	250,00	F	
214140	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; <10	st	20,00	F	
214150	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; >10 <25	st	30,00	F	
214160	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8; >25	st	50,00	F	
2142	<u>Leveren palen</u>				
214210	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,8 - verzinkt	st	100,00	F	
214220	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H1,8 - kleur	st	300,00	F	
214230	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8 - verzinkt	st	25,00	F	
214240	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H1,8 - kleur	st	75,00	F	
2143	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
214310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; <10	st	50,00	F	
214320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; >10 <25	st	100,00	F	
214330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H1,8; >25	st	250,00	F	
2144	<u>Leveren vlakvulling</u>				
214410	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,8 - verzinkt	st	100,00	F	
214420	Leveren vlakvulling spijlenhek H1,8 - kleur	st	300,00	F	
2145	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
214510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek H1,8	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H1,8	st	25,00	F	
215	SPIJLENHEKWERKEN 2,0m				
2151	<u>Aanbrengen staanders</u>				
215110	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; <10	st	50,00	F	
215120	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; >10 <25	st	100,00	F	
215130	Aanbr. tussenpalen spijlenhek H2,0; >25	st	250,00	F	
215140	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; <10	st	20,00	F	
215150	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; >10 <25	st	30,00	F	
215160	Aanbr. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0; >25	st	50,00	F	
2152	<u>Leveren palen</u>				
215210	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H2,0 - verzinkt	st	100,00	F	
215220	Leveren tussenpalen spijlenhekwerk H2,0 - kleur	st	300,00	F	
215230	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0 - verzinkt	st	25,00	F	
215240	Lev. hoek- en eindpalen spijlenhek H2,0 - kleur	st	75,00	F	
2153	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
215310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; <10	st	25,00	F	
215320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; >10 <25	st	50,00	F	
215330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek H2,0; >25	st	125,00	F	
2154	<u>Leveren vlakvulling</u>				
215410	Leveren vlakvulling spijlenhek H2,0- verzinkt	st	50,00	F	
215420	Leveren vlakvulling spijlenhek H2,0 - kleur	st	150,00	F	
2155	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
215510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek H2,0	st	15,00	F	
215520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek H2,0	st	15,00	F	
216	SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET PUNTEN				
2163	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
216310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; <10	st	25,00	F	
216320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; >10 <25	st	50,00	F	
216330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-punt H2,0; >25	st	125,00	F	
2164	<u>Leveren vlakvulling</u>				
216410	Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0- verz.	st	50,00	F	
216420	Leveren vlakvulling spijlenhek-punt H2,0 - kleur	st	150,00	F	
2165	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
216510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek-punt H2,0	st	15,00	F	
216520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-punt H2	st	15,00	F	
217	SPIJLENHEKWERKEN 2,0m MET KAM				
2173	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
217310	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; <10	st	10,00	F	
217320	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; >10 <25	st	20,00	F	
217330	Aanbr. vlakvulling spijlenhek-kam H2,0; >25	st	50,00	F	
2174	<u>Leveren vlakvulling</u>				
217410	Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- verz.	st	20,00	F	
217420	Leveren vlakvulling spijlenhek-kam H2,0- kleur	st	60,00	F	
2175	<u>Aanbrengen passtuk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
217510	Pasmaken vlakvulling spijlenhek-kam H2,0	st	5,00	F	
217520	Aanbrengen passtuk vlakvulling spijlenhek-kam H2	st	5,00	F	
22	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN				
221	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 1,6m				
2211	<u>Aanbrengen staanders</u>				
221110	Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; <10	st	25,00	F	
221120	Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; >10 <25	st	75,00	F	
221130	Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H1,6; >25	st	150,00	F	
221140	Aanbr. hoek- en eindpalen dub. staafmath. H1,6; <10	st	10,00	F	
221150	Aanbr. hoek- en eindp. dub. staafm. hek H1,6; >10 <25	st	20,00	F	
221160	Aanbr. hoek- en eindp. dub. staafmathek H1,6; >25	st	70,00	F	
2212	<u>Leveren palen</u>				
221210	Leveren tussenpalen dub. staafmath. H1,6 - verzinkt	st	75,00	F	
221220	Leveren tussenpalen dub. staafmath. H1,6 - kleur	st	175,00	F	
221230	Lev. hoek- en eindp. dub. staafmath. H1,6 - verz.	st	25,00	F	
221240	Lev. hoek- en eindp. dub. staafmathek H1,6 - kleur	st	75,00	F	
2213	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
221310	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; <10	st	25,00	F	
221320	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; >10 <25	st	75,00	F	
221330	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6; >25	st	150,00	F	
2214	<u>Leveren vlakvulling</u>				
221410	Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - verz.	st	75,00	F	
221420	Leveren vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6 - kleur	st	175,00	F	
2215	<u>Aanbrengen passtuk</u>				
221510	Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6	st	25,00	F	
221520	Aanbr. passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek H1,6	st	25,00	F	
222	DUBBELSTAAFMAT HEKWERKEN 2,0m				
2221	<u>Aanbrengen staanders</u>				
222110	Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; <10	st	25,00	F	
222120	Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; >10 <25	st	75,00	F	
222130	Aanbr. tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0; >25	st	150,00	F	
222140	Aanbr. hoek- en eindpalen dub. staafmath. H2,0; <10	st	15,00	F	
222150	Aanbr. hoek- en eindp. dub. staafm. hek H2,0; >10 <25	st	25,00	F	
222160	Aanbr. hoek- en eindpalen dub. staafmath. H2,0; >25	st	60,00	F	
2222	<u>Leveren palen</u>				
222210	Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0 - verz.	st	75,00	F	
222220	Leveren tussenpalen dubbelstaafmathek H2,0 - kleur	st	175,00	F	
222230	Lev. hoek- en eindp. dub. staafmathek H2,0 - verz.	st	25,00	F	
222240	Lev. hoek- en eindpalen dub. staafmath H2,0 - kleur	st	75,00	F	
2223	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
222310	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; <10	st	25,00	F	
222320	Aanbr. vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0; >10 <25	st	75,00	F	
222330	Aanbr. vlakvulling dub. staafmathek H2,0; >25	st	150,00	F	
2224	<u>Leveren vlakvulling</u>				
222410	Leveren vlakvulling dub. staafmathek H2,0 - verz.	st	75,00	F	
222420	Leveren vlakvulling dub. staafmathek H2,0 - kleur	st	175,00	F	
2225	<u>Aanbrengen passtuk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222510	Pasmaken vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0	st	20,00	F	
222520	Aanbr. passtuk vlakvulling dubbelstaafmathek H2,0	st	20,00	F	
23	GAASHEKWERKEN				
231	GAASHEKWERKEN 2,0m				
2311	<u>Aanbrengen staanders</u>				
231110	Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; <10	st	25,00	F	
231120	Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; >10 <25	st	75,00	F	
231130	Aanbr. tussenpalen gaashek H2,0; >25	st	150,00	F	
231140	Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; <10	st	15,00	F	
231150	Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; >10 <25	st	25,00	F	
231160	Aanbr. hoek- en eindpalen gaashek H2,0; >25	st	60,00	F	
231170	Aanbr. schoorpalen gaashek H2,0; <10	st	100,00	F	
2312	<u>Leveren palen</u>				
231210	Leveren tussenpalen gaashek H2,0 - verzinkt	st	250,00	F	
231220	Lev. hoek- en eindpalen gaashek H2,0 - verz.	st	100,00	F	
231230	Lev. schoorpalen gaashek H2,0 - verz.	st	100,00	F	
2313	<u>Aanbrengen vlakvulling</u>				
231310	Aanbrengen horizontale buis H2,0; <10	m	75,00	F	
231320	Aanbrengen horizontale buis H2,0; >10 <25	m	225,00	F	
231330	Aanbrengen horizontale buis H2,0; >25	m	450,00	F	
231340	Aanbrengen spandraden H2,0; <10	m	225,00	F	
231350	Aanbrengen spandraden H2,0; >10 <25	m	675,00	F	
231360	Aanbrengen spandraden H2,0; >25	m	1.350,00	F	
231370	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; <10	m	75,00	F	
231380	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; >10 <25	m	225,00	F	
231390	Aanbrengen gaas t.b.v. afrastering H2,0; >25	m	450,00	F	
2314	<u>Leveren vlakvulling</u>				
231410	Leveren horizontale buis - verzinkt	st	250,00	F	
231420	Leveren spandraden - verzinkt	m	250,00	F	
231430	Leveren spandraden - verzinkt en geplastificeerd	m	500,00	F	
231440	Leveren vlakvulling gaashek H2,0 - verzinkt	m	150,00	F	
231450	Leveren vlakvulling gaashek H2,0 - kleur	m	600,00	F	
24	PLANTSOENHEKWERKEN				
241	PLANTSOENHEKWERKEN - RONDE BUIS				
2411	<u>Aanbrengen staanders</u>				
241110	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; <10	st	25,00	F	
241120	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; >10 <25	st	75,00	F	
241130	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-rond H0,3; >25	st	150,00	F	
241140	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rond H0,3; <10	st	15,00	F	
241150	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rnd H0,3 >10 <25	st	25,00	F	
241160	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-rond H0,3; >25	st	60,00	F	
2412	<u>Leveren palen</u>				
241210	Leveren tussenpalen plnts.hek-rond H0,3 - verzinkt	st	75,00	F	
241220	Leveren tussenpalen plnts.hek-rond H0,3 - kleur	st	175,00	F	
241230	Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-rnd H0,3 - verz.	st	25,00	F	
241240	Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-rnd H0,3 -kleur	st	75,00	F	
2413	<u>Aanbrengen bovenbuis</u>				
241310	Aanbrengen horizontale buis H0,3; <10 - recht	m	125,00	F	
241320	Aanbrengen horizontale buis H0,3; >10 <25 recht	m	250,00	F	
241330	Aanbrengen horizontale buis H0,3; >25 recht	m	375,00	F	
241340	Aanbrengen horizontale buis H0,3; <10 gebogen	m	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241350	Aanbrengen horizontale buis H0,3; >10 <25 gebogen	m	50,00	F	
241360	Aanbrengen horizontale buis H0,3; >25 - gebogen	m	125,00	F	
2414	<u>Leveren bovenbuis</u>				
241410	Leveren horizontale buis - recht - verzinkt	st	250,00	F	
241420	Leveren horizontale buis - recht - kleur	st	500,00	F	
241430	Leveren horizontale buis - gebogen - verzinkt	st	50,00	F	
241440	Leveren horizontale buis - gebogen - kleur	st	150,00	F	
242	PLANTSOENHEKWERKEN - RUIT				
2421	<u>Aanbrengen staanders</u>				
242110	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; <10	st	25,00	F	
242120	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; >10 <25	st	75,00	F	
242130	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-ruit H0,3; >25	st	150,00	F	
242140	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-ruit H0,3; <10	st	15,00	F	
242150	Aanbr. hoek- en eindp. plnts.hek-ruit H0,3 >10 <25	st	25,00	F	
242160	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-ruit H0,3; >25	st	60,00	F	
2422	<u>Leveren palen</u>				
242210	Leveren tussenpalen plnts.hek-ruit H0,3 - kleur	st	250,00	F	
242220	Lev. hoek- en eindpalen plnts.hek-ruit H0,3 -kleur	st	100,00	F	
2423	<u>Aanbrengen bovenligger</u>				
242310	Aanbrengen 45°-ruit H0,3; <10 - recht	m	125,00	F	
242320	Aanbrengen 45°-ruit H0,3; >10 <25 recht	m	250,00	F	
242330	Aanbrengen 45°-ruit H0,3; >25 recht	m	375,00	F	
2424	<u>Leveren bovenligger</u>				
242410	Leveren 45°-ruit - recht - kleur	st	750,00	F	
243	PLANTSOENHEKWERKEN - STRIP				
2431	<u>Aanbrengen staanders</u>				
243110	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3; <10	st	25,00	F	
243120	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3 >10 <25	st	75,00	F	
243130	Aanbr. tussenpalen plantsoenhek-strip H0,3; >25	st	150,00	F	
243140	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-strip H0,3; <10	st	15,00	F	
243150	Aanbr. hoek- en eindp. plns.hek-strip H0,3 >10 <25	st	25,00	F	
243170	Aanbr. hoek- en eindp. plants.hek-strip H0,3; >25	st	60,00	F	
2432	<u>Leveren palen</u>				
243210	Leveren tussenpalen plntshek-strip H0,3 - kleur	st	250,00	F	
243220	Lev. hoek- en eindpalen plntshek-strip H0,3 - kl	st	100,00	F	
2433	<u>Aanbrengen bovenligger</u>				
243310	Aanbrengen strip H0,3; <10 - recht	m	125,00	F	
243320	Aanbrengen strip H0,3; >10 <25 recht	m	250,00	F	
243330	Aanbrengen strip H0,3; >25 recht	m	375,00	F	
243340	Aanbrengen strip H0,3; <10 - gebogen	m	50,00	F	
243350	Aanbrengen strip H0,3; >10 <25 - gebogen	m	100,00	F	
243360	Aanbrengen strip H0,3; >25 - gebogen	m	200,00	F	
2434	<u>Leveren bovenligger</u>				
243410	Leveren strip - recht - kleur	m	750,00	F	
243420	Leveren strip - gebogen - kleur	m	350,00	F	
3	POORTEN				
31	SPIJLENPOORT 1,0m				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311	Aanbrengen staanders				
311010	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,0 - schuin	st	20,00	F	
311020	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,0 - recht	st	20,00	F	
312	Leveren palen				
312010	Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - verz. - schuin	st	6,00	F	
312020	Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - kleur - schuin	st	14,00	F	
312030	Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - verzinkt - recht	st	6,00	F	
312040	Lev. poortpalen spijlenhek H1,0 - kleur - recht	st	14,00	F	
313	Aanbrengen poorten				
313010	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,0 - schuin	st	10,00	F	
313020	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,0 - recht	st	4,00	F	
313030	Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,0 - recht	st	6,00	F	
314	Leveren poorten				
314010	Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - verz. - schuin	st	3,00	F	
314020	Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 kleur - schuin	st	7,00	F	
314030	Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - verz. - recht	st	2,00	F	
314040	Lev, enkele poort spijlenhek H1,0 - kleur - recht	st	2,00	F	
314050	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,0 - verz. - recht	st	2,00	F	
314060	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,0 - kleur - recht	st	4,00	F	
32	SPIJLENPOORT 1,2m				
321	Aanbrengen staanders				
321010	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,2 - schuin	st	20,00	F	
321020	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,2 - recht	st	20,00	F	
322	Leveren palen				
322010	Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - verz. - schuin	st	6,00	F	
322020	Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - kleur - schuin	st	14,00	F	
322030	Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - verzinkt - recht	st	6,00	F	
322040	Lev. poortpalen spijlenhek H1,2 - kleur - recht	st	14,00	F	
323	Aanbrengen poorten				
323010	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,2 - schuin	st	10,00	F	
323020	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,2 - recht	st	4,00	F	
323030	Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,2 - recht	st	6,00	F	
324	Leveren poorten				
324010	Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - verz. - schuin	st	3,00	F	
324020	Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 kleur - schuin	st	7,00	F	
324030	Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - verz. - recht	st	2,00	F	
324040	Lev, enkele poort spijlenhek H1,2 - kleur - recht	st	2,00	F	
324050	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,2 - verz. - recht	st	2,00	F	
324060	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,2 - kleur - recht	st	4,00	F	
33	SPIJLENPOORT 1,5m				
331	Aanbrengen staanders				
331010	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,5 - schuin	st	20,00	F	
331020	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,5 - recht	st	20,00	F	
332	Leveren palen				
332010	Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - verz. - schuin	st	6,00	F	
332020	Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - kleur - schuin	st	14,00	F	
332030	Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - verzinkt - recht	st	6,00	F	
332040	Lev. poortpalen spijlenhek H1,5 - kleur - recht	st	14,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
333	Aanbrengen poorten				
333010	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,5 - schuin	st	10,00	F	
333020	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,5 - recht	st	4,00	F	
333030	Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,5 - recht	st	6,00	F	
334	Leveren poorten				
334010	Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - verz. - schuin	st	3,00	F	
334020	Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 kleur - schuin	st	7,00	F	
334030	Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - verz. - recht	st	2,00	F	
334040	Lev, enkele poort spijlenhek H1,5 - kleur - recht	st	2,00	F	
334050	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,5 - verz. - recht	st	2,00	F	
334060	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,5 - kleur - recht	st	4,00	F	
34	SPIJLENPOORT 1,8m				
341	Aanbrengen staanders				
341010	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,8 - schuin	st	20,00	F	
341020	Aanbr poortpalen spijlenhek H1,8 - recht	st	20,00	F	
342	Leveren palen				
342010	Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - verz. - schuin	st	6,00	F	
342020	Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - kleur - schuin	st	14,00	F	
342030	Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - verzinkt - recht	st	6,00	F	
342040	Lev. poortpalen spijlenhek H1,8 - kleur - recht	st	14,00	F	
343	Aanbrengen poorten				
343010	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,8 - schuin	st	10,00	F	
343020	Aanbr enkele poort spijlenhek H1,8 - recht	st	4,00	F	
343030	Aanbr dubbele poort spijlenhek H1,8 - recht	st	6,00	F	
344	Leveren poorten				
344010	Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - verz. - schuin	st	3,00	F	
344020	Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 kleur - schuin	st	7,00	F	
344030	Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - verz. - recht	st	2,00	F	
344040	Lev, enkele poort spijlenhek H1,8 - kleur - recht	st	2,00	F	
344050	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,8 - verz. - recht	st	2,00	F	
344060	Lev, dubbele poort spijlenhek H1,8 - kleur - recht	st	4,00	F	
35	SPIJLENPOORT 2,0m				
351	Aanbrengen staanders				
351010	Aanbr poortpalen spijlenhek H2,0 - schuin	st	20,00	F	
351020	Aanbr poortpalen spijlenhek H2,0 - recht	st	20,00	F	
352	Leveren palen				
352010	Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - verz. - schuin	st	6,00	F	
352020	Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - kleur - schuin	st	14,00	F	
352030	Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - verzinkt - recht	st	6,00	F	
352040	Lev. poortpalen spijlenhek H2,0 - kleur - recht	st	14,00	F	
353	Aanbrengen poorten				
353010	Aanbr enkele poort spijlenhek H2,0 - schuin	st	10,00	F	
353020	Aanbr enkele poort spijlenhek H2,0 - recht	st	4,00	F	
353030	Aanbr dubbele poort spijlenhek H2,0 - recht	st	6,00	F	
354	Leveren poorten				
354010	Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - verz. - schuin	st	3,00	F	
354020	Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 kleur - schuin	st	7,00	F	
354030	Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - verz. - recht	st	2,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354040	Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 - kleur - recht	st	2,00	F	
354050	Lev, dubbele poort spijlenhek H2,0 - verz. - recht	st	2,00	F	
354060	Lev, dubbele poort spijlenhek H2,0 - kleur - recht	st	4,00	F	
36	SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTEN				
363	Aanbrengen poorten				
363010	Aanbr enkele poort spijlenhek punt H2,0 - schuin	st	10,00	F	
363020	Aanbr enkele poort spijlenhek punt H2,0 - recht	st	4,00	F	
363030	Aanbr dubbele poort spijlenhek punt H2,0 - recht	st	6,00	F	
364	Leveren poorten				
364010	Lev, enk. poort spijlenhek H2,0 punt, verz.- sch	st	3,00	F	
364020	Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 punt kleur schuin	st	7,00	F	
364030	Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 punt verz. recht	st	2,00	F	
364040	Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 punt kleur recht	st	2,00	F	
364050	Lev, dubbelepoort spijlenhek H2,0 punt verz. recht	st	2,00	F	
364060	Lev, dubbel poort spijlenhek H2,0 punt kleur recht	st	4,00	F	
37	SPIJLENPOORT 2,0m MET PUNTENKAM				
373	Aanbrengen poorten				
373010	Aanbr enkele poort spijlenhek kam H2,0 - schuin	st	5,00	F	
373020	Aanbr enkele poort spijlenhek kam H2,0 - recht	st	2,00	F	
373030	Aanbr dubbele poort spijlenhek kam H2,0 - recht	st	3,00	F	
374	Leveren poorten				
374010	Lev, enk. poort spijlenhek H2,0 kam, verz.- sch	st	2,00	F	
374020	Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 kam kleur schuin	st	3,00	F	
374030	Lev, enkele poort spijlenhek H2,0 kam verz. recht	st	2,00	F	
374040	Lev. vlakvulling spijlenhek H2,0 kam kleur recht	st	2,00	F	
374050	Lev, dubbelepoort spijlenhek H2,0 kam verz. recht	st	2,00	F	
374060	Lev, dubbel poort spijlenhek H2,0 kam kleur recht	st	2,00	F	
38	TOEBEHOREN				
380010	Aanbr aanslagpaal spijlenhek	st	40,00	F	
380020	Lev. aanslagpaal spijlenhek - verz.	st	10,00	F	
380030	Lev. aanslagpaal spijlenhek - kleur	st	30,00	F	
380040	Aanbrengen grondgrendelblok.	st	40,00	F	
380050	Leveren grondgrendelblok.	st	40,00	F	
380060	Meerkosten sparing Europrofiel cilinder	st	20,00	F	
380070	Meerkosten druk-/draaiknop	st	25,00	F	
4	REPARATIE HEKWERKEN				
41	VERWIJDEREN ONDERDEEL				
410010	Verwijderen dranger	st	25,00	F	
410020	Verwijderen lip	st	25,00	F	
410030	Verwijderen spijl	st	25,00	F	
410040	Verwijderen druk-/draaiknop	st	25,00	F	
42	AANBRENGEN ONDERDEEL				
420010	Aanbrengen dranger	st	25,00	F	
420020	Aanbrengen spijl - verzinkt	st	25,00	F	
420030	Aanbrengen spijl - kleur	st	25,00	F	
420040	Aanbrengen druk-/draaiknop	st	25,00	F	
420050	Aanbengen lip - verzinkt	st	10,00	F	
420060	Aanbengen lip - kleur	st	10,00	F	
43	LEVEREN ONDERDEEL				
430010	Leveren dranger	st	25,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430020	Leveren spijl H1,0- verzinkt	st	10,00	F	
430030	Leveren spijl H2,0- verzinkt	st	10,00	F	
430040	Leveren spijl H1,0- kleur	st	20,00	F	
430050	Leveren spijl H2,0- kleur	st	20,00	F	
430060	Pas maken spijl	st	60,00	F	
44	VASTZETTEN ONDERDEEL				
440010	Vastzetten spijl - verzinkt	st	25,00	F	
440020	Vastzetten spijl - kleur	st	25,00	F	
8	ALGEMEEN				
82	VERKEERSMAATREGELEN				
820010	Aanbrengen geleidebaken	st	50,00	F	
820020	Instandhouden geleidebaken	dag	100,00	F	
820030	Verwijderen geleidebaken	st	50,00	F	
83	PROEFSLEUVEN				
830010	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte tot 1 m)	m	200,00	F	
84	BESCHERMENDE VOORZIENINGEN				
840010	Aanbrengen rijplaten (kunststof) <20m	m	50,00	F	
840020	Instandhouden rijplaten (kunststof) <20m	dag	100,00	F	
840030	Verwijderen rijplaten (kunststof) <15m	m	50,00	F	
85	VERGUNNINGEN EN MELDINGEN				
850010	Aanvraag Wior vergunning.	st	20,00	F	
850020	Uitvoeren klic-melding - oriëntatieverzoek	keer	50,00	F	
850030	Uitvoeren klic-melding - graafmelding	keer	50,00	F	
86	CATALOGUS				
860010	Opstellen catalogus	st	1,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
918870	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1306 - 124339
Besteknummer	AI 2019-0471 Perceel 2
Korte werksomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van: rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan: rawbijdrage@crow.nl
CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede
Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl